รายละเอียดการประมาณราคา

กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสงาน 31210 งานป้ายข้างทาง

ทางหลวงหมายเลข 2289 ตอนควบคุม 0200 ตอน ลำพันชาด - วังสามหมอ ระหว่าง กม.16+700 - กม.25+388 (ดำเนินการเป็นช่วงๆ)

คำนวณราคาเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2567 ราคาน้ำมันดีเซล อ.เมือง จ.อุดรธานี 33.50 บาท/ลิตร เวลาทำการ 90 วัน

รายละเอียดราคาประมาณ

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน หน่วย	ปริมาณงาน ปริมาณ	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน (บาท)	FACTOR F(ต้นทุน)	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้ ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้ เป็นเงิน (บาท)
1.	งานป้ายจราจรชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.20 มม. ติดแผ่นสติ๊กเกอร์โดยวิธีตัด-แปะ พื้นสีต่างๆสะท้อนแสง ตัวอักษรเส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ(ทึบแสง) แบบมีเฟรม ชนิด Very High Intensity Grade	SQ.M.	68.850	4,323.00	297,638.55	1.3616	5,886.20	5,520.00	380,052.00
2.	งานป้ายจราจรชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.20 มม. ติดแผ่นสติ๊กเกอร์โดยวิธีตัด-แปะ พื้นสีต่างๆสะท้อนแสง ตัวอักษรเส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ(ทึบแสง) แบบไม่มีเฟรม ชนิด Very High Intensity Grade	SQ.M.	6.027	4,131.00	24,897.54	1.3616	5,624.77	5,280.00	31,822.56
3.	งานเสาป้ายจราจรเหล็กกลวงขนาด 3"x3" หนา 3.2 มม.	M.	136.50	285.90	39,025.91	1.3616	389.29	380.00	51,870.00
4.	งานเสาป้ายจราจรเหล็กกลวงขนาด 4"x4" หนา 3.2 มม.	M.	72.00	373.59	26,898.43	1.3616	508.68	490.00	35,280.00
	รวมราคาต้นทุนทั้งหมด				388,460.43			รวมทั้งสิ้น	499,024.56
								ปรับยอด	
								คณะกรรมการฯ เห็นควรกำหนดราคา	499,024.56

FACTOR F

เงินจ่ายล่วงหน้า 15% , เงินประกันผลงาน 10% , ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7% Factor F ต้นทุน = 1.3616

ลงชื่อ .....ประธานกรรมการฯ
(นายเตชินท์ ประทุมวัตร)
รอ.ขท.(ว) อุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)

ลงชื่อ .....กรรมการฯ
(นายสมเกียรติ นาคเกตุ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ .....กรรมการฯ
(นายชนาธิป ห่วงจำนงค์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

อนุมัติราคากลางตามที่เสนอ

.....
(นายสุมิตร อนุนิวัฒน์)
ผอ.ขท.อุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)