

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร ทางหลวงหมายเลข ๓ ตอน นายายอาม - บ้านสิ่ว ตอน ๑.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงจันทบุรี.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๔๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร ทางหลวงหมายเลข ๓ ตอน นายายอาม - บ้านสิ่ว ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๙๐+๗๐๐ - กม.๒๙๓+๒๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๓ หลัง).....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๕๙,๙๑๗.๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ ตามรายละเอียดแนบ.....
- ๖.๒
- ๖.๓
- ๖.๔
- ๖.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ นายยุทธนา พิทักษ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี ประธานกรรมการ ฯ
- ๗.๒ นายสรวิฑูรี วงศ์ประทุม นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ ฯ
- ๗.๓ นายภูษิสส์ พันธรัตน์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ ฯ

เห็นชอบ


 (นายยุทธนา พิทักษ์)
 ผอ.ขท.จันทบุรี
 ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ราคาากลาง

รหัสงาน 25600 งานก่อสร้างที่จอดรถประจำทาง

ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนน่ายายอาม - บ้านลิว ตอม 1 ระหว่าง กม.290+700 -กม.293+200

ปริมาณงาน 1 แห่ง (3 หลัง)

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
1	WOODEN BUS STOP SHELTER TYPE " B "	3.00	EACH	149,334.00	448,002.00
2	TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	1.00	L.S.	11,915.00	11,915.00
รวมทั้งสิ้น 2 รายการ					459,917.00

เป็นเงิน สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสิบเจ็ดบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งแขวงทางหลวงจันทบุรี ที่ คค 06085/พ.2/260/2567 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567

<p>ลงชื่อ.....  (นายยุทธนา พิทักษ์) ผอ.ชท. จันทบุรี ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง</p>	<p>ลงชื่อ.....  (นายสุวิมล พันธรัตน์) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ</p>
<p>ลงชื่อ.....  (นายสุวิมล พันธรัตน์) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ</p>	<p>เห็นชอบ  (นายยุทธนา พิทักษ์) ผอ.ชท. จันทบุรี</p>

รหัสงาน 25600 งานก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักรถโดยสาร ในทางหลวงหมายเลข 3 ตอน นายายอาม - บ้านลี้ว ตอน 1

น้ำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. จังหวัด จันทบุรี ราคา 33.07 บาท

1 งานWOODEN BUS STOP SHELTER TYPE "B"

(DWG. NO. EN - 311)

1 โครงสร้าง

HEXAGON PILES 0.15 m.	0.000	ตัน	@	-	บาท	=	0.00	บาท
คอนกรีต : ฐานราก,ตอม่อ,เสา,พื้น	1.166	ลบ.ม.	@	2,010.63	บาท	=	2,344.39	บาท
ไม้แบบ : ฐานราก,ตอม่อ,เสา,พื้น	16.772	ตร.ม.	@	244.97	บาท	=	4,108.64	บาท
DB12 เสาตอม่อ, ฐานราก	107.745	กก.	@	24.52	บาท	=	2,641.76	บาท
RB9 เสาตอม่อ, ฐานราก	0.000	กก.	@	-	บาท	=	0.00	บาท
RB6 พื้น,เสา	7.515	กก.	@	26.42	บาท	=	198.54	บาท
ลวดผูกเหล็ก	2.882	กก.	@	27.66	บาท	=	79.73	บาท
COMPACTED SAND	0.790	ลบ.ม.	@	665.98	บาท	=	526.12	บาท
LEAN CONCRETE 1:3:6	0.790	ลบ.ม.	@	1,820.57	บาท	=	1,438.25	บาท
รวม						=	11,337.43	บาท
ค่าขนส่ง ประกอบ ติดตั้ง 20 % ของ						=	2,267.49	บาท
รวม (1)						=	13,604.92	บาท

2 งานโครงไม้เสา-ม้านั่ง-ไม้ค้ำยัน

ราคาไม้เดิม

1"x3" WOOD EDGE COVER	0.459	ลบ.ฟ.	@	714.96	บาท	654.21	=	328.17	บาท
1"x6" HARD WOOD FLOOR	1.978	ลบ.ฟ.	@	1,294.39	บาท	794.39	=	2,560.30	บาท
1"x8" HARD WOOD FLOOR	8.904	ลบ.ฟ.	@	691.59	บาท	794.39	=	6,157.92	บาท
1"x8" WOOD SEAT	4.028	ลบ.ฟ.	@	691.59	บาท	654.21	=	2,785.72	บาท
1/2"x3" WOOD BRACE	0.848	ลบ.ฟ.	@	448.60	บาท	654.21	=	380.41	บาท
1/2"x3" WOOD FRAME	1.201	ลบ.ฟ.	@	448.60	บาท	654.21	=	538.77	บาท
1/2"x3" WOOD NAILED	1.802	ลบ.ฟ.	@	448.60	บาท	654.21	=	808.38	บาท
1/2"x5" HARD WOOD BEAM	0.636	ลบ.ฟ.	@	1,294.39	บาท	794.39	=	823.23	บาท
1/2"x5" HARD WOOD JOINT	1.236	ลบ.ฟ.	@	1,294.39	บาท	794.39	=	1,599.87	บาท
1/2"x6" HARD WOOD FLOOR	5.512	ลบ.ฟ.	@	1,294.39	บาท	794.39	=	7,134.68	บาท
1/2"x6" WOOD BEAM	1.554	ลบ.ฟ.	@	808.41	บาท	654.21	=	1,256.27	บาท
1/2"x6" WOOD JOIST	0.459	ลบ.ฟ.	@	808.41	บาท	654.21	=	371.06	บาท
1/2"x6" WOOD SEAT BACK	1.484	ลบ.ฟ.	@	808.41	บาท	794.39	=	1,199.68	บาท
2"x6" HARD WOOD BEAM	2.261	ลบ.ฟ.	@	1,294.39	บาท	794.39	=	2,926.62	บาท
DIA.6" HARD WOOD COLUMN	-	ลบ.ฟ.	@		บาท		=	0.00	บาท
รวม (2)							=	28,871.07	บาท
ค่าขนส่ง ประกอบ ติดตั้ง 20 % ของ							=	5,774.21	บาท
รวม (2)							=	34,645.29	บาท

(นายสรวิทย์ วงศ์ประทุม)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

3 งานโครงสร้างหลังคา

ราคาไม่เดิม

1"x10" WOOD GABLE-END	2.470 ลบ.ฟ.	@	691.59 บาท	654.21	=	1,708.23 บาท
1/2"x3" HARD WOOD BATTEN	1.060 ลบ.ฟ.	@	448.60 บาท	794.39	=	475.52 บาท
1/2"x3" WOOD BATTEN	0.840 ลบ.ฟ.	@	448.60 บาท	654.21	=	376.82 บาท
1/2"x3" WOOD BRACE.2	0.310 ลบ.ฟ.	@	448.60 บาท	654.21	=	139.07 บาท
1/2"x3" WOOD JOIST	3.530 ลบ.ฟ.	@	448.60 บาท	654.21	=	1,583.56 บาท
1/2"x3" WOOD PURLIN @0.65	5.150 ลบ.ฟ.	@	448.60 บาท	654.21	=	2,310.29 บาท
1/2"x3" WOOD PURLIN @0.90	2.540 ลบ.ฟ.	@	448.60 บาท	654.21	=	1,139.44 บาท
1/2"x3" WOOD RAFTER	2.470 ลบ.ฟ.	@	448.60 บาท	654.21	=	1,108.04 บาท
1/2"x3" WOOD RIDGE	0.840 ลบ.ฟ.	@	448.60 บาท	654.21	=	376.82 บาท
1/2"x4" WOOD RAFTER	2.260 ลบ.ฟ.	@	551.41 บาท	654.21	=	1,246.19 บาท
1/2"x4" WOOD ROOF BEAM	1.410 ลบ.ฟ.	@	551.41 บาท	654.21	=	777.49 บาท
1/2"x5" WOOD RIDGE	0.700 ลบ.ฟ.	@	551.41 บาท	654.21	=	385.99 บาท
1/2"x5" WOOD ROOF BEAM	2.120 ลบ.ฟ.	@	551.41 บาท	654.21	=	1,168.99 บาท
1/2"x6" HARD WOOD EAVES	4.730 ลบ.ฟ.	@	551.41 บาท	794.38	=	2,608.17 บาท
รวม (3)					=	15,404.61 บาท
ค่าขนส่ง ประกอบ ติดตั้ง 30 % ของ	15,404.61 บาท				=	4,621.38 บาท
รวม (3)					=	20,025.99 บาท

4 งานมุงหลังคา, ฝ้า, หน้าจั่ว

PAINTED GALVANIZED SHEET CORRUGATED :	48.500 ตร.ม.	@	162.94 บาท		=	7,902.42 บาท
GALVANIZED STEEL FLAT SHEET Asbestos	5.800 ม.	@	100 บาท		=	580.00 บาท
GALVANIZED STEEL FLAT SHEET Covered under	4.700 ม.	@	101 บาท		=	474.70 บาท
GALVANIZED STEEL FLAT SHEET rider cap	14.800 ม.	@	102 บาท		=	1,509.60 บาท
FIBER CEMENT FLAT SHEET 4mm.THK.	10.000 ตร.ม.	@	130 บาท		=	1,300.00 บาท
รวม (4)					=	11,766.72 บาท
ค่าขนส่ง ประกอบ ติดตั้ง 30 % ของ	11,766.72 บาท				=	3,530.02 บาท
รวม (4)					=	15,296.74 บาท

5 เบ็ดเตล็ด

ชุดดินตบแต่งพื้นที่	22.000 ตร.ม.	@	60 บาท		=	1,320.00 บาท
3/8" BOLT & NUT	16.000 ชุด	@	13.86 บาท		=	221.81 บาท
5/8" BOLT & NUT	- ชุด	@	43.93 บาท		=	0.00 บาท
สีรองพื้น 1 รอบ	130.000 ตร.ม.	@	35 บาท		=	4,550.00 บาท
ทาสีไม้ฝ้า, เสา, ค้ำยัน 2 รอบ	143.000 ตร.ม.	@	35 บาท		=	5,005.00 บาท
ทาสีโครงหลังคา, ฝ้า, หน้าจั่ว 2 รอบ	116.000 ตร.ม.	@	35 บาท		=	4,060.00 บาท
ทาสีบันลอมเชิงชาย, เพดาน, หน้าจั่ว	19.000 ตร.ม.	@	35 บาท		=	665.00 บาท
ถมดินปรับแต่งพื้นที่	1.000 แห่ง	@	3,000.00 บาท		=	3,000.00 บาท
รวม (5)					=	18,821.81 บาท
ค่าขนส่ง ประกอบ ติดตั้ง 30 % ของ	18,821.81 บาท				=	5,646.54 บาท
รวม (5)					=	24,468.35 บาท

ค่างานต้นทุน = (1) + (5)

= 108,041.29 บาท / EACH

(นายสรวิทย์ วงศ์ประทุม)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

2 TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION

ลำดับ	รายการ	วัสดุ		ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	
		จำนวน	หน่วย			
1	ป้ายติดแผ่นสะท้อนแสงจำนวน 8 ชุด	16.00	ตรม.	3,700.00	59,200.00	
2	เสาป้าย เหล็กขนาด 3" x 3" x 2 mm.	50.00	ม.	155.00	7,750.00	
3	แผงกันสะท้อนแสงชนิด 3 ชั้น	-	ชุด	1,615.00	-	
4	แผงกันสะท้อนแสงชนิด 2 ชั้น	5.00	ชุด	1,115.00	5,575.00	
5	แผงกันสะท้อนมุม 1 หน้า	20.00	ชุด	230.00	4,600.00	
6	แผงกันสะท้อนมุม 2 หน้า	-	ชุด	460.00	-	
7	Concrete Barrier	-	ม.	1,500.00	-	
8	สัญญาณธง	-	ชุด	100.00	-	
9	ไฟกระพริบ	1.00	ดวง	1,538.00	1,538.00	
10	สีตีเส้นจราจร ชนิดที่ 2	-	ตรม.	94.00	-	
รวมทั้งสิ้น					78,663.00	บาท / ชุด
ค่างานต่อหน่วย					8,620.60	บาท / ชุด

(ต่อระยะเวลา 120 วัน)

- ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริเวณจุดที่ดำเนินงาน มีความจำเป็นต้องกำหนดให้มีงานบริหารการจราจรและอำนวยความสะดวกระหว่างก่อสร้าง ตามคู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในทางก่อสร้าง งานบูรณะ และงานบำรุงรักษาทางหลวงแผ่นดิน ฉบับปี 2561 ของสำนักอำนวยความปลอดภัย


 (นายสรวิทย์ วงศ์ประทุม)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน