

ราคากลาง

แขวงทางหลวงกรุงเทพ

1. งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 21422 งานบำรุงรักษา ราวกันอันตราย กำแพงกันอันตราย รั้วเขตทาง แผงกันอุปกรณ์ ดูดซับแรงกระแทก และราวกันอันตรายประเภทอื่นๆ
 ในทางหลวงหมายเลข 31 ตอน งามวงศ์วาน - ดอนเมือง
 ที่ กม. 17+800 (สะพานกลับรถ)
 ปริมาณงาน 4,800.00 ตร.ม.

2. งบประมาณตามแผนรายประมาณการ บาท 411,21422_31

3. รายละเอียดของราคาประมาณงานจ้างเหมา ตามเอกสาร " ก "

4. ราคาประมาณนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 13-ช.ค.-67

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
1	POLYMER COATING	SQ.M.	4,800.00	103.00	494,400.00
2	TRAFFIC SIGNS AND DEVICES DURING CONSTRUCTION	SET	1.00	4,318.00	4,318.00

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น **498,718.00**

5. คณะกรรมการฯ เห็นสมควรกำหนดราคารวมไม่เกิน **498,718.00** บาท

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายกุลดิศก หาญภักดีปฏิมา) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นางทิพย์ธรา จิรเจริญสมบัติ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นางสาวอภิชา ชูศรี) รอ.ขท.(ว)

อนุมัติราคาประมาณ **498,718.00** บาท (เงินสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบแปดบาทถ้วน)

อนุมัติราคากลางตามเสนอ

.....
 (นายพรชัย ศีลารมย์)
 ผอ.ขท.กรุงเทพ

" เอกสาร ก " รายละเอียดราคาประมาณการ

แขวงทางหลวงกรุงเทพ

1. งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 21422 งานบำรุงรักษา ราวกันอันตราย กำแพงกันอันตราย รั้วเขตทาง แผงกันอุปกรณ์ คูค้ำรับแรงกระแทก และราวกันอันตรายประเภทอื่นๆ ในทางหลวงหมายเลข 31 ตอน งามวงศ์วาน - ดอนเมือง
 ที่ กม. 17+800 (สะพานกลับรถ)
 ปริมาณงาน 4,800.00 ตร.ม. (น้ำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. จังหวัด กรุงเทพฯ ราคา 32.94 บาท) 13-ธ.ค.-67

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR F1	ค่างาน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย	ค่างานต้นทุน เป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
1	POLYMER COATING	SQ.M.	4,800.00	74.65	358,310.40	1.3822	103.18	103.00	494,400.00
2	TRAFFIC SIGNS AND DEVICES DURING CONSTRUCTION	SET	1.00	3,124.23	3,124.23	1.3822	4,318.31	4,318.00	4,318.00
รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด						361,434.63		รวมค่างานทั้งหมด	498,718.00
รวมค่างานต้นทุน 1 โครงการ						361,434.63			

(ค่า F สำหรับ MLR 7 % VAT 7 % เงินจ่ายล่วงหน้า 15 % เงินประกันผลงาน 10 %)

ค่างานต้นทุน (ล้านบาท)	ไม่เกิน	5.00	0.36	ADT.	Factor F ฝนตกชุก 1	F (Additional Conditions)	FACTOR F งานทาง
FACTOR F งานทาง	ใช้	1.3822	1.3822	-	1.3822	-	1.3822

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายกุลดิศกุล หาญภักดีปฎิมา) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นางทิพย์ธรา จิรเจริญสมบัติ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นางสาวอภิชา ฐตรี) รอ.ขท.(ว)

รายละเอียด BREAK DOWN COST งานบำรุงรักษา รวบกัณฑ์อันตราย กำแพงกันอันตราย รั้วเขตทาง แฉงกันอุปกรณ์ คู่อัดรับแรงกระแทก และรวบกัณฑ์อันตรายประเภทอื่นๆ

รหัสงาน 21422 งานบำรุงรักษา รวบกัณฑ์อันตราย กำแพงกันอันตราย รั้วเขตทาง แฉงกันอุปกรณ์ คู่อัดรับแรงกระแทก และรวบกัณฑ์อันตรายประเภทอื่นๆ ในทางหลวงหมายเลข 31 ตอน งามวงศ์วาน - ดอนเมือง

ที่ กม. 17+800 (สะพานกัลป์รถ)

น้ำมันติเซลหน้าบ่มี ปตท. จังหวัด กรุงเทพ ราคา 32.94 บาท

13-ธ.ค.-67

1 POLYMER COATING

คิดจากงานจาก 100.00 ตร.ม.

1.1 คาน้ำยาเคมี(สารโพลีเมอร์) 1.00 กัง	24.00 กก.@	100.00	=	2,400.00 บาท
(พร้อมอัตราส่วนผสม 12 กก. ทาเคลือบทับหน้า 12 กก.)				
1.2 คาน้ำปูนซีเมนต์ขาว	8.00 กก.@	8.10	=	64.80 บาท
รวมราคาวัสดุ			=	2,464.80 บาท
ค่าวัสดุต่อตารางเมตร			=	24.65 บาท/ตร.ม.
1.3 ค่าทำความสะอาด,เตรียมพื้นที่			=	25.00 บาท/ตร.ม.
1.4 งานฉาบตกแต่งผิวคอนกรีต (คิด 25% ของพื้นที่)			=	25.00 บาท/ตร.ม.
ราคาต่อหน่วย			=	74.65 บาท/ตร.ม.

2 TRAFFIC SIGNS AND DEVICES DURING CONSTRUCTION

ลำดับ	รายการ	วัสดุ		ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)
		จำนวน	หน่วย		
1	ป้ายติดแผ่นสะท้อนแสง	24.87	ตร.ม.	1,461.00	36,335.07
2	เสาป้าย เหล็กขนาด 3" x 3" x 2 mm.	60.00	ม.	53.00	3,180.00
3	แฉงกันสะท้อนแสงชนิด 2 ชั้น	11.00	ชุด	1,115.00	12,265.00
4	แฉงกันสะท้อนมุม 1 หน้า	30.00	ชุด	46.00	1,380.00
5	ไฟกระพริบ	2.00	ดวง	1,538.00	3,076.00
รวมทั้งสิ้น					56,236.07 บาท / ชุด
ค่างานต่อหน่วย					3,124.23 บาท / ชุด

(ต่อระยะเวลา 2 เดือน)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายกุลฉลิท หาญภักดีปฏิมา) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางทิพย์ธรา จิระเจริญสมบัติ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางสาวอภิษา ชูศรี) รอ.ขท.(ว)