

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งหลังคาสะพานลอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสงาน 21324 งานสะพานคนเดินข้ามหรือทางลอด บนทางหลวงหมายเลข 404 ตอน ตรัง - บ้านนา
ที่ กม.3+093 ปริมาณงาน 1 แห่ง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...แขวงทางหลวงตรัง / กรมทางหลวง...

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานจ้างเหมาติดตั้งหลังคาสะพานลอย

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....19 พฤศจิกายน 2567.....เป็นเงิน 499,000.00 บาท

6. บัญชีรายการประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายรุ่งโรจน์ รัตนพงศ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง (ฝ่ายวิศวกรรม)7.2 นายก้องภพ พรีตฤ์ กรรมการกำหนดราคากลาง
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ7.3 นางอมรรัตน์ พามา กรรมการกำหนดราคากลาง
นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายพิสิทธิ์ สุขสง)ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตรัง 



สำนักงานทางหลวงที่ 17 (กระบี่) กรมทางหลวง
ราคากลางงานจ้างเหมาติดตั้งหลังคาสะพานลอย
รหัสงาน 21324 งานสะพานคนเดินข้ามหรือทางลอด
ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตรัง - บ้านนา ที่กม.3+093

เป็นเงิน 499,000.00 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายรุ่งโรจน์ รัตนพงศ์)
ร.อ.ช.ท.ตรัง(ว.)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายก่อภพ พรัดภู)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ กรรมการ
(นางอมรรัตน์ พามา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ อนุมัติ
(นายพิสิทธิ์ สุขสง)
ผ.อ.ช.ท.ตรัง

(ประเมินราคาวันที่ 19 พฤศจิกายน 2567)

สรุปค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ : แขวงทางหลวงตรัง

ชื่อโครงการ : จ้างเหมาติดตั้งหลังคาสะพานลอย

สถานที่ก่อสร้าง : ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตรัง - บ้านนา ที่ กม.3+093

แบบเลขที่ : -

ประมาณราคาตาม แบบ ปร. 4,ปร.5 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาโดย : นางอมรรัตน์ พามา

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2567

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานติดตั้งโครงหลังคาบนสะพานลอยเดิม	499,000.00	เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงาน 10% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	499,000.00	
	ปรับลด	-	
	ยอดเงินคงเหลือ	499,000.00	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น		(***)สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน(***)	

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ลงนาม.....ประธานกรรมการ
(นายรุ่งโรจน์ รัตนพงศ์)
รอ.ขท.ตรัง(ว.)

ลงนาม.....กรรมการ
(นายก่อภพ พรีดภ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงนาม.....กรรมการ
(นางอมรรัตน์ พามา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ : แขวงทางหลวงตรัง

ชื่อโครงการ : จ้างเหมาติดตั้งหลังคาสะพานลอย

สถานที่ก่อสร้าง : ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตรัง - บ้านนา ที่ กม.3+093

แบบเลขที่ : -

ประมาณราคาตาม แบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดย : นางอมรรัตน์ พามา

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานติดตั้งโครงหลังคาบนสะพานลอยเดิม	381,583.18	1.3100	499,873.97	<p>เงินโอน</p> <p>เงินล่วงหน้าจ่าย 0%</p> <p>เงินประกันผลงาน 10%</p> <p>ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%</p> <p>ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%</p>
	รวมค่าก่อสร้าง			499,873.97	
	ปรับลด			- 873.97	
	ยอดเงินคงเหลือ			499,000.00	
ตัวอักษร	(***สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน***)				

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ลงนาม..........ประธานกรรมการ
(นายรุ่งโรจน์ รัตนพงศ์)
ร.อ.ช.ตรัง(ว.)

ลงนาม..........กรรมการ
(นายก้องภพ ปรัดฎ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงนาม..........กรรมการ
(นางอมรรัตน์ พามา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ส่วนราชการ : แขวงทางหลวงศรี
 ชื่อโครงการ : จ้างเหมาติดตั้งหลังคาสะพานลอย
 สถานที่ก่อสร้าง : ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตรง - บ้านนา ที่ กม.3+093
 แบบเลขที่ : -
 ประมาณราคาโดย : นางอมรัตน์ พามา เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2567

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม			
1	งานติดตั้งโครงหลังคาเหล็กบนสะพานลอยเดิม									
1.1	งานโครงหลังคาเหล็ก									
1.1.1	ST-PIPE Dia 100x4.5 mm	กก.	1,640.16	31.30	51,337.01	12.00	19,681.92	71,018.93		
1.1.2	ST-PIPE Dia 50x3.2 mm	กก.	639.35	31.30	20,011.66	12.00	7,672.20	27,683.86		
1.1.3	ST-PIPE Dia 40x3.2 mm	กก.	1,214.52	31.30	38,014.48	12.00	14,574.24	52,588.72		
1.1.4	เหล็กกล่องขนาด 50 x 50 x 3.2 มม.	กก.	1,500.75	31.30	46,973.48	12.00	18,009.00	64,982.48		
1.1.5	เหล็กคาน METAL SHEET ขนาด 0.50 มม.	ตร.ม.	141.00	252.59	35,615.19	80.00	11,280.00	46,895.19		
1.1.6	โครง METAL SHEET ขนาด 0.50 มม.	ม.	12.00	164.00	1,968.00	80.00	960.00	2,928.00		
1.1.7	ครอบปิด (METAL SHEET EAVE)	ตร.ม.	3.00	252.59	757.77	80.00	240.00	997.77		
1.1.8	แผ่นเหล็กรับเสา ขนาด 0.15 x 0.20 ทน 12 มม. (STEEL PLATE)	แผ่น	54.00	67.82	3,662.28	-	-	3,662.28		
1.1.9	แผ่นเหล็กรับเสา ขนาด 0.10 x 0.10 ทน 12 มม. (STEEL PLATE)	แผ่น	54.00	22.61	1,220.94	-	-	1,220.94		
1.1.10	น็อตยึดแผ่นเหล็กรับเสา CHEMICAL BOLTS M12	อัน	145.00	130.00	18,850.00	20.00	2,900.00	21,750.00		
1.1.11	งานทาสีโครงเหล็ก	ตร.ม.	122.00	57.49	7,013.78	25.00	3,050.00	10,063.78		
1.1.12	งานร้อยตัวหนอนเดิมออก	ตร.ม.	59.00	-	-	32.00	1,888.00	1,888.00		
	รวมงานโครงหลังคาเหล็ก							305,679.95		
1.2	งานไฟฟ้า									
1.2.1	2P 240/415 VAC OUTDOOR FUSIBLE SWITCH	อัน	1.00	2,000.00	2,000.00	767.00	767.00	2,767.00		
1.2.2	PHOTO SWITCH	ตัว	1.00	1,800.00	1,800.00	435.00	435.00	2,235.00		
1.2.3	มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 5A	ตัว	1.00	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00		
1.2.4	สายไฟ THW 1 x 10 MM2	เมตร	12.00	37.96	455.52	12.00	144.00	599.52		
1.2.5	สายไฟ NYY OR CV 1 x 6 MM2	เมตร	177.00	30.00	5,310.00	15.00	2,655.00	7,965.00		
1.2.6	สาย Ground-1 x 4 MM2	เมตร	59.00	12.70	749.30	10.00	590.00	1,339.30		
1.2.7	สาย Ground-1 x 10 MM2	เมตร	3.00	34.00	102.00	16.00	48.00	150.00		
1.2.8	GROUND ROD 5/8" x 10"	ตัว	1.00	450.00	450.00	21.00	21.00	471.00		
1.2.9	ท่อเหล็กร้อยสายไฟ RSC 1 1/2"	เมตร	14.00	180.00	2,520.00	50.00	700.00	3,220.00		
1.2.10	ท่อร้อยสายไฟฟ้าพีวีซี 1 1/2"	เมตร	40.00	64.75	2,590.00	30.00	1,200.00	3,790.00		
1.2.11	ท่อร้อยสายไฟฟ้าพีวีซี 1 1/2"	เมตร	5.00	26.20	131.00	31.00	155.00	286.00		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ส่วนราชการ : แขวงทางหลวงตรัง
 ชื่อโครงการ : จ้างเหมาติดตั้งหลังคาสะพานลอย
 สถานที่ก่อสร้าง : ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควมคม 0100 ตอน ตรัง - บ้านนา ที่ กม.3+093
 แบบเลขที่ : -

ประมาณราคาโดย : นางอมรัตน์ พามา เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2567

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม	ค่าวัสดุและค่าแรง		
1.2.12	ท่อนลายลูกฟูกพีวีซี 20 MM. (3/4")	เมตร	30.00	8.83	264.90	4.00	120.00	384.90		
1.2.13	ข้อต่อเข้ากล่องทึบ 20 MM. (3/4")	ตัว	60.00	8.00	480.00	8.00	480.00	960.00		
1.2.14	กล่องทึบใยหินน้ำ 4" x 4"	ใบ	20.00	35.00	700.00	10.00	200.00	900.00		
1.2.15	โคมไฟ 1 x 36 W.	อัน	20.00	200.00	4,000.00	115.00	2,300.00	6,300.00		
1.2.16	FLUORESCENT 1-36W.	หลอด	20.00	37.38	747.60	-	-	747.60		
	รวมงานไฟฟ้า							34,115.32		
1.3	งานวางระบายนํ้า									
1.3.1	วางระบายนํ้า (METAL SHEET RAIN GUTTER)	ม.	77.00	250.00	19,250.00	50.00	3,850.00	23,100.00		
1.3.2	ท่อ PVC ขนาด 4" (CLASS 13.5)	ท่อน	18.00	601.82	10,832.71	100.00	1,800.00	12,632.71		
1.3.3	ข้อต่อ 45 องศา ท่อ PVC ขนาด 4"	อัน	30.00	90.00	2,700.00	33.90	1,017.00	3,717.00		
1.3.4	ตัวยึดท่อ PVC (GALVANIZED) ขนาด 4"	อัน	30.00	16.00	480.00	6.00	180.00	660.00		
1.3.5	หัวระบายนํ้าฝนสแตนเลส ขนาด 4"	อัน	6.00	250.00	1,500.00	29.70	178.20	1,678.20		
	รวมงานวางระบายนํ้า							41,787.91		
	รวมราคาทั้งสิ้น							381,583.18		

รายละเอียดราคาวัด

ส่วนราชการ : แขวงทางหลวงศรี
 ชื่อโครงการ : งานติดตั้งโครงหลังคาเหล็กบนสะพานลอยเดิม
 ประมาณราคาตามแบบ : รายละเอียดราคาวัด
 ประมาณราคาโดย : นางอมรรัตน์ พามา

น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท.จังหวัด ศรีง 33.37 บาท/ลิตร วันที่ 19 พฤศจิกายน 2567 ราคาวัสดุเดือน ตุลาคม 2567

รายการ ที่	ชนิดวัสดุ	หน่วย นับ	ราคาที่แหล่ง จำหน่าย (บาท)	ระยะทางขนส่ง (กม.)			รวม ระยะทาง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าแรง ตัด-ตัด (บาท)	รวม ค่าขนส่ง (บาท)	รวม (บาท)	วิธี การ ขนส่ง	หมายเหตุ
				ทางราบ	ลูกเนิน	ทางเขา							
1	สีรองพื้นโลหะใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เจ บี พี เบอร์ 1611	แกลลอน	355.14	-	-	-	-	-	-	355.14			ราคาพาณิชย์ นครศรีธรรมราช ต.ค.67
2	สีน้ำมันเคลือบชนิดกัน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ปัน	แกลลอน	406.54	-	-	-	-	-	-	406.54			ราคาพาณิชย์ จ.สตูล ต.ค.67
3	กระดาษทรายชนิดไม่ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว	แผ่น	6.23	-	-	-	-	-	-	6.23			ราคาพาณิชย์ นครศรีธรรมราช ต.ค.67
4	ทึนเบอร์ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	แกลลอน	275.70	-	-	-	-	-	-	275.70			ราคาพาณิชย์ นครศรีธรรมราช ต.ค.67
5	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส ทน 2.0 มม. ขนาด 2" x 2" ยาว 6 เมตร	กก.	31.30	-	-	-	-	-	-	31.30			ราคาพาณิชย์ ศรี ต.ค.67
6	สายไฟ VAF ขนาด 2x1.5 ตร.มม.	ม.	9.83	-	-	-	-	-	-	9.83			ราคาพาณิชย์ กทม. ต.ค.67
7	ท่อ พีวีซี เส้นผ่าศูนย์กลาง 4" ความหนา 4" ความยาว 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ความยาว 13.5	ท่อน	901.87	-	-	-	-	-	-	901.87			ราคาพาณิชย์ ศรี ต.ค.67

รายละเอียดการประเมินค่างานต้นทุนต่อหน่วย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
1	งานสีทาน้ำมัน					
	-กระดาษทราย 9"x11" เบอร์เหมาะสมกับงาน	0.500	แผ่น	6.23	3.11	
	- สีโป้ว	0.100	กก.	10.00	1.00	
	- สีทารองพื้นไม้ 2 เที่ยว	-	GL.	-	-	
	- สีทาทับหน้า 2 เที่ยว	0.076	GL.	590.00	44.84	
	- น้ำมันผสม	0.031	GL.	275.70	8.54	
	รวมวัสดุสีทาน้ำมัน	1	ตร.ม.	=	57.490	
2	งานร้อยตัวหนอนอนเดิม					
	คิดจากพื้นที่	59.00	ตร.ม.			
	-คนงาน	5.000	คน	377.85	1,889.25	
	รวม				1,889.25	
	- คิดเฉลี่ย/ ตร.ม.				32.02	
	รวมงานร้อยตัวหนอนอนเดิม	1	ตร.ม.	=	32.000	

ราคาน้ำมันวันที่ 19 พฤศจิกายน 2567

ราคาน้ำมัน

ราคาน้ำมันขายปลีกทุกภูมิภาค

ราคาขายปลีกทุกภูมิภาคและรับคงที่

การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน

ค้นหา

ราคาน้ำมันขายปลีกทุกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2567

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

วันที่ - เวลา	ดีเซล	Gasohol E85	Gasohol E20	Gasohol 91	Gasohol 95	เบนซิน	ดีเซล	ดีเซล	Gasohol 95
14-11-2567 05:00	33.37	33.72	33.97	35.71	36.06	44.37	45.37	45.37	44.67
07-11-2567 05:00	33.37	34.02	34.27	36.01	36.38	44.67	45.37	45.37	44.67
05-11-2567 05:00	33.37	33.62	33.87	35.61	35.98	44.27	45.37	45.37	44.57

* ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)