

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

งานป้ายจราจร

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร260,218.32.....บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานเปลี่ยนหน้าป้ายจราจรแขวนสูง (OVERHANGING)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....13 มกราคม 2568 เป็นเงิน.....260,218.32 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

งานเปลี่ยนหน้าป้าย

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|----------------------------|--|
| 7.1 นายพิพัฒน์ ละอองศรี | ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ป.) |
| 7.2 นายพัฒนา โกพล | กรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ว.) |
| 7.3 นายชาติชาย เพชรสวัสดิ์ | กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน |



แขวง - รหัส	: สมุทรสงคราม	337
โครงการ - รหัส	: งานป้ายจราจร	21411
สายทาง - หมายเลข	: บางแพ - บางพรม	325
กม. - ระยะทางที่ท่า	: กม.8+650 LT. , กม.9+575 RT.	
สายทาง - หมายเลข	: ราชบุรี - ปากท่อ	3088
กม. - ระยะทางที่ท่า	: กม.0+000 RT.	

สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบฯ)

เรียน ผอ.ขท.สมุทรสงคราม

เพื่อโปรดทราบราคาประเมินตามรายละเอียดข้างต้น

ราคาประเมิน 260,218.32 บาท

คณะกรรมการคำนวณราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายพิพัฒน์ ละอองศรี) รอ.ขท.(ป)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายพัฒนา โภพล) รอ.ขท.(ว)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายชาติชาย เพชรสวัสดิ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

แขวงฯ พิจารณาแล้วเห็นชอบกำหนดราคารวมเป็น = 260,218.32 บาท

ลงชื่อ  (นายโกวิท รัตมิต)
ผอ.ขท.สมุทรสงคราม ✓

ลงวันที่ ๑๓ ม.ค. ๒๕๖๘



แขวง/สน.บท. - รหัส : สมุทรสงคราม 337
 โครงการ - รหัส : งานป้ายจราจร 21411
 สายทาง - หมายเลข : บางแพ - บางพรหม 325
 กม. - ระยะทางที่ทำ : กม.8+650 LT. , กม.9+575 RT.
 สายทาง - หมายเลข : ราชบุรี - ปากท่อ 3088
 กม. - ระยะทางที่ทำ : กม.0+000 RT.

สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบฯ)

พื้นที่ผืน ปกติ

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 33.50 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ต้นทุน		ราคาประเมิน = ต้นทุน x Factor F Factor F = 1.3642		
		หน่วย	จำนวน	บาทต่อหน่วย	เป็นเงิน(บาท)	บาทต่อหน่วย	คิดให้	เป็นเงิน(บาท)
1	งานป้ายจราจรแขวนสูง (OVERHANGING) ชนิดแผ่น อลูมิเนียมอัลลอยด์ ทน 3 มม. มีเฟรม ติดแผ่นสะท้อน แสงแบบที่ 9 VERY HIGH INTENSITY GRADE (เปลี่ยนหน้าป้าย)	SQ.M.	27.600	6,911.16	190,748.02	9,428.20	9,428.20	260,218.32
ราคาประเมินเมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2568					190,748.02	1.3642		260,218.32
								-
					รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		คิดเป็น	260,218.32
เป็นเงินรวมทั้งสิ้น = สองแสนหกหมื่นสองร้อยสิบแปดบาทสามสิบสองสตางค์								

Factor F เงินกู้ธนาคารโลก 0% เงินงบประมาณ 100%

ใช้ตาราง Factor F	ทาง	ตารางที่		ค่างานต้นทุน(บาท)	F จากตาราง	พื้นที่ก่อสร้าง	Factor F
เงินล่วงหน้า	0%	ดอกเบี้ยเงินกู้	7%	5	1.3642	N	-
เงินประกันผลงาน	0%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%	0.19074802	1.3642	ใช้ Factor F	1.3642
ชื่อตาราง	'Ref. Table.xls'IF_ทาง_VAT7_2550_IR.7			10	1.3133	ปกติ	-

รายละเอียดค่างานต้นทุนต่อหน่วย

พื้นที่ฝน ปกติ

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 33.50 บาท/ลิตร

1 งานป้ายจราจรแขวนสูง (OVERHANGING) ชนิดแผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์ หนา 3 มม. มีเฟรม ติดแผ่นสะท้อนแสงแบบที่ 9 VERY HIGH INTENSITY GRADE

คิดจากพื้นที่ 1 ตร.ม. มี FRAME

แผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์หนา 3 มม. = 8.91 กก. @ 145.87 = 1,299.70 บาท

แผ่นพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ = 1.00 ตร.ม. @ 3,435.00 = 3,435.00 บาท

(VERY HIGH INTENSITY GRADE)

ค่าตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่อง = 0.40 ตร.ม. @ 3,435.00 = 1,374.00 บาท

หมายสีต่างๆ สะท้อนแสง (Very High intensity Grade)(คิด 40% ของพื้นที่แผ่นสะท้อนแสง)

ค่าพ่นสีหลังป้าย = 1.00 ตร.ม. @ 74.00 = 74.00 บาท

□ 75x75x6 มม. = 18.39 กก. @ 24.06 = 442.46 บาท

ค่าประทับเครื่องหมายด้านหลัง = 1.00 ตร.ม. @ 20.00 = 20.00 บาท

ค่า BOLT & NUT ชุดสังกะสี = 4.00 ชุด @ 35.00 = 140.00 บาท

ค่าขนส่ง ประกอบ ติดตั้ง = 1.00 ตร.ม. @ 126.00 = 126.00 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม = 6,911.16 บาท

ค่างานต้นทุน = 6911.16 / 1 = 6,911.16 บาท/ตร.ม.