




บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓ งานวางแผน โทร. ๐-๕๓๘๙-๑๔๔๖
 ที่ สทล.๑ ขท.เชียงใหม่ที่ ๓.๒ / ๑๐๖ / ๒๕๖๗ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๗
 เรื่อง ราคากลาง
 เรียน ผอ.ขท.เชียงใหม่ที่ ๓

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างเหมาขุดลอกลำน้ำ
 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๙๓,๒๓๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป งานจ้างเหมาขุดลอกลำน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๐๑
 ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน บ้านโป่ง - พร้าว ระหว่าง กม.๘๖+๕๐๑ - กม.๘๖+๕๔๑ ผลผลิต ๑ แห่ง
 จำนวน ๑ รายการ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๒๙๓,๒๓๐.๐๐ บาท
๕. ปัญหาประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ ราคากลาง งานจ้างเหมาขุดลอกลำน้ำ
 - ๕.๒ ข้อมูลรายละเอียดประมาณการคำนวณราคากลางในการจัดทำราคากลาง
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


 ประธานกรรมการ
 (นางดวงแก้ว แสนงาย)
 รอ.ขท.เชียงใหม่ที่ ๓ (ว)
 ...๑.๒.๕.ค. ๒๕๖๗...


 กรรมการ


 กรรมการ
 (นายชัชวาล ฉัตรทอง)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
 ...๑.๒.๕.ค. ๒๕๖๗...


 กรรมการ
 (นายจิราเมท วรณวิจิตร)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 ๑.๒.๕.ค. ๒๕๖๗


 ผู้จัดทำรายการคำนวณ
 (นายชัชวาล ฉัตรทอง)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
 ...๑.๒.๕.ค. ๒๕๖๗...

อนุมัตินำไปใช้สอบราคา/ประกวดราคาได้
 ว่าที่ร้อยตรี 
 (อวิรุทธิ์ ทับทิมแท้)
 ผอ.ขท.เชียงใหม่ที่ ๓
 ...๑.๒.๕.ค. ๒๕๖๗...


 ทีมพ์
 (นางสาวกฤษณา หลวงดีป)
 ลูกจ้างชั่วคราว
 ...๑.๒.๕.ค. ๒๕๖๗...

๑. ชื่อโครงการ	งานจ้างเหมาขุดลอกลำน้ำ		
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓		
๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๒๙๓,๒๓๐.๐๐	บาท	
๓.ลักษณะงานโดยสังเขป	งานจ้างเหมาขุดลอกลำน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๐๑		
	ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน บ้านโป่ง - พร้าว ระหว่าง กม.๘๖+๕๐๑ - กม.๘๖+๕๔๑ ผลผลิต ๑ แห่ง จำนวน ๑ รายการ		
๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๗	เป็นเงิน	๒๙๓,๒๓๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง			
๕.๑ รายละเอียดราคากลาง		จำนวน	๑ แผ่น
๕.๒ รายละเอียด BREAK DOWN COST		จำนวน	๑ แผ่น
๕.๓ ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง		จำนวน	๒ แผ่น
๕.๔ ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา		จำนวน	๒ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
๖.๑ นางดวงแก้ว	แสนงาย	ประธานกรรมการ	
๖.๒ นายชัชวาล	ฉัตรทอง	กรรมการ	
๖.๓ นายจิราเนท	วรรณวิจิตร	กรรมการ	

รายละเอียด BREAK DOWN COST

แขวงทางหลวง เชียงใหม่ 3

รหัสงาน	ลักษณะงาน	งานจ้างเหมาชุดก่อสร้าง	ระยะเวลาดำเนินการ	วันที่
หมายเลขทางหลวง 1001	CS	'0200 ตอน บ้านโป่ง - พ้าวก	30 วัน	12 ธันวาคม 2567
ระหว่าง กม. 86+501	-	กม. 86+541		
น้ำในคลองหน้าบ้าน ปศ. ช้างหวัด		เชียงใหม่ ราคา 33.64 บาท/ลิตร		
1 CHANNEL EXCAVATION				
ค่าดำเนินการ + เชื้อราคา (ชุดตัด)		=	22.03	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเชื้อราคา (ตัด)		=	8.53	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง ระยะ 1 กม.		=	11.55	บาท/ลบ.ม.
รวม		=	20.08	บาท/ลบ.ม.
ส่วนขยายตัว 20.08	x	1.25 (สินธรมค 1.25 , ดินลู 1.60 , ดินแข็ง 1.70)	=	25.10
		ค่างานต้นทุนรวม	=	47.13
เนื่องจากเป็นการขุดในพื้นที่จำกัดเฉพาะแห่ง คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นให้ 10 %				
		ค่าขนส่งต้นทุน = 47.13 x 1.10	=	51.84
หมายเหตุ				
ส่วนขยายตัวของทราย		=	1.15	
ส่วนขยายตัวของหิน , ดินปนทราย		=	1.25	