

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

## 1. ชื่อโครงการ

งานป้ายจราจร

## 2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร .....478,826.00.....บาท

## 4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ติดตั้งป้ายเตือนทางโค้ง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....30 มกราคม 2568 เป็นเงิน.....478,826.00.....บาท

## 6. บัญชีประมาณการราคากลาง

ติดตั้งป้ายเตือนทางโค้ง

## 7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- |                |             |                                                                   |
|----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| 7.1 นายพัฒนา   | โกพล        | ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ว.)<br>รักษาราชการแทน รอ.ขท.(ป) |
| 7.2 นายพัฒนา   | โกพล        | กรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ว.)                                   |
| 7.3 นายชาติชาย | เพชรสวัสดิ์ | กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน                          |



แขวง - รหัส :	สมุทรสงคราม	337
โครงการ - รหัส :	งานป้ายจราจร	21411
สายทาง - หมายเลข :	ห้วยหินสีห์ - หินสี	3337
กม. - ระยะทางที่ท่า :	กม.28+000 - กม.35+000	7.000

สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบฯ)

เรียน ผอ.ขท.สมุทรสงคราม

เพื่อโปรดทราบราคาประเมินตามรายละเอียดข้างต้น

ราคาประเมิน 478,826.00 บาท

คณะกรรมการคำนวณราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ  
(นายพัฒนา โภพล) รอ.ขท.(ว.) รักษาราชการแทน รอ.ขท.(ป)

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
(นายพัฒนา โภพล) รอ.ขท.(ว.)

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
(นายชาติชาย เพชรสวัสดิ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

แขวงฯ พิจารณาแล้วเห็นชอบกำหนดราคารวมเป็น = 478,826.00 บาท

ลงชื่อ .....  
(นายโกวิท รัตมิตต์)  
ผอ.ขท.สมุทรสงคราม

ลงวันที่ ๓๐ ม.ค. ๒๕๖๘

	แขวง/สน.บพ. - รหัส :	สมุทรสงคราม	337
	โครงการ - รหัส :	งานป้ายจราจร	21411
	สายทาง - หมายเลข :	ห้วยหินสีห์ - หินสี	3337
	สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบฯ)	กม. - ระยะทางที่ท่า :	กม.28+000 - กม.35+000

พื้นที่ฝน ปกติ

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 33.50 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ต้นทุน		ราคาประเมิน = ต้นทุน x Factor F Factor F = 1.3642		
		หน่วย	จำนวน	บาทต่อหน่วย	เป็นเงิน(บาท)	บาทต่อหน่วย	คิดให้	เป็นเงิน(บาท)
1	ป้ายเตือนแนวทาง ต.63+ต.66 ขนาด 0.60 x 0.75 ม. ชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. ติดแผ่นสะท้อนแสง Diamond Grade พื้นสะท้อนแสงสีเหลือง สัญลักษณ์สีดำ (ทึบแสง) พร้อมเฟรม เสาเหล็ก 3"x3"x 1.60 ม. ยาว 3.00 ม.พร้อมค่าแรงติดตั้ง	ชุด	62	5,661.44	351,009.28	7,723.34	7,723.00	478,826.00
ราคาประเมินเมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2568					351,009.28	1.3642		478,826.00
								-
					รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		คิดเป็น	478,826.00
เป็นเงินรวมทั้งสิ้น =					สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันแปดร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน			

Factor F เงินกู้ธนาคารโลก 0% เงินงบประมาณ 100%

ใช้ตาราง Factor F	ทาง	ตารางที่		ค่างานต้นทุน(บาท)	F จากตาราง	พื้นที่ก่อสร้าง	Factor F
เงินล่วงหน้า	0%	ดอกเบี้ยเงินกู้	7%	5	1.3642	N	-
เงินประกันผลงาน	0%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%	0.35100928	1.3642	ใช้ Factor F	1.3642
ชื่อตาราง	'Ref. Table.xls'!F_ทาง_VAT7_2550_IR.7			10	1.3133	ปกติ	-

	แขวง - รหัส : สมุทรสงคราม	337
	โครงการ - รหัส : งานป้ายจราจร	21411
	สายทาง - หมายเลข : หัวขันธ์ - หินสี	3337
	สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบฯ) กม. - ระยะทางที่ท่า : กม.28+000 - กม.35+000	7.000

ประเมินราคาเมื่อ	30 ม.ค. 2568	ราคาน้ำมัน (บ/ล.)	33.00-33.99	ราคาน้ำมันเฉลี่ย (บ/ล.)	33.50	พื้นที่ผืน ( N/R )	N
ADT (คัน/วัน)	10,665	Tf =	1.050	เงินล่วงหน้า	0%	ดอกเบี้ยเงินกู้	7%
ความหนาผิว ( มม.)	0	Thk. F	0.00	เงินประกันผลงาน	0%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%
ชั้นผิวทาง (ชั้น)	1	ระยะทาง L/4 ( กม.)	2.000	ใช้ที่ระยะทาง (กม.)	2	ใช้ตาราง Factor F	ทาง

ที่	รายการ	บาท/หน่วย	ราคาต่อแหล่ง	ระยะทางขนส่ง	ค่าขนส่ง	ค่าขนขึ้น-ลง	ชนิดรถ	แหล่งวัสดุ
1	ปูนซีเมนต์ประเภท 1	บาท / ตัน	2,594.00	113	185.06	50	ลากพ่วง	บ. ชลประทานฯ จก. อ. ชะอำ
2	ทรายหยาบ	บาท / ลบ.ม.	195	80	293.39	-	10 ล้อ	บ่อทรายตันโพธิ์
3	หินผสมคอนกรีต	บาท / ลบ.ม.	319	18	67.35	-	10 ล้อ	กลุ่มโรงโม่ฯ เขาสามง่าม
4	ไม้กระบอก	บาท / ลบ.ฟ.	798.83	-	-	-	-	อ.เมือง จ.ราชบุรี
5	ไม้ยาง 1 1/2" x 3"	บาท / ลบ.ฟ.	1,520.12	-	-	-	-	อ.เมือง จ.ราชบุรี
6	ไม้อัดยาง 4 มม.	บาท / ตร.ม.	317.76	-	-	-	-	อ.เมือง จ.ราชบุรี
7	เข็มไม้ Ø 4" x 4.00 ม.	บาท / ตัน	60.00	-	-	-	-	อ.เมือง จ.ราชบุรี
8	ตะปู	บาท / กก.	37.58	-	-	-	-	อ.เมือง จ.ราชบุรี
9	ปูนซีเมนต์ผสม	บาท / ตัน	2,358	113	185.06	50	ลากพ่วง	บ. ชลประทานฯ จก. อ. ชะอำ
10	สีน้ำมัน	บาท/กป.(3.785 ลิตร)	675.00	-	-	-	-	อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
11	สีรองพื้นโลหะ	บาท/กป.(3.785 ลิตร)	636.72	-	-	-	-	กทม.
12	สีน้ำพลาสติก	บาท/กป.(3.785 ลิตร)	383.18	-	-	-	-	อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
13	สีรองพื้นปูน	บาท/กป.(3.785 ลิตร)	420.56	-	-	-	-	อ.เมือง จ.นครปฐม
14	ทินเนอร์	บาท/กป.(3.785 ลิตร)	160.00	-	-	-	-	อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
15	เหล็ก □ 3" x3 " หนา 1.6 มม.	บาท / ท่อน(6 ม.)	665.88	-	-	-	-	กทม.

รายละเอียดป้ายในแต่ละชุด และค่างานต้นทุนต่อหน่วย

พื้นที่ฝน ปกติ

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 33.50 บาท/ลิตร

1	ป้ายแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. ติดแผ่นพื้นสีต่างๆ สะท้อนแสง, ตัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ (ทึบแสง)				
	แบบ Diamond Grade (3M) Fluorescent				
	จำนวน 1.00 ชุด				
	ป้าย Chevron	=	0.900 ตร.ม. @ 5,667.99	=	5,101.19 บาท
	ขนาด 60 x 75 ซม.(พร้อมเฟรม)				
	เสาเหล็ก 3" x 3" x 3.00 ม.	=	3.00 ม. @ 186.75	=	560.25 บาท
	ค่าใช้จ่ายรวม อุปกรณ์ และค่าแรงติดตั้ง			=	5,661.44 บาท
	ค่างานต้นทุน	=	5,661.44 / 1.00	=	<u>5,661.44</u> บาท/ชุด