สรุปผลการประเมินราคา

ศูนย์สร้างทางลำปาง
งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 11 รายการ
เพื่อใช้ในงาน R.C.U.DITCH TYPE A
ระหว่าง กม.52+300 - กม.54+250

โครงการ ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020
ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง - ชมภู

รวมระยะทาง 1.950 กม.

วงเงินงบประมาณ 212,338.00 บาท

อยู่ในอำนาจของ ผศ.สท.ลำปาง

ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
1	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม. (มอก.20 - 2559)	200.00	เส้น	54.00	10,800.00
2	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม. (มอก.20 - 2559)	350.00	เส้น	115.00	40,250.00
3	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม. (มอก.20 - 2559)	100.00	เส้น	235.00	23,500.00
4	เหล็กฉากขนาด 50 x 50 มม.หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร	16.00	ท่อน	550.00	8,800.00
	น้ำหนัก 18.4 กก./ท่อน (มอก.1227 - 2539)				
5	เหล็กฉากขนาด 50 x 50 มม.หนา 6 มม. ยาว 6 เมตร	20.00	ท่อน	688.00	13,760.00
	น้ำหนัก 26.8 กก./ท่อน (มอก.1227 - 2539)				
6	ไม้กะบาก ไม่ไส ขนาด 1" x 8 " ยาว 4 เมตร	55.00	ลบ.ฟ.	800.00	44,000.00
7	ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1 1/2" x 3 " ยาว 4 เมตร	30.00	ลบ.ฟ.	705.00	21,150.00
8	ตะปูตอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 "	15.00	กก.	60.00	900.00
9	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 (มอก.15เล่ม1-2555)	160.00	ถุง	166.00	26,560.00
10	ทรายผสมคอนกรีต	15.00	ลบ.ม.	246.00	3,690.00
11	หินผสมคอนกรีต	20.00	ลบ.ม.	478.00	9,560.00
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	202,970.00

(สองแสนสองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงนาม).....ประธานกรรมการ
(นายสวัสดิ์ ปิงฟอง)

(ลงนาม)..... กรรมการ
(นายชาคร อินดาวงศ์)

(ลงนาม).....กรรมการ
(นายสาวศุวภัทร เครือสอน)

(ลงนาม)..... ผู้จัดทำ
(นายสุรพรรณ วรรณแก้ว)

เห็นชอบ ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ **202,970.00 บาท**

(ลงนาม) .....

(นายประเสริฐ อติภัทรากูล)

ผศ.สท.ลำปาง

.....๑๗ ม.ค. ๒๕๖๘.....

ตารางวัสดุก่อสร้างรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าขนส่ง

โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020 ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง - ชมภู

ระหว่าง กม.52+300 - กม.54+250

ที่	รายการ	ค่าวัสดุที่แหล่ง		ระยะขนส่ง (กม.)							ค่าขนส่ง	Factor	ค่าขนส่ง	ค่าขน	ภาษี	รวมค่า	ราคา	ราคา	**ขอตั้ง**	หน่วย
		หน่วย	เงิน	ผิวทางลาดยาง			ผิวทางลูกรัง			รวม	(ตามตาราง	ค่าขนส่ง	(คูณ Factor)	ขึ้น-ลง		วัสดุ	บาท/หน่วย	ตามแผน	**ราคา**	
			(บาท)	ราบ	เนิน	ภูเขา	ราบ	เนิน	ภูเขา		ค่าขนส่ง)		(บาท/หน่วย)	(บาท/หน่วย)		(บาท)				
1.	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	บ./ตัน	22,522.52																	
	1.1 ขนส่งจากจังหวัดถึงหน้างาน			52.297	-	-	-	-	-	52.297	137.37	1.0000	137.37	80.00	1.07	24,331.68	54.01	58.00	54.00	บาท/เส้น
2.	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	บ./ตัน	21,444.75																	
	2.1 ขนส่งจากจังหวัดถึงหน้างาน			52.297	-	-	-	-	-	52.297	137.37	1.0000	137.37	80.00	1.07	23,178.47	115.66	128.00	115.00	บาท/เส้น
3.	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	บ./ตัน	24,522.19																	
	3.1 ขนส่งจากจังหวัดถึงหน้างาน			52.297	-	-	-	-	-	52.297	137.37	1.0000	137.37	80.00	1.07	26,471.33	235.06	240.00	235.00	บาท/เส้น
4.	เหล็กฉากขนาด 50 x 50 มม.หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร	บ./ท่อน	512.29																	
	4.1 ขนส่งจากจังหวัดถึงหน้างาน			52.297	-	-	-	-	-	52.297	2.53	1.0000	2.53	-	1.07	550.86	550.86	568.00	550.00	บาท/ท่อน
5.	เหล็กฉากขนาด 50 x 50 มม.หนา 6 มม. ยาว 6 เมตร	บ./ท่อน	639.86																	
	5.1 ขนส่งจากจังหวัดถึงหน้างาน			52.297	-	-	-	-	-	52.297	3.68	1.0000	3.68	-	1.07	688.59	688.59	739.00	688.00	บาท/ท่อน
6.	ไม้กะบาก ไม่ไส ขนาด 1" x 8 " ยาว 4 เมตร	บ./ลบ.ฟ.	747.66																	
	6.1 ขนส่งจากจังหวัดถึงหน้างาน			52.297	-	-	-	-	-	52.297	5.45	1.0000	5.45	-	1.07	805.82	805.82	800.00	800.00	บ./ลบ.ฟ.
7.	ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1 1/2" x 3 " ยาว 4 เมตร	บ./ลบ.ฟ.	654.21																	
	7.1 ขนส่งจากจังหวัดถึงหน้างาน			52.297	-	-	-	-	-	52.297	5.45	1.0000	5.45	-	1.07	705.83	705.83	720.00	705.00	บ./ลบ.ฟ.
8.	ตะปูตอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 "	บ./กก.	65.42																	
	8.1 ขนส่งจากจังหวัดถึงหน้างาน			52.297	-	-	-	-	-	52.297	0.14	1.0000	0.14	-	1.07	70.15	70.15	60.00	60.00	บ./กก.
9.	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1	บ./ตัน.	2,915.89																	
	9.1 ขนส่งจากจังหวัดถึงหน้างาน			52.297	-	-	-	-	-	52.297	137.37	1.0000	137.37	50.00	1.07	3,320.49	166.02	177.00	166.00	บ./ถุง.
10.	ทรายผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	210.28																	
	10.1 ขนส่งจากจังหวัดถึงหน้างาน			15.826	-	-	-	-	-	15.826	59.43	1.0000	59.43	-	1.07	288.59	288.59	246.00	246.00	บ./ลบ.ม.
11.	หินผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	794.39																	
	11.1 ขนส่งจากจังหวัดถึงหน้างาน			28.947	-	-	-	-	-	28.947	107.24	1.0000	107.24	-	1.07	964.74	964.74	478.00	478.00	บ./ลบ.ม.

<u>หมายเหตุ</u> - ขนส่งโดยใช้รถบรรทุก 10 ล้อ

ณ วันที่ 13 มกราคม 2568 ราคาน้ำมัน 33.74 บาท