

สรุปผลการประเมินราคา

ศูนย์สร้างทางลำปาง
 งานจ้างเหมาค่าแรงงาน RETAINING WALL TYPE 1B, (FOR SIDE WALK)
 H = 0.60 M. จำนวน 1 รายการ
 ระหว่าง กม.52+300 - กม.54+250
 วงเงินงบประมาณ 368,000.00 บาท

โครงการ ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020
 ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง - ชมภู
 รวมระยะทาง 1.950 กม.
 อยู่ในอำนาจของ ผศ.สท.ลำปาง

ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
1	งานจ้างเหมาค่าแรง งาน RETAINING WALL TYPE 1B, (FOR SIDE WALK) H = 0.60 M.	1,000.00	เมตร	368.00	368,000.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 368,000.00
 (สามแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงนาม).....
 (นายสวัสดิ์ ปิงฟอง) ประธานกรรมการ

(ลงนาม).....
 (นายชาคร อินดาวงศ์) กรรมการ

(ลงนาม).....
 (นางสาวศุภภัทร เครือสอน) กรรมการ

(ลงนาม).....
 (นายสุรพรรณ วรรณแก้ว) ผู้จัดทำ

เห็นชอบ ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ

368,000.00 บาท

(ลงนาม).....
 (นายประเสริฐ อติภัทรากุล)

ผศ.สท.ลำปาง
 - ๕ ก.พ. ๒๕๖๕

งานจ้างเหมาค่าแรงงาน RETAINING WALL TYPE 1B, (FOR SIDE WALK) H = 0.60 M.

สายทางหลวงหมายเลข 1020 ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง - ชมภู

ระหว่าง กม.52+300 - กม.54+250

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าแรงตามแผน (บาท/หน่วย)	ค่าแรง กรมบัญชีกลาง 2566 (บาท/หน่วย)	ขอตั้งค่าแรง (บาท/หน่วย)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วย	
1	งาน RETAINING WALL TYPE 1B, (FOR SIDE WALK) H = 0.60 M. คิดจากกำแพงยาว 10 เมตร								
	ขุดดิน	13.260	ลบ.ม.	56.00	56.00	56.00	742.56		
	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 6	1.326	ลบ.ม.	426.00	426.00	426.00	564.87		
	คอนกรีต CLASS D	0.500	ลบ.ม.	579.00	579.00	579.00	289.50		
	ไม้แบบ (1)	12.200	ตร.ม.	139.00	139.00	139.00	1,695.80		
	เหล็กเสริม RB 9 มม.	88.812	กก.	4.40	4.40	4.40	390.77		
	รวมค่างาน							3,683.50	

ค่างาน	=	3,683.50	
คิดเฉลี่ยความยาวต่อเมตร	3,683.50 / 10	=	368.35 บาท/เมตร
รวมค่างานต้นทุน	=	368.35	บาท/เมตร
ค่างานต้นทุน F =	1.2305	=	453.25 บาท/เมตร
ขอตั้งค่างานก่อสร้าง	=	<u>368.00</u>	บาท/เมตร



