

สรุปผลการประเมินราคา

ศูนย์สร้างทางลำปาง

โครงการ

ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน

งานจ้างเหมาค่าแรง จำนวน 1 รายการ

สายทางเลีย้งเมืองลำปาง

ระหว่าง กม.4+400 - กม.4+740, กม.4+850 - กม.5+800

และ กม.6+000 - กม.6+710

รวมระยะทาง 2.000 กม.

วงเงินงบประมาณ

484,308.00 บาท

อยู่ในอำนาจของ ผศ.สท.ลำปาง

ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
1	งานจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้าง				
	งาน NEW R.C. BOX CULVERTS AT STA. 5+050.000				
	2-(2.40 X 2.40) = 72.00 M. SKEW 0' ปริมาณงาน 72 เมตร				
	- งานก่อสร้างส่วนพื้น	72.00	เมตร	3,943.00	283,896.00
	- งานก่อสร้างส่วนกำแพง	57.00	เมตร	3,516.00	200,412.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 484,308.00
(สี่แสนแปดหมื่นสี่พันสามร้อยแปดบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงนาม).....ประธานกรรมการ

(นายสวัสดิ์ ปิงฟอง)

(ลงนาม).....กรรมการ

(นายปรัชญ์ บุญนิษฐ)

(ลงนาม).....กรรมการ

(นายชาญสิขกา สอนใจ)

(ลงนาม).....ผู้จัดทำ

(นายจักรภัทร สุนทรนนท์)

เห็นชอบ ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ

484,308.00 บาท

(ลงนาม).....

(นายประเสริฐ อดิภัทรากุล)

ผศ.สท.ลำปาง

- ๗ ก.พ. ๒๕๖๘

งานจ้างเหมาค่าแรง งาน NEW R.C. BOX CULVERTS
โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน สายทางเลี้ยวเมืองลำปาง

ระหว่าง กม.4+400 - กม.4+740 ,กม.4+850 - กม.5+800 และ กม.6+000 - กม.6+710

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าแรงตาม แผน (บาท/หน่วย)	ค่าแรง กรมบัญชีกลาง 2566 (บาท/หน่วย)	ขอตั้งค่าแรง (บาท/หน่วย)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วย	
1	งาน NEW R.C. BOX CULVERTS AT STA. 5+050								
	ยาว 72 เมตร								
	งานก่อสร้างส่วนพื้นล่าง								
		งานดินขุด	1,676.100	ลบ.ม.	56.00	56.00	56.00	93,861.60	
		ค่าแรงงานคอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 6	39.960	ลบ.ม.	426.00	426.00	426.00	17,022.96	
		ค่าแรงงานคอนกรีต CLASS D	185.881	ลบ.ม.	579.00	532.00	532.00	98,888.69	
		ค่าแรงงานไม้แบบ (3)	63.817	ตร.ม.	139.00	139.00	139.00	8,870.56	
		ค่าแรงงานเหล็กเสริม							
		- RB 6 มม.	202.729	กก.	4.40	4.40	4.40	892.00	
		- RB 9 มม.	772.867	กก.	4.40	4.40	4.40	3,400.61	
		- DB 12 มม.	8411.384	กก.	3.60	3.60	3.60	30,280.98	
	- DB 16 มม.	2825.450	กก.	3.60	3.60	3.60	10,171.62		
	- DB 20 มม.	6616.340	กก.	3.10	3.10	3.10	20,510.65		
	รวมค่างาน						283,899.67		

ค่างานต้นทุน งานก่อสร้างส่วนพื้นล่าง	283,899.67 / 72	=	3,943.05	บาท/เมตร	
	ค่างานต้นทุน งานก่อสร้างส่วนพื้นล่าง	=	3,943.05	บาท/เมตร	
	รวมค่างานต้นทุน X Factor =	1.1805	=	4,654.77	บาท/เมตร
	ขอตั้งค่าแรง งานก่อสร้างส่วนพื้น		=	<u>3,943.00</u>	บาท/เมตร

2	งานก่อสร้างส่วนกำแพง ครั้งที่ 1								
		ค่าแรงงานคอนกรีต CLASS D	157.508	ลบ.ม.	579.00	532.00	532.00	83,794.25	
		ค่าแรงงานไม้แบบ (3)	1133.212	ตร.ม.	139.00	139.00	139.00	157,516.46	
		ค่าแรงงานเหล็กเสริม							
	- DB 12 มม.	3297.318	กก.	3.60	3.60	3.60	11,870.34		
	รวมค่างาน						253,181.05		

ค่างานต้นทุน งานก่อสร้างส่วนกำแพง	253,181.05 / 72	=	3,516.40	บาท/เมตร	
	ค่างานต้นทุน งานก่อสร้างส่วนกำแพง	=	3,516.40	บาท/เมตร	
	รวมค่างานต้นทุน X Factor =	1.1805	=	4,151.11	บาท/เมตร
	ขอตั้งค่าแรง งานก่อสร้างส่วนกำแพง		=	<u>3,516.00</u>	บาท/เมตร

SS
ค.กรรพ