

ราคากลาง

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

1.งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 33500 ลักษณะงาน โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน
ทางหลวงหมายเลข 2009 ตอน ห้วยเม็ก - ท่าคันโท ตอน 2
ที่ กม. 5+300
ปริมาณงาน 1.00 แห่ง

2.งบประมาณตามแผนรายประมาณการ 499,000 บาท

3.รายละเอียดของราคากลางงานจ้างเหมา ตามรายละเอียด เอกสาร"ก"

4.ราคากลางนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
1	SIGN PLATE ป้ายจราจรข้างทางทุกประเภทชนิด MICROPRISMATICแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม.(มีเฟรม)	SQ.M.	17.71	7,445.00	131,850.95
2	เสาป้ายจราจรเหล็กกลวง ขนาด 75 x 75 x 3.2 mm.	M.	54.00	455.00	24,570.00
3	THERMOPLASTIC YELLOW PAINT	SQ.M.	210.00	399.00	83,790.00
4	THERMOPLASTIC WHITE PAINT	SQ.M.	365.00	399.00	145,635.00
5	งานเคลือบผิวจราจรเพื่อต้านการลื่นไถล (ANTI SKID)	SQ.M.	66.00	1,214.00	80,124.00
6	COLD PLASTIC	SQ.M.	27.12	1,214.00	32,923.68
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้วเป็นเงิน					498,893.63

5.คณะกรรมการฯ เห็นสมควรกำหนดราคารวมไม่เกิน

498,893.00 บาท

(สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยเก้าสิบบสามบาทถ้วน)

ลงชื่อ


.....
(นางสาวพิทยา ศรีภานุญ)

กรรมการฯ

นายช่างโยธาชำนาญการ


ลงชื่อ


.....
(นายชัยโรจน์ แก้วแกมแซ)

กรรมการฯ

ร.อ.ช.ท.(ป) กาฬสินธุ์

ลงชื่อ



.....
(นางดวงตา พายูพล)

ประธานกรรมการ

ร.อ.ช.ท.(จ) กาฬสินธุ์

อนุมัติราคากลาง

498,893.00 บาท


.....
(นายเกียรติพงษ์ เจียรนัยระนิกิจ)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

- 9 ส.ค. 2562

เอกสาร "ก"

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

รายละเอียดราคาประมาณการ

1.งานจ้างเหมาทำকার

รหัสงาน 33500 ลักษณะงาน โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2009 ตอน ห้วยเม็ก - ท่าคันโท ตอน 2

ที่ กม. 5+300

ปริมาณงาน 1.000 แห่ง

(น้ำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. จังหวัด กาฬสินธุ์ ราคา 26.51 บาท/ลิตร วันที่ 7 ก.ค. 62)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR F	ค่างาน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย	ค่างานต้นทุน เป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
1	SIGN PLATE ป้ายจราจรข้างทางทุกประเภทชนิด MICROPISMATICแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม.(มีเฟรม)	SQ.M.	17.71	8,790.32	155,676.50	1.3603	11,957.40	7,445.00	131,850.95
2	เสาป้ายจราจรเหล็กกลวง ขนาด 75 x 75 x 3.2 mm.	M.	54.00	334.93	18,086.22	1.3603	455.60	455.00	24,570.00
3	THERMOPLASTIC YELLOW PAINT	SQ.M.	210.00	322.00	67,620.00	1.3603	438.00	399.00	83,790.00
4	THERMOPLASTIC WHITE PAINT	SQ.M.	365.00	322.00	117,530.00	1.3603	438.00	399.00	145,635.00
5	งานเคลือบผิวจราจรเพื่อดำเนินการสิ้นไกล (ANTI SKID)	SQ.M.	66.00	1,049.00	69,234.00	1.3603	1,426.90	1,214.00	80,124.00
6	COLD PLASTIC	SQ.M.	27.12	944.00	25,601.28	1.3603	1,284.10	1,214.00	32,923.68
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง					453,748.00				
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม					0.00				
ผลรวมค่างานต้นทุนทั้งหมด					453,748.00		รวมค่างานทั้งหมด		498,893.63

(ค่า F สำหรับ เงินจ่ายล่วงหน้า 15% เงินประกันผลงานหัก 10% ดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 6% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%)

ค่างานต้นทุนงานทาง (ล้านบาท)	ไม่เกิน	5	0.453748	FACTOR F ฝนปกติ	Factor F งานทาง
FACTOR F งานทาง	ใช้	1.3603	1.3603	1.3603	1.3603
ค่างานต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม (ล้านบาท)	ไม่เกิน	5	0.453748	Factor F งานสะพานและท่อเหลี่ยม	
FACTOR F งานสะพานและท่อเหลี่ยม	ใช้	1.2761	1.2761	1.2761	

ลงชื่อ




ประมาณการ

(นายวุฒิพงษ์ โขมะพัฒน์)

พนักงานโยธา

ลงชื่อ



ตรวจสอบ

(นางดวงตา พายุพล)

รอ.ขท.(ว) กาฬสินธุ์

ลงชื่อ



เห็นชอบ

(นายเกียรติพงษ์ เจียรนัยธนะกิจ)

ผอ.ขท.กาฬสินธุ์