

สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)

" เอกสาร ก "

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

รหัสงาน	งานบูรณะทรัพย์สิน	แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
ทางหลวงหมายเลข	ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0304 ตาลาด - ท้องแกว้โลกพระ	
กม.ดำเนินการ	ที่ กม.229+160 ร่องแบ่งถนน	
ปริมาณงาน	1 แห่ง	

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน (บาท)		FACTOR Fn	ราคา/หน่วย x Fn	กำหนดราคากลาง (บาท)	
		หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน			ราคา/หน่วย	เป็นเงิน
1	เสาไฟฟ้าสูง 9.00 ม.พร้อมกิ่งเสี้ยนและอุปกรณ์หัวเสาครบชุด	ต้น	1.00	10,930.00	10,930.00	1.3616	14,882.28	14,882.28	14,882.28
2	โคมไฟฟ้า 250 W.HPS.พร้อมอุปกรณ์กิ่งเสี้ยน = 1 โคม , กิ่งเสา = 2 โคม)	โคม	1.00	5,990.00	5,990.00	1.3616	8,155.98	8,155.98	8,155.98
3	ค่าพาสซีและติดตั้งแผ่นสกรูพร้อมแฉก	แผง	1.00	159.00	159.00	1.3616	216.49	216.49	216.49
4	ฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีตขนาด 0.40 x 0.08 x 1.20 ม.	ฐาน	1.00	5,173.00	5,173.00	1.3616	7,043.55	7,043.55	7,043.55
5	สายไฟฟ้า NYI 3 x 10 mm.2 (สายไฟฟ้าเดินระหว่างเสา รวมสายขึ้น - ลงเสาด้วย)	ม.	6.00	168.00	1,008.00	1.3616	228.74	228.74	1,372.44
6	สายไฟฟ้า IEC10 2 x 2.5 mm.2(สายไฟฟ้าเดินในเสาถึงทวงโคม ไฟ 1 เส้น)	ม.	10.00	45.00	450.00	1.3616	61.27	61.27	612.70
7	สายไฟฟ้า IEC01 1 x 2.5 mm.2(TH-W)(สายไฟฟ้าเดินในเสาถึงโคมไฟ 1 เส้น เพื่อเป็นสายกราวด์)	ม.	10.00	9.00	90.00	1.3616	12.25	12.25	122.50
8	ชุดวางสายไฟฟ้า พร้อมแพคเกจติดตั้ง (ความยาวเท่ากับระยะห่างระหว่างเสา)	ม.	10.00	73.00	730.00	1.3616	99.39	99.39	993.90
9	Ground rod copper clad steel Dia.5/8"x2.4 M	แผง	1.00	1,364.00	1,364.00	1.3616	1,857.22	1,857.22	1,857.22
10	ค่าติดตั้ง(วางโคมพร้อมอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า)กิ่งเสี้ยน 525 บาท กิ่งเสา 600 บาท	โคม	1.00	525.00	525.00	1.3616	714.83	714.83	714.83
11	ค่าขนส่งจาก กทม. ถึงแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ต่อต้น	ต้น	1.00	685.00	685.00	1.3616	932.69	932.69	932.69
12	ป้ายแนะนำ (น.2) ชนิดใหม่	ตร.ม.	1.58	4,142.10	6,523.81	1.3616	5,639.88	5,639.88	8,882.81
13	เสาเหล็กขนาด 3"x3" x3.2 มม. 2ต้นๆ 3.5เมตร	ม.	7.00	215.07	1,505.52	1.3616	292.84	292.84	2,049.88
14	เหล็กนำทางยาวพารา	ต้น	1.00	1,927.00	1,927.00	1.3616	2,623.80	2,623.80	2,623.80
รวมทั้งสิ้น		ค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง		37,060.33		ราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม		50,461.07	
		ค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม		-					
		ค่างานต้นทุนทั้งสิ้น		37,060.33					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจราคาตาม ณ วันที่

20 ม.ค. 2568

ลงนาม _____ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุพจน์ เศษบุญ) นายช่างโยธาอาวุโส

ลงนาม _____

(นางโร หอมจะบก)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงนาม _____

(นายฤกษ์ บุญอุทาพงศ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

พนักงานโยธา

ลงนาม _____

(นายรุ่งโรจน์ สถิตย์)

ผอ.ท.นครราชสีมาที่ 1