

**สรุปผลการประเมินราคา**

ศูนย์สร้างทางลำปาง  
 งานจ้างเหมาค่าแรงงาน RETAINING WALL TYPE 2A, (FOR SIDE WALK)  
 H = 1.50 M. จำนวน 1 รายการ  
 ระหว่าง กม.52+300 - กม.54+250  
 วงเงินงบประมาณ 251,200.00 บาท

โครงการ ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020  
 ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง - ชมภู  
 รวมระยะทาง 1.950 กม.  
 อยู่ในอำนาจของ ผศ.สท.ลำปาง

ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
1	งานจ้างเหมาค่าแรง งาน RETAINING WALL TYPE 2A, (FOR SIDE WALK) H = 1.50 M.	200.00	เมตร	1,256.00	251,200.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 251,200.00

(สองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงนาม).....ประธานกรรมการ  
 (นายสวัสดิ์ ปิงฟอง)

(ลงนาม).....กรรมการ  
 (นายชาคร อินดาวงศ์)

(ลงนาม).....กรรมการ  
 (นางสาวศุวภัทร เครือสอน)

(ลงนาม).....ผู้จัดทำ  
 (นายสุรพรรณ วรรณแก้ว)

เห็นชอบ ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ 251,200.00 บาท

(ลงนาม).....  
 (นายประเสริฐ อติภัทรากุล)

ผศ.สท.ลำปาง  
 ๑ ต. ก.พ. ๒๕๖๖

งานจ้างเหมาค่าแรงงาน RETAINING WALL TYPE 2A, (FOR SIDE WALK) H = 1.50 M.

สายทางหลวงหมายเลข 1020 ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง - ชมภู

ระหว่าง กม.52+300 - กม.54+250

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าแรงตามแผน (บาท/หน่วย)	ค่าแรง กรมบัญชีกลาง 2566 (บาท/หน่วย)	ขอตั้งค่าแรง (บาท/หน่วย)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วย	
1	งาน RETAINING WALL TYPE 2A, (FOR SIDE WALK) H = 1.50 M. คิดจากกำแพงยาว 10 เมตร								
	ขุดดิน	14.790	ลบ.ม.	56.00	56.00	56.00	828.24		
	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 6	1.479	ลบ.ม.	426.00	426.00	426.00	630.05		
	คอนกรีต CLASS D	7.125	ลบ.ม.	579.00	579.00	579.00	4,125.37		
	ไม้แบบ (1)	37.407	ตร.ม.	139.00	139.00	139.00	5,199.57		
	เหล็กเสริม DB 12 มม.	495.608	กก.	3.60	3.60	3.60	1,784.18		
	<b>รวมค่างาน</b>							<b>12,567.41</b>	

ค่างาน	=	12,567.41	
คิดเฉลี่ยความยาวต่อเมตร	12,567.41 / 10	=	1,256.74 บาท/เมตร
รวมค่างานต้นทุน	=	1,256.74	บาท/เมตร
ค่างานต้นทุน	F = 1.2305	=	1,546.41 บาท/เมตร
ขอตั้งค่างานก่อสร้าง	=	<u>1,256.00</u>	บาท/เมตร

  
 2/11/2566