

เอกสาร "ก"

รายละเอียดราคาประมาณ

ราคากลาง จ้างเหมาผลิตแผ่นป้ายและติดตั้ง							แขวงทางหลวงชัยภูมิ		
ทางหลวงหมายเลข 2359 ตอนควบคุม 0101 ตอน ทนงบัวแดง - แหลมทอง ระหว่าง กม. 3+000 - กม.40+700									
ปริมาณงาน	1.00	แห่ง	ราคากลาง	480,285.00	บาท	ราคาน้ำมันดีเซล	33.00 - 33.99	บาท / ลิตร	
ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR	ค่างาน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้	
		จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย	ค่างานต้นทุน เป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
1	ป้ายจราจรชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. แผ่นสติ๊กเกอร์โดยวิธีตัด - แปะ พื้นสีต่างๆ	70.2000	ตร.ม.	4,712.09	330,788.72	1.3616	6,415.98	5,775.00	405,405.00
	สะท้อนแสง ตัวอักษร เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีตา (ทึบแสง) ชนิด Very High Intensity Grade แบบมีเฟรม								
2	เสาป้ายเหล็กกลวง ขนาด □ 3" x 3" หนา 2.3 มม.	234.0000	ม.	351.66	82,288.44	1.3616	478.82	320.00	74,880.00
					รวมค่างานต้นทุน			รวมค่างาน	480,285.00
						413,077.16			

Factor F งานทาง ค่างานต้นทุน 0.4131 ลบ. F.= 1.3616

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง เห็นสมควรกำหนดราคา ดังนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นายนิทัศน์ จรัสพันธุ์)  
ร.อ.ช.ชัยภูมิ (ว)

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายฉัตรชัย จากกลาง)  
ช.ผ.ช.ชัยภูมิ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายพงศกร พงศ์สุวรรณ)  
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ  ผอ.ช.ท.ชัยภูมิ  
(นายมนุน อักษรจันทร์)