



แขวงทางหลวง- รหัส : แขวงทางหลวงระนอง 331
โครงการ - รหัส : งานก่อสร้างทางคู่ขนาน 11760
สายทาง - หมายเลข : หงาว - อ่าวเคย 4
กม. - ระยะทางที่ทำ : 618+485 - 618+675

สำนักงานทางหลวงที่ 17

เรียน ผอ.ขท.ระนอง (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

เพื่อโปรดทราบราคาประเมินตามแผนประจำปีงบประมาณ 2568

งานก่อสร้างทางคู่ขนาน

ตอน หงาว - อ่าวเคย ระหว่าง กม. 618+485 ถึง 618+675 RT ปริมาณงาน 1.00 แห่ง

รายละเอียดดังนี้

งบประมาณ	499,568.89	บาท
ราคาประเมิน	499,568.89	บาท
ระยะเวลาดำเนินการ	60	วัน

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการฯ
(นายอภิชาติ อยู่คงแก้ว) รอ.ขท.ระนอง (ว)

ลงชื่อ..... กรรมการฯ
(ว่าที่ ร.ต.อดิคม พลนิกร) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..... กรรมการฯ และเลขานุการ
(นายจิรภิตดี พงศ์นฤเดช) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เห็นชอบกำหนด ราคากลาง เป็นเงิน = 499,568.89 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยหกสิบแปดบาทแปดสิบเก้าสตางค์)

อนุมัติ ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายอภิชาติ เพชรศรีจันทร์) ผอ.ขท.ระนอง

ลงวันที่ ๒๗ ก.พ. ๒๕๖๘

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานก่อสร้างทางคู่ขนาน
 งานก่อสร้างทางคู่ขนาน ทางหลวงหมายเลข 4
 ตอน หวาง - อ่าวเคย
 ที่ กม. 618+485 ถึง 618+675 ด้าน RT
 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง
 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงระนอง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 499,568.89 บาท
3. ลักษณะงาน โดยสังเขป งานก่อสร้างทางคู่ขนาน
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นเงิน 499,568.89 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 แบบประเมินราคางานก่อสร้างทางสะพานและท่อเหลี่ยม
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายอภิชาติ อยู่คงแก้ว	รอ.ขท.ระนอง (ว)	ประธานกรรมการฯ
6.2 ว่าที่ ร.ต.อดิคม พลนิกร	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการฯ
6.3 นายจิรกิตต์ พงศ์นฤเดช	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการฯ และเลขานุการ

SUMMARY OF QUANTITIES

รหัสงาน 11760 งานก่อสร้างทางคู่ขนาน
ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0803 ตอน หงาว - อ่าวเคย
ระหว่าง กม.618+485 - กม.618+675 RT

27 กุมภาพันธ์ 2568

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ต้นทุน		ราคาประเมิน		ราคากลางที่กำหนด	
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน
1	CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	CU.M.	87.00	926.58	80,612.46	1,299.89	113,090.43	1,299.89	113,090.43
2	PRIME COAT (ลาดบนหินคลุก)	SQ.M.	663.00	36.73	24,351.99	51.52	34,157.76	51.52	34,157.76
3	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	663.00	302.73	200,709.99	424.69	281,569.47	424.69	281,569.47
4	R.C. U - DITCH TYPE A WITH R.C. COVER	M.	11.00	4,584.74	50,432.14	6,431.93	70,751.23	6,431.93	70,751.23
			รวมต้นทุน =		356,106.58		499,568.89		499,568.89
									0.00
									499,568.89

จังหวัด ระนอง ใช้ Factor F ฝนตกชุก 2 ราคาน้ำมัน 33.40 บาท/ลิตร
เงินล่วงหน้าจ่าย15% เงินประกันผลงานหัก10%
ดอกเบี้ยเงินกู้7% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)7%

ค่างานต้นทุน = 0.0000 ล้านบาท FACTOR F (งานทาง) = 1.4029
ค่างานต้นทุน = 5.0000 ล้านบาท FACTOR F (งานทาง) = 1.4029
จะได้ ค่างานต้นทุน = 0.3561 ล้านบาท FACTOR F (งานทาง) = 1.4029

ลงชื่อ  ประธานกรรมการฯ
(นายอภิชาติ อยู่คงแก้ว) รอ.ขท.ระนอง(ว)

ลงชื่อ  กรรมการฯ
(ว่าที่ ร.ต.อดิคม พลนิกร) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการฯ และเลขานุการ
(นายจิริกิตดี พงศ์นฤเดช) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ  อนุมัติ
(นายอภิชาติ เพชรศรีจันทร์) ผอ.ขท.ระนอง

รายละเอียดข้อมูลวัสดุที่แหล่ง

รหัสงาน 11760 ลักษณะงาน งานก่อสร้างทางคู่ขนาน
 ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หางว - อ่าวเคย AADT 4,703 คัน/วัน เปอร์เซ็นต์รถใหญ่ 8.80%
 ระหว่าง กม.618+485 - กม.618+675 RT ระยะทางดำเนินการ 0.190 กม.
 น้ำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. จังหวัด ระนอง ราคา 33.40 บาท/ลิตร วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 ระยะขนส่งจากกรุงเทพ 580.00 กม.

แขวงทางหลวงระนอง

ภาวะฝนตกชุก 2

รายการที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วย	ราคาแหล่งต่อหน่วย (บาท)	ระยะทางขนส่ง (กม.)				รวมระยะทาง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งทางเรือ (บาท)	ค่าขนถ่าย (บาท)	ค่าแรงตัด-ตัด (บาท)	รวมค่าขนส่ง (บาท)	รวม (บาท)	วิธีการขนส่ง	หมายเหตุ
				ทางราบ	ลูกเนิน	ทางเขา	ลูกวัง									
1	ยางแอสฟัลต์ AC 60/70 (For Asphaltic Concrete)	ตัน	30,933.33	580.00				580.00	950.39		35.00		985.39	31,918.72	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	พาณิชย์ กทม. ม.ค.68
2	ยางแอสฟัลต์ EAP (For Prime Coat Cement , Cement Modify)	ตัน	30,413.33	580.00				580	950.39		25.00		975.39	31,388.72	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	พาณิชย์ กทม. ม.ค.68
3	ยางแอสฟัลต์ CSS - 1 (For Slurry Seal, Prime Coat and Fog Spray)	ตัน	27,933.33	580.00				580	950.39		25.00		975.39	28,908.72	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	พาณิชย์ กทม. ม.ค.68
4	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type I(แบบบรรจุ Bulk)	ตัน	3,084.11	-				0	0.00		50.00		50.00	3,134.11	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	พาณิชย์ ระนอง ม.ค.68
5	เหล็ก RB 6 มม.	ตัน	21,047.91	144.00				144	235.74		80.00	4,100.00	4,415.74	25,463.65	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	พาณิชย์ ชุมพร ม.ค.68
6	เหล็ก RB 9 มม.	ตัน	19,750.00	580.00				580	950.39		80.00	4,100.00	5,130.39	24,880.39	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	พาณิชย์ กทม. ม.ค.68
7	เหล็ก DB 16 มม.	ตัน	19,650.00	580.00				580	950.39		80.00	3,300.00	4,330.39	23,980.39	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	พาณิชย์ กทม. ม.ค.68
8	ลวดผูกเหล็ก	กก.	27.66	516.00				516	0.845				0.85	28.51	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	พาณิชย์ กทม. พ.ย.67
9	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต	ลบ.ม.	319.00	120.00				120	275.08				275.08	594.08	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	โรงไม้หินชุมพรการศึลา
10	หินย่อยผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	383.18	120.00				120	275.08				275.08	658.26	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	โรงไม้หินชุมพรการศึลา
11	ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	300.00	6.00				6	25.14				25.14	325.14	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	บ่อทรายบ้านทุ่งหวาง
12	หินคลุก	ลบ.ม.	261.12	120.00				120	275.08				275.08	536.20	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	โรงไม้หินชุมพรการศึลา
13	เหล็กฉาก L 50 x 50 x 4 มม. 18.4 กก./6 เมตร/ท่อน	ท่อน	500.00	-				0	0.00				-	500.00		พาณิชย์จังหวัดพังงา ม.ค.68
14	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	3,034.12	-				0	0.00		327.00		327.00	3,361.12	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	พาณิชย์จังหวัดระนอง ม.ค.68

รายละเอียดรายการคำนวณ

1. CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE

ค่าวัสดุจากปากไม่ (รวมค่าตัด)	=	261.120 บาท/ลบ.ม.	
ค่าขนส่ง 120 กม.	=	275.080 บาท/ลบ.ม.	
รวม	=	536.200 บาท/ลบ.ม.	
ส่วนยุบตัว 536.20 x 1.50	=	804.300 บาท/ลบ.ม.	
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานพื้นที่ทาง(หินคลุก) : ผสม (Blend).....)	=	26.190 บาท/ลบ.ม.	
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานพื้นที่ทาง(หินคลุก) : บดทับ.....)	=	96.090 บาท/ลบ.ม.	
ค่าใช้จ่ายรวม	=	926.580 บาท/ลบ.ม.	
ค่างานต้นทุน	=	926.58 บาท/ลบ.ม.	

2. PRIME COAT

ลาดบนหินคลุก

ค่าช่าง CSS - 1 (จากตารางที่ 1) 1.0 ลิตร @ (28,908.7 บาท/ตัน)/1000	=	28.908 บาท/ตร.ม.
อัตราส่วน (1.0 ลาดบนหินคลุก หรือ 0.8 ลาดบนหินคลุกผสมซีเมนต์)		
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานลาดยางโพรมีโต้ตงานลาดยางโพรมีโต้.....)	=	7.830 บาท/ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	36.738 บาท / ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	36.73 บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ :

การใช้อัตราช่างแอสฟัลต์ในการคำนวณราคากลางสำหรับงาน Prime Coat และ Asphalt Concrete

1. งาน Prime Coat กำหนดแนวทาง ให้ใช้คิดแบบแอสฟัลต์หรือแอสฟัลต์อิมัลชันตามตารางที่ 1 ตารางที่ 1

ชนิดพื้นที่ทาง	อัตราการลาด Prime Coat (เป็นลิตรต่อตารางเมตร)	อัตราที่ใช้คิดราคากลาง (เป็นลิตรต่อตารางเมตร)
พื้นที่ทางดินซีเมนต์	0.6 - 1.0	0.8
พื้นที่ทางหินคลุกซีเมนต์	0.6 - 1.0	0.8
พื้นที่ทางหินคลุก	0.8 - 1.4	1.0

3. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK

5 cm.Thick

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ	=	-	ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน 150 กม.	=	-	บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 250,000 / -	=	-	บาท/ตัน
(กรณีที่มีปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ น้อยกว่า 10,000 ตัน ให้ใช้ปริมาณ ASPHALT CONCRETE = 10,000 ตันในการคำนวณค่าติดตั้งเครื่องผสม)			
ค่าช่าง AC 60/70 5.00% คิดเป็น 0.04762 ตัน @ 31,918.72	=	1,519.939	บาท/ตัน
ค่าหินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต 0.74 ลบ.ม. @ 594.08	=	439.619	บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีต	=	419.750	บาท/ตัน
ค่าขนส่ง 1.00 กม. (1 ใน 4 ของระยะทางของโครงการ)	=	8.250	บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาและบดทับหน้า 16.23 x 1.00 x 8.33	=	135.250	บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน = 2,522.808 / 8.33	=	302.73	บาท/ตร.ม.

(พิมพ์ 1 = บนผิวโพรมีโต้, พิมพ์ 2 = บนผิวเทคโต้)

4. R.C. U- DITCH TYPE A WITH R.C. COVER

ก. คิดจากความยาว 10.00 ม. (ไม่รวมฝาปิด) H = 0.60 ม.		
ขุดดิน (ประมาณ) 11.000 ลบ.ม.	@	0.000
ทรายหยาบอัดแน่น 1.000 ลบ.ม.	@	492.689
คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 6 1.000 ลบ.ม.	@	1,913.470
ไม้แบบ (1) 33.420 ตร.ม.	@	271.830
คอนกรีต STRENGTH 20 MPa.(204 KSC) 3.330 ลบ.ม.	@	3,361.120
เหล็ก RB 6 มม. 68.376 กก.	@	25.463
เหล็ก RB 9 มม. 210.887 กก.	@	24.880
ลวดผูกเหล็ก 7.680 กก.	@	28.505
L 50x50x4 มม. 20.000 ม.	@	83.333
Anchorage Bar 9 มม. x10 ซม. 4.990 กก.	@	24.880
ค่าเชื่อม 100.000 จุด	@	5.000
ทาสีกันสนิม 8.000 ตร.ม.	@	30.000
ทาสีน้ำมัน(สีจริง) 4.000 ตร.ม.	@	35.000
PVC. PIPE DAI 1" 5.000 ชุด	@	15.000

รวม	=	32,635.903 บาท
ค่างานต้นทุนเฉลี่ย	=	3,263.590 บาท/ม. (ก)

รายละเอียดรายการคำนวณ

ข. ฝาปิด R.C. U - DITCH TYPE A WITH R.C. COVER

คิดจากจำนวน 1 ฝา	0.40 ม.				
ไม้แบบ (2)	0.297 ตร.ม.	@	240,460	=	71,416 บาท
คอนกรีต STRENGTH 20 MPa.(204 KSC)	0.030 ลบ.ม.	@	3,361,120	=	100,833 บาท
เหล็ก RB 6 มม.	0.000 กก.	@	25,463	=	0,000 บาท
เหล็ก RB 9 มม.	4.369 กก.	@	24,880	=	108,700 บาท
เหล็ก RB 12 มม.	6.486 กก.	@	24,225	=	157,123 บาท
ลวดผูกเหล็ก	0.299 กก.	@	28,505	=	8,523 บาท
L 50x50x4 มม.	0.800 ม.	@	83,333	=	66,666 บาท
ทาสีกันสนิม	0.320 ตร.ม.	@	30,000	=	9,600 บาท
ทาสีน้ำมัน(สีจริง)	0.16 ตร.ม.	@	35,000	=	5,600 บาท
				รวม	= 528.46 บาท

$$\text{ค่างานต้นทุนเฉลี่ย} = \frac{528.46}{0.40} = 1,321.152 \text{ บาท/ม.}$$

$$\begin{aligned} \text{ค่างานต้นทุน R.C. DITCH} &= \text{ก} + \text{ข} \\ &= 3,263.590 + 1,321.152 = 4,584.742 \text{ บาท/ม.} \end{aligned}$$

$$\text{ค่างานต้นทุน} = 4,584.74 \text{ บาท/ม.}$$

หมายเหตุ ปริมาณวัสดุเมื่อส่วนสูญเสียแล้ว

ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0803 ตอนทงาว - อ่าวเคย

งบประมาณ 0.5 ลบ.

กม.เริ่ม 618+485
 กม.สิ้นสุด 618+675
 ระยะทาง 0.190 กม.
 mid 618+580 กม. จริง

น้ำมัน 33.40 บาท/ลิตร

ค่าพิักัด

1 ยางแอสฟัลต์ AC 60/70 (For Asphaltic Concrete)

ค่าขนถ่าย

35 บาท

ลำดับที่	แหล่งวัสดุ	ราคา บาท/ตัน	ระยะทาง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	รวม (บาท)	วิธีการขนส่ง	หมายเหตุ
1	THAI BITUMEN สุราษฎร์ ก.พ.68	36,100.00	191	312.51	36,447.51	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	
2	บ. โซล่าแอสฟัลต์ (ราชบุรี บ้านโป่ง) ก.พ.68	38,400.00	562	920.87	39,355.87	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	
3	ราคาพาณิชย์ กทม. ม.ค.68	30,933.33	590	966.79	31,935.12	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	
เลือกใช้	ราคาพาณิชย์ กทม. ม.ค.68	30,933.33	590	312.51	31,935.12	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	

2 ยางแอสฟัลต์ EAP (For Prime Coat Cement , Cement Modify)

ค่าขนถ่าย

25 บาท

ลำดับที่	แหล่งวัสดุ	ราคา บาท/ตัน	ระยะทาง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	รวม (บาท)	วิธีการขนส่ง	หมายเหตุ
1	THAI BITUMEN สุราษฎร์ ก.พ.68	38,600.00	191	312.51	38,937.51	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	
2	บ. โซล่าแอสฟัลต์ (ราชบุรี บ้านโป่ง) ก.พ.68	34,000.00	562	920.87	34,945.87	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	
3	ราคาพาณิชย์ กทม. ม.ค.68	30,413.33	590	966.79	31,405.12	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	
เลือกใช้	ราคาพาณิชย์ กทม. ม.ค.68	30,413.33	590	312.51	31,405.12	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	

3 ยางแอสฟัลต์ CSS - 1 (For Slurry Seal, Prime Coat and Fog Spray)

ค่าขนถ่าย

25 บาท

ลำดับที่	แหล่งวัสดุ	ราคา บาท/ตัน	ระยะทาง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	รวม (บาท)	วิธีการขนส่ง	หมายเหตุ
1	THAI BITUMEN สุราษฎร์ ก.พ.68	33,400.00	191	312.51	33,737.51	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	
2	บ. โซล่าแอสฟัลต์ (ราชบุรี บ้านโป่ง) ก.พ.68	30,400.00	562	920.87	31,345.87	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	
3	ราคาพาณิชย์ กทม. ม.ค.68	27,933.33	590	966.79	28,925.12	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	
เลือกใช้	ราคาพาณิชย์ กทม. ม.ค.68	27,933.33	590	312.51	28,925.12	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	

4 ยางแอสฟัลต์ CRS - 2 (For Tack Coat or SST)

ค่าขนถ่าย

25 บาท

ลำดับที่	แหล่งวัสดุ	ราคา บาท/ตัน	ระยะทาง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	รวม (บาท)	วิธีการขนส่ง	หมายเหตุ
1	THAI BITUMEN สุราษฎร์ ก.พ.68	33,200.00	191	312.51	33,537.51	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	
2	บ. โซล่าแอสฟัลต์ (ราชบุรี บ้านโป่ง) ก.พ.68	30,400.00	562	920.87	31,345.87	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	
3	ราคาพาณิชย์ กทม. ม.ค.68	27,766.67	590	966.79	28,758.46	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	
เลือกใช้	ราคาพาณิชย์ กทม. ม.ค.68	27,766.67	590	966.79	28,758.46	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	

5 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type I (แบบบรรจุ Bulk)

ค่าขนถ่าย

50 บาท

ลำดับที่	แหล่งวัสดุ	ราคา (บาท/ตัน)	ระยะทาง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	รวม (บาท)	วิธีการขนส่ง	หมายเหตุ
1	พาณิชย์ กทม. ม.ค.68	2,673.00	590.00	966.79	3,689.79	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	
2	พาณิชย์ ชุมพร ม.ค.68	3,149.54	144.00	235.74	3,435.28	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	
2	พาณิชย์ สุราษฎร์ธานี ม.ค.68	3,271.03	186.00	304.29	3,625.32	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	
3	พาณิชย์ ระนอง ม.ค.68	3,084.11	-	-	3,134.11	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	
เลือกใช้	พาณิชย์ ระนอง ม.ค.68	3084.11	0	-	3,134.11	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	

6 RB 6 mm.

ค่าขนถ่าย

80 บาท

ลำดับที่	แหล่งวัสดุ	ราคา (บาท/ตัน)	ระยะทาง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	รวม (บาท)	วิธีการขนส่ง	หมายเหตุ
1	พาณิชย์ กทม. ม.ค.68	20,500.00	590.00	966.79	21,546.79	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	
2	พาณิชย์ ชุมพร ม.ค.68		144.00	235.74	315.74	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	
3	พาณิชย์ ระนอง ม.ค.68	22,300.47	-	-	22,380.47	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	
เลือกใช้	พาณิชย์ ชุมพร ม.ค.68	0	144	235.74	315.74	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	

7 RB 9 mm.

ค่าขนถ่าย

80 บาท

ลำดับที่	แหล่งวัสดุ	ราคา (บาท/ตัน)	ระยะทาง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	รวม (บาท)	วิธีการขนส่ง	หมายเหตุ
1	พาณิชย์ กทม. ม.ค.68	19,750.00	590.00	966.79	20,796.79	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	
2	พาณิชย์ ชุมพร ม.ค.68	20,600.23	144.00	235.74	20,915.97	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	
3	พาณิชย์ ระนอง ม.ค.68	22,263.09	-	-	22,343.09	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	
เลือกใช้	พาณิชย์ กทม. ม.ค.68	19750	590	966.79	20,796.79	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	

8 DB 16 mm.

ค่าขนถ่าย

80 บาท

ลำดับที่	แหล่งวัสดุ	ราคา (บาท/ตัน)	ระยะทาง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	รวม (บาท)	วิธีการขนส่ง	หมายเหตุ
1	พาณิชย์ กทม. ม.ค.68	19,050.00	590.00	966.79	20,096.79	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	
2	พาณิชย์ ชุมพร ม.ค.68	21,365.76	144.00	235.74	21,681.50	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	
3	พาณิชย์ ระนอง ม.ค.68	-	-	-	-	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	
เลือกใช้	พาณิชย์ กทม. ม.ค.68	19050	590	966.79	20,096.79	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	

9 ลวดผูกเหล็ก

ค่าขนถ่าย

0 บาท

ลำดับที่	แหล่งวัสดุ	ราคา (บาท/กก.)	ระยะทาง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	รวม (บาท/กก.)	วิธีการขนส่ง	หมายเหตุ
1	พาณิชย์ กทม. ม.ค.68	27.29	590.00	0.97	28.26	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	BKK
2	พาณิชย์ ชุมพร ม.ค.68	35.51	144.00	0.24	35.75	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	CPN
3	พาณิชย์ ระนอง ม.ค.68	46.73	-	-	46.73	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	RNG
เลือกใช้	พาณิชย์ กทม. ม.ค.68	27.29	590	0.97	28.26	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	

10 หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต

ลำดับที่	แหล่งวัสดุ	ราคา (บาท/ลบ.ม.)	ระยะทาง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	รวม (บาท)	วิธีการขนส่ง	หมายเหตุ
1	โรงโม่หินทับปุดก่อสร้าง		240.00	549.67	-	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	PNA
2	โรงโม่หินเขาบ่อคอนสตรัคชั่น	271	240.00	549.67	820.67	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	PNA
3	เอราวัณ เอเชีย	266	240.00	549.67	815.67	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	PNA
4	บ.สหกิจภักดี		240.00	549.67	-	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	PNA
5	โรงโม่หิน บจก.ชุมพรการศิลา	319.00	134.00	307.08	626.08	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	CPN
6	โรงโม่หิน สมบูรณ์ศิลาทอง	319.00	154.00	352.82	671.82	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	CPN
7	โรงโม่หิน เจริญผลการศิลา		133.00	304.84	-	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	CPN
เลือกใช้	โรงโม่หิน บจก.ชุมพรการศิลา	319.00	134.00	307.08	626.08	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	

11 หินคลุก

ลำดับที่	แหล่งวัสดุ	ราคา (บาท/ลบ.ม.)	ระยะทาง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	รวม (บาท)	วิธีการขนส่ง	หมายเหตุ
1	โรงโม่หินทับปุดก่อสร้าง		240.00	549.67	-	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	PNA
2	โรงโม่หินเขาบ่อคอนสตรัคชั่น	286.00	240.00	549.67	835.67	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	PNA
3	เอราวัณ เอเชีย	264.00	240.00	549.67	813.67	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	PNA
4	บ.สหกิจภักดี		240.00	549.67	-	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	PNA
5	โรงโม่หิน บจก.ชุมพรการศิลา	261.12	134.00	307.08	568.20	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	CPN
6	โรงโม่หิน สมบูรณ์ศิลาทอง	261.12	154.00	352.82	613.94	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	CPN
7	โรงโม่หิน เจริญผลการศิลา		133.00	304.84	-	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	CPN
เลือกใช้	โรงโม่หิน บจก.ชุมพรการศิลา	261.12	134.00	307.08	568.20	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	

12 หินผสมคอนกรีต

ลำดับที่	แหล่งวัสดุ	ราคา (บาท/ลบ.ม.)	ระยะทาง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	รวม (บาท)	วิธีการขนส่ง	หมายเหตุ
1	โรงโม่หินทับปุดก่อสร้าง		240.00	549.67	-	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	PNA
2	โรงโม่หินเขาบ่อคอนสตรัคชั่น	319.00	240.00	549.67	868.67	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	PNA
3	เอราวัณ เอเชีย	333.00	240.00	549.67	882.67	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	PNA
4	บ.สหกิจภักดี		240.00	549.67	-	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	PNA
5	โรงโม่หิน บจก.ชุมพรการศิลา	383.18	134.00	307.08	690.26	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	CPN
6	โรงโม่หิน สมบูรณ์ศิลาทอง	383.18	154.00	352.82	736.00	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	CPN
7	โรงโม่หิน เจริญผลการศิลา		133.00	304.84	-	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	CPN
เลือกใช้	โรงโม่หิน บจก.ชุมพรการศิลา	383.18	134.00	307.08	690.26	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	

13 ทรายผสมคอนกรีต

ลำดับที่	แหล่งวัสดุ	ราคา (บาท/ลบ.ม.)	ระยะทาง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	รวม (บาท)	วิธีการขนส่ง	หมายเหตุ
1	หจก.โชคชัยรัฐภัทรการโยธา	380.00	2.00	14.27	394.27	ขนส่งโดยรถสิบล้อ	RNG
2	บ่อทรายบ้านทุ่งหวาง	300.00	7.00	27.86	327.86	ขนส่งโดยรถสิบล้อ	RNG
3	หจก.วรพรนวิวัฒน์	330.00	21.00	78.29	408.29	ขนส่งโดยรถสิบล้อ	RNG
4	หจก.พี.พี.เค ทรายทอง		183.00	669.31	-	ขนส่งโดยรถสิบล้อ	PNA
5	ท่าทรายเชิงปราง		183.00	669.31	-	ขนส่งโดยรถสิบล้อ	PNA
6	ท่าทราย TPM		187.00	683.82	-	ขนส่งโดยรถสิบล้อ	PNA
9	ท่าทรายโกพัฒนา		187.00	683.82	-	ขนส่งโดยรถสิบล้อ	PNA
เลือกใช้	บ่อทรายบ้านทุ่งหวาง	300.00	7.00	27.86	327.86	ขนส่งโดยรถสิบล้อ	

เงิน

ยกเลิกภูมิภาค

ภูมิภาค และ

ราคาน้ำมัน

ค้นหาราคาน้ำมัน:

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2568

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

* ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุง

วัน - เวลา	ดีเซล Diesel	Gasohol E85	Gasohol E20	Gasohol 91	Gasohol 95	เบนซิน	ซูเปอร์พาวเวอร์ Diesel	ซูเปอร์พาวเวอร์ Gasol
20-02-2568 05:00	33.40	32.55	33.90	35.74	36.11	44.40	45.40	44.
06-02-2568 05:00	33.40	32.55	33.60	35.44	35.81	44.10	45.40	44.