

เรียน ผอ.ชท.ภูเก็ต ผ่าน รอ.ชท.ภูเก็ต (บ)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดราคา งานบำรุงปกติ ประจำปี 2568 รหัสงาน 21321 งานสะพาน งานทาสีสะพานสารสิน (เดิม) ,สะพานท้าวศรีสุนทร และสะพานท้าวเทพกระษัตรี
ทางหลวงหมายเลข 4302 ตอน ทาดทรายแก้ว - ท่านุ่น ระหว่าง กม.2+600 - กม.4+077 (เป็นช่วงๆ) และทางหลวงหมายเลข 402 ตอน โคกกลอย - หมากรอก ระหว่าง กม.8+461 - กม.9+066 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง รายละเอียดดังนี้

SUMMARY OF QUANTITIES

งานบำรุงปกติ ประจำปี 2568

รหัสงาน 21321 งานสะพาน

งานทาสีสะพานสารสิน (เดิม) ,สะพานท้าวศรีสุนทร และสะพานท้าวเทพกระษัตรี

ทางหลวงหมายเลข 4302 ตอน ทาดทรายแก้ว - ท่านุ่น ระหว่าง กม.2+600 - กม.4+077 (เป็นช่วงๆ)

และทางหลวงหมายเลข 402 ตอน โคกกลอย - หมากรอก ระหว่าง กม.8+461 - กม.9+066 (เป็นช่วงๆ)

24 กุมภาพันธ์ 2568

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ต้นทุน		Factor F	ราคาประเมิน		ราคากลางที่กำหนด	
				หน่วยละ	เป็นเงิน		หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน
1	งานทาสีพลาสติก งานทาสีสะพานสารสิน (เดิม) ,สะพานท้าวศรีสุนทร และสะพานท้าวเทพกระษัตรี	SQ.M.	4,300.00	77.21	332,003.00	1.2775	98.63	424,109.00	98.50	423,550.00
2	งานทาสีพลาสติก CONCRETE BARRIER	SQ.M.	700.00	77.21	54,047.00	1.2775	98.63	69,041.00	98.50	68,950.00
				รวมต้นทุน =	386,050.00			493,150.00		492,500.00
ปรับยอด										
-										
492,500.00										

จังหวัด ภูเก็ต ใช้ Factor F ฝนตกชุก 1 ราคาน้ำมัน 33.38 บาท/ลิตร

เงินล่วงหน้าจ่าย 15% เงินประกันผลงานหัก 10% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%

ค่างานต้นทุน = 0.0000 ล้านบาท

FACTOR F (งานทาง) = 1.3822

ค่างานต้นทุน = 5.0000 ล้านบาท

FACTOR F (งานทาง) = 1.3822

จะได้ ค่างานต้นทุน = 0.3861 ล้านบาท

FACTOR F (งานทาง) = 1.3822

ค่างานต้นทุน = 0.0000 ล้านบาท

FACTOR F (งานสะพาน) = 1.2775

ค่างานต้นทุน = 5.0000 ล้านบาท

FACTOR F (งานสะพาน) = 1.2775

จะได้ ค่างานต้นทุน = 0.3861 ล้านบาท

FACTOR F (งานสะพาน) = 1.2775

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายสุธรรม พัวพันธ์) นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ กรรมการ
(นายสรศักดิ์ ทิศการ) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ
(นายสัญญาชัย คุ่มกิจ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ อนุมัติ
(นายสมภิตต์ กิตติโคภิษฐ์) ผอ.ชท.ภูเก็ต

๒๖ ก.พ. ๒๕๖๘

รายละเอียดรายการคำนวณ

1. งานทาสีพลาสติก งานทาสีสะพานสารสิน (เดิม) สะพานข้ามศรีสุนทร และสะพานข้ามเทพกระษัตรี

3 รายการเพิ่ม 1

ราคาค่าต้นทุน 77.21 บาท/ตร.ม.

คิดต่อ 1 ตร.ม.

สีทารองพื้นปูนเก่า	0.040	GL.	@	343.79
สีทาภายนอกหีบหน้า 2 เทียว	0.070	GL.	@	420.56
น้ำผสมสี	1.000	ลิตร	@	0.02
ค่าทาสีพลาสติก	1.000	ตร.ม.	@	34.00

ค่างานต้นทุน = 77.21 บาท/ตร.ม.

2. งานทาสีพลาสติก CONCRETE BARRIER

3 รายการเพิ่ม 2

ราคาค่าต้นทุน 77.21 บาท/ตร.ม.

คิดต่อ 1 ตร.ม.

สีทารองพื้นปูนเก่า	0.040	GL.	@	343.79
สีทาภายนอกหีบหน้า 2 เทียว	0.070	GL.	@	420.56
น้ำผสมสี	1.000	ลิตร	@	0.02
ค่าทาสีพลาสติก	1.000	ตร.ม.	@	34.00

ค่างานต้นทุน = 77.21 บาท/ตร.ม.