

สรุปผลการประเมินราคา

ศูนย์สร้างทางลำปาง

โครงการ

ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน

งานจ้างเหมาค่าแรง จำนวน 1 รายการ

สายทางเลี่ยงเมืองลำปาง

ระหว่าง กม.4+400 - กม.4+740, กม.4+850 - กม.5+800

และ กม.6+000 - กม.6+710

รวมระยะทาง 2.000 กม.

วงเงินงบประมาณ

384,972.00 /บาท

อยู่ในอำนาจของ ผศ.สท.ลำปาง

ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
1	งานจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้าง				
	งาน NEW R.C. BOX CULVERTS AT STA. 6+243.000				
	2-(2.70 X 2.70) = 46.00 M. SKEW 0' ปริมาณ 42 เมตร				
	- งานก่อสร้างส่วนพื้น	42.00	เมตร	4,281.00	179,802.00
	- งานก่อสร้างส่วนกำแพง	42.00	เมตร	4,885.00	205,170.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 384,972.00

(สามแสนแปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงนาม).....ประธานกรรมการ

(นายสวัสดิ์ ปิงฟอง)

(ลงนาม).....กรรมการ

(นายปรัชญ์ บุญกนิษฐ)

(ลงนาม).....กรรมการ

(นายชาญสิทธิ์ สอนใจ)

(ลงนาม).....ผู้จัดทำ

(นายจักรภัทร สุนทรนนท์)

เห็นชอบ ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ

384,972.00 บาท

(ลงนาม).....

(นายประเสริฐ อติภัทรากุล)

ผศ.สท.ลำปาง

๑๑ ก.พ. ๒๕๖๘

งานจ้างเหมาค่าแรง งาน NEW R.C. BOX CULVERTS
โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน สายทางเลี่ยงเมืองลำปาง

ระหว่าง กม.4+400 - กม.4+740 ,กม.4+850 - กม.5+800 และ กม.6+000 - กม.6+710

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าแรงตาม แผน (บาท/หน่วย)	ค่าแรง กรมบัญชีกลาง 2566 (บาท/หน่วย)	ขอตั้งค่าแรง (บาท/หน่วย)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วย
1	งาน NEW R.C. BOX CULVERTS AT STA. 6+243.000							
	ยาว 42 เมตร							
	งานก่อสร้างส่วนพื้นล่าง							
	งานดินซุด	1,086.360	ลบ.ม.	49.50	56.00	49.50	53,774.82	
	ค่าแรงงานคอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 6	60.920	ลบ.ม.	426.00	426.00	426.00	25,951.92	
	ค่าแรงงานคอนกรีต CLASS D	113.515	ลบ.ม.	579.00	532.00	532.00	60,389.98	
	ค่าแรงงานไม้แบบ (3)	46.229	ตร.ม.	139.00	139.00	139.00	6,425.83	
	ค่าแรงงานเหล็กเสริม							
	- RB 6 มม.	125.446	กก.	4.40	4.40	4.40	551.96	
	- RB 9 มม.	443.918	กก.	4.40	4.40	4.40	1,953.23	
- DB 12 มม.	5693.032	กก.	3.60	3.60	3.60	20,494.91		
- DB 20 มม.	3310.133	กก.	3.10	3.10	3.10	10,261.41		
รวมค่างาน							179,804.06	

ค่างานต้นทุน งานก่อสร้างส่วนพื้นล่าง	179,804.06 / 42	=	4,281.05	บาท/เมตร	
	ค่างานต้นทุน งานก่อสร้างส่วนพื้นล่าง	=	4,281.05	บาท/เมตร	
	รวมค่างานต้นทุน X Factor =	1.1815	=	5,058.06	บาท/เมตร
	ขอตั้งค่าแรง งานก่อสร้างส่วนพื้น	=	4,281.00	บาท/เมตร	

2	งานก่อสร้างส่วนกำแพง							
	ค่าแรงงานคอนกรีต CLASS D	114.681	ลบ.ม.	579.00	532.00	532.00	61,010.29	
	ค่าแรงงานไม้แบบ (3)	958.394	ตร.ม.	139.00	139.00	139.00	133,216.76	
	ค่าแรงงานเหล็กเสริม							
	- DB 12 มม.	3049.401	กก.	3.60	3.60	3.60	10,977.84	
รวมค่างาน							205,204.89	

ค่างานต้นทุน งานก่อสร้างส่วนกำแพง	205,204.89 / 42	=	4,885.83	บาท/เมตร	
	ค่างานต้นทุน งานก่อสร้างส่วนกำแพง	=	4,885.83	บาท/เมตร	
	รวมค่างานต้นทุน X Factor =	1.1815	=	5,772.61	บาท/เมตร
	ขอตั้งค่าแรง งานก่อสร้างส่วนกำแพง	=	4,885.00	บาท/เมตร	

