

" เอกสาร ก "

แขวงหนองหลวงตำบลบึง 2

รายละเอียดราคากลาง

ทางหลวงหมายเลข 120 ตอน ปากอก - แม่เขี้ยว

รหัสงาน 21510 ลักษณะงาน งานบำรุงรักษาลาดข้างทาง

ระหว่าง กม. 21+575 - กม. 21+625 (RT.)

ปริมาณงาน 4,657 ลบ.ม.

น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด ลำปาง ราคา 33.49 บาท/ลิตร วันที่ 17 มี.ค. 2568

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย(บาท)	เป็นเงิน
1	EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	4,657	47.13	219,484.41	F1 1.3642	64.29	64.00	298,048.00
					รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด			รวมค่างานทั้งหมด	298,048.00
								ปรับยอด	0.00
								รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	298,048.00

(ค่า F สำหรับ MLR	7 %	VAT	7 %	เงินจ่ายล่วงหน้า	0 %
ค่างานต้นทุนงานทาง (ล้านบาท)		ไม่เก็บ		5.00	
FACTOR F งานทาง		ใช้		1.3642	

(สอนแสนเก้าหมื่นแปดพันสี่สิบแปดบาทถ้วน)

ADT.	ภาวะฝนปกติ	FACTOR F งานทาง
-	1.3642	1.3642

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางสาวพัชธมนันท์ กามะกุล)
รอง.ขท.ลำปางที่ 2 (ว.)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายชินติ โทอินวอล)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสายสิทธิ์ ธรรมรส)
นายช่างโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....เห็นชอบ
(นายสะอาด ประจันพล)
ผ.ขท.ลำปางที่ 2

รายละเอียด BREAK DOWN COST งานบำรุงรักษาลาดข้างทาง

รหัสงาน 21510ลักษณะงาน งานบำรุงรักษาลาดข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 120 ตอน ปากบอก - แม่เหียว

ระหว่าง กม. 21+575 - กม. 21+625 (RT.)

น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด ลำปาง ราคา 33.49 บาท/ลิตร วันที่ 17 มี.ค. 2568

1 EARTH EXCAVATION

ค่าดำเนินการ + เสื่อมราคา (ขุดตัด)	=	22.03 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ตัก)	=	8.53 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง ระยะ <u>1</u> กม.	=	11.55 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	20.08 บาท/ลบ.ม.
ส่วนขยายตัว <u>20.08</u> × <u>1.25</u> (ดินธรรมดา 1.25 , หินผุ 1.60 , หินแข็ง 1	=	25.10 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนรวม	=	47.13 บาท/ลบ.ม.

หมายเหตุ

ส่วนขยายตัวของทราย = 1.15

ส่วนขยายตัวของดิน , ดินปนทราย = 1.25