สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)

" เอกสาร ก "

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

รหัสงาน งานบูรณะทรัพย์สิน — **แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1**

ทางหลวงหมายเลข ทางหลวงหมายเลข 204 ตอนควบคุม 0200 ทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา

กม.ดำเนินการ ที่ กม.17+560 ร่องกลางซ้ายทาง

ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน (บาท)		FACTOR	ราคา/หน่วย	กำหนดราคากลาง (บาท)	
		หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	Fn	x Fn	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน
1	เสาไฟฟ้าสูง 9.00 ม.พร้อมกิ่งเดี่ยวและอุปกรณ์ฟิวส์ครบชุด	ต้น	1.00	10,930.00	10,930.00	1.3616	14,882.28	14,882.28	14,882.28
2	โคมไฟฟ้า 250 W.HPS.พร้อมอุปกรณ์(กิ่งเดี่ยว = 1 โคม , กิ่งคู่ = 2 โคม)	โคม	1.00	5,990.00	5,990.00	1.3616	8,155.98	8,155.98	8,155.98
3	ค่าทาสีและติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง	แห่ง	1.00	159.00	159.00	1.3616	216.49	216.49	216.49
4	ฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีตขนาด 0.40 x 0.08 x 1.20 ม.	ฐาน	1.00	5,173.00	5,173.00	1.3616	7,043.55	7,043.55	7,043.55
5	สายไฟฟ้า NYY 3 x 10 mm.2 (สายไฟฟ้าเดินระหว่างเสา รวมสายขึ้น - ลงเสาด้วย)	ม.	10.00	168.00	1,680.00	1.3616	228.74	228.74	2,287.40
6	สายไฟฟ้า IEC10 2 x 2.5 mm.2(สายไฟฟ้าเดินในเสาถึงดวงโคม ใช้ 1 เส้น)	ม.	10.00	45.00	450.00	1.3616	61.27	61.27	612.70
7	สายไฟฟ้า IEC01 1 x 2.5 mm.2(THW)(สายไฟฟ้าเดินในเสาถึงโคมใช้ 1 เส้น เพื่อเป็นสายกราวด์)	ม.	10.00	9.00	90.00	1.3616	12.25	12.25	122.50
8	ชุดวางสายไฟฟ้า พร้อมเทคอนกรีตปิดทับ (ความยาวเท่ากับระยะห่างช่วงเสา)	ม.	10.00	73.00	730.00	1.3616	99.39	99.39	993.90
9	Ground rod copper clad steel Dia.5/8"x2.4 M	แห่ง	1.00	1,364.00	1,364.00	1.3616	1,857.22	1,857.22	1,857.22
10	ค่าติดตั้ง(ดวงโคมพร้อมอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า)กิ่งเดี่ยว 525 บาท กิ่งคู่ 600 บาท	โคม	1.00	525.00	525.00	1.3616	714.83	714.83	714.83
11	ค่าขนส่งจาก กทม. ถึงแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ต่อต้น	ต้น	1.00	685.00	685.00	1.3616	932.69	932.69	932.69
รวมทั้งสิ้น		ค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง			27,776.00	ราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม			37,819.54
		ค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม			-				
		ค่างานต้นทุนทั้งสิ้น			27,776.00				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจราคากลาง ณ วันที่ 20 มี.ค. 2568

ลงนาม _____ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุพจน์ เดชบุญ) นายช่างโยธาอาวุโส

ลงนาม _____ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางเรไร หอมจะบก) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงนาม _____ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกฤศ บุญญพาพงศ์) พนักงานโยธา

ลงนาม _____ ผอ.ขทน.นครราชสีมาที่ 1

(นายรุ่งโรจน์ สถิตย์)

Scanned with CamScanner