



แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)

สำนักงานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช)

รายละเอียดราคากลาง

รหัสงาน 21431 งานไฟฟ้าแสงสว่าง

จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า

ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอน บางใหญ่ - ซอยสิบ

กม.5+000.000

คณะกรรมการคำนวณราคากลาง

ลงชื่อ

(นายพิชญ์ ศิลป์สวัสดิ์)

ประธานกรรมการฯ

ร.อ.ขท.(ว.) สุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)

ลงชื่อ

(นายปรีวัฒน์ วัชระสวัสดิ์)

กรรมการ

ชพ.ขท. สุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)

ลงชื่อ

(นายฤทธิไกร ชูพร้อม)

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

(นายธงชัย ชูกร)

อนุมัติ

ผอ.ขท.สุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)

ราคากลาง งานจ้างหมบบำรุงปกติ ปี 2568

รหัสงาน 21431 งานไฟฟ้าแสงสว่าง

จ้างหมบซ่อมแซมไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า

ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอน บางใหญ่ - ซอยสิบ

กม.5+000.000

28 มีนาคม 2568

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ต้นทุน		ราคาประเมิน		ราคาประเมินที่กำกับ	
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน
1	สายไฟฟ้า CV 4x10 ตร.มม.	เมตร	70.00	191.00	13,370.00	259.82	18,187.21	259.00	18,130.00
2	ชุดวางสายไฟพร้อม ท่อ RSC 1 1/2"	เมตร	70.00	351.47	24,603.23	478.11	33,467.78	478.00	33,460.00
รวมต้นทุน =					37,973.23		51,654.99		51,590.00
								ปรับยอด	0.00
									51,590.00

จังหวัด สุราษฎร์ธานี ใช้ Factor F ฝนตกปกติ ราคาน้ำมัน 33.24 บาท/ลิตร

ค่างานต้นทุน (งานทาง) =

0.0000

FACTOR F =

1.3603

เงินล่วงหน้าจ่าย 15% เงินประกันผลงานหัก 10% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%

ค่างานต้นทุน (งานทาง) =

5.0000

FACTOR F =

1.3603

จะได้ ค่างานต้นทุน (งานทาง) =

0.0380

FACTOR F =

1.3603

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายพิเชฐ ศิลาสวัสดิ์)
ร.อ.ท.(จ.) สุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายปวิวัฒน์ วัชรสวัสดิ์)
ช.น.ท. สุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายฤทธิไกร ชูพร้อม)
นายโยธาท่างชำนาญงาน

ลงชื่อ.....อนุมัติ
(นายธงชัย ชูกร)
ผ.อ.ท.สุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)

รายการคำนวณ

1 สายไฟฟ้า CV 4x10 ตร.มม.					=	191.00 บาท/เมตร
รวมค่าติดตั้ง					=	<u>191.00 บาท/เมตร</u>
2 ขุดวางสายไฟพร้อม ท่อ RSC 1 1/2"	66 ม.					
2.1 ท่อเหล็ก RSC 1 1/2" เส้น ละ	985.00	/	3	ม.	=	328.33 บาท/เมตร
2.2 ค่าดำเนินการ						
ค่าแรงงานขุดดิน (0.20x 0.60x66 m.)	7.92		m ³	@	45.36	= 359.25 บาท
งานกลบดินปิด (5.64 m3 - 0.59 m3 - 0.028 m3) "	5.022		m ³	@	47.74	= 239.75 บาท
ค่าวาง (คนงาน 2 คน)=(300 x2)						= 600.00 บาท
				รวม	=	1,527.33 บาท
				1,527.33	/	66 ม.
รวมค่าติดตั้ง				(2.1 + 2.2)	=	<u>23.14 บาท</u>
					=	<u><u>351.47 บาท/เมตร</u></u>