

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ : งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

สถานที่ก่อสร้าง : ทางหลวงหมายเลข 3477 ตอน เกาะเรียน - อูขุขยา ระหว่าง กม.11+750 - กม.12+950

ประมาณการโดย : แขวงทางหลวงอุษุขยา

เมื่อวันที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	$F_N$	ราคาต่อหน่วย x $F_N$	ค่างานที่ กำหนดให้	ราคากลาง
1	THERMOPLASTIC PAINT	SQ.M.	1,295.00	313.00	405,335.00	1.3616	426.10	386.00	499,870.00
รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด					405,335.00		รวมค่างานทั้งหมด		499,870.00
ปรับยอด									-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น									499,870.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 405,335.00

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3616

⑤ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

⑥ ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด =  $1 + [ (3) + (1 \times 4) + (2 \times 5) ]$

=

⑦ ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor  $F_N$ ) = ④ x ⑥

=

⑧ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor  $F_N$ ) = ⑤ x ⑥

=



ลงนาม.....ประธานกรรมการ

(นายชัชวัฒน์ จิตระกุล) รอ.ขท.(ว)อุษุขยา

ลงนาม.....กรรมการ

(นายกันต์ กิจงามระ) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงนาม.....กรรมการ

(นายธีรยุทธ อุดมมณีชนก) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงนาม.....เห็นชอบ

(นายจตุพล เทพมังกร) ผอ.ขท.อุษุขยา



รายละเอียด BREAK DOWN COST งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ในทางหลวงหมายเลข 3477 ตอน เกาะเรียน - อสุธยา

ระหว่าง กม. 11+750 - กม.12+950

น้ำมันดีเซล หน้าบ่ม ปตท. จังหวัด กรุงเทพฯ ราคา 32.94 บาท/ลิตร วันที่ 19 มี.ค. 68

1 THERMOPLASTIC PAINT

- ค่าสี Thermoplastic (สีเหลือง และ สีขาว)	6.00 กก.	@	42.00	=	252.00 บาท/ตร.ม.
- ค่าลูกแก้ว	0.40 กก.	@	60.00	=	24.00 บาท/ตร.ม.
- ค่า Primer (กาวรองพื้น)	1.00 ตร.ม.	@	24.00	=	24.00 บาท/ตร.ม.
- ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคา)	1.00 ตร.ม.	@	13.00	=	13.00 บาท/ตร.ม.
			ค่างานต้นทุน	=	<u>313.00 บาท/ตร.ม.</u>