

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ประจำปี ๒๕๖๘
รหัสงาน ๒๗๑๐๐ งานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข ๔๓๒๖ ตอนควบคุม ๑๑๐๐ ตอน เหนือ - บ้าน กม.๑๗
ระหว่าง กม.๑๕+๐๗๐ - กม.๑๕+๑๐๐ (L.T.) และ กม.๑๗+๒๐๐ - กม.๑๗+๒๕๐ (RT.)
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงยะลา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป งานแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๘

เป็นเงิน ๔๙๘,๓๓๐.๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๑. แบบสรุปราคากลาง กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน จำนวน ๑ แผ่น

๒. รายละเอียดการคำนวณ Factor F จำนวน ๑ แผ่น

๓. แบบสรุปข้อมูลราคาวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๑ แผ่น

๔. รายละเอียดการประเมินค่างานต้นทุนต่อหน่วย จำนวน ๘ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นางสาวโสภภาพร ละอองสม ประธานกรรมการฯ

๒. นายสมศักดิ์ เพ็ชรรมณี กรรมการฯ

๓. นางสาวกาญจนา ชลรัตน์ กรรมการฯ

(นายสมเทพ บุญกว้าง)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยะลา

สรุปราคากลาง กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ประจำปี 2568


รหัสงาน 27100 งานถมดิน

ทางหลวงหมายเลข 4326 ตอนครบคุม 0100 ตอน เบดง-บ้าน กม.17

ระหว่าง กม.15+070 - กม.15+100 (L.T.) และ กม.17+200 - กม.17+250 (R.T.) ระยะทาง 0.080 กิโลเมตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นต้นหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อ 5% ตามมติ ครม.	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	เป็นเงิน (บาท)
1	2.2(1) งานขุดดิน (EARTH EXCAVATION) (เป็นเงิน...เฉลี่ยลบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	160.00	48.44	7,750.40	1.3822	66.95	70.30	70.00	11,200.00
2	2.3(1) งานดินถมทับทาง (EARTH EMBANKMENT) (เป็นเงิน...สองร้อยบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	300.00	204.02	61,206.00	1.3822	282.00	296.10	200.00	60,000.00
3	2.4(2) งานวัสดุคัดเลือก ก. (SELECTED MATERIAL A) (เป็นเงิน...สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	60.00	286.69	17,201.40	1.3822	396.26	416.07	350.00	21,000.00
4	3.1(1) งานรองพื้นทางวัสดุรวมรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE) (เป็นเงิน...สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	55.00	291.49	16,031.95	1.3822	402.90	423.05	350.00	19,250.00
5	3.2(1) งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) (เป็นเงิน...หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	70.00	1,367.25	95,707.50	1.3822	1,889.81	1,984.30	1,500.00	105,000.00
6	4.1(1) งานลาดแอสฟัลต์โพรมิกท (PRIME COAT) (ชั้นทางหินคลุก ใช้งาน CSS-1) (เป็นเงิน...ห้าสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	320.00	37.38	11,961.60	1.3822	51.67	54.25	54.00	17,280.00
7	4.4(4) งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK) (เป็นเงิน...สี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	320.00	336.11	107,555.20	1.3822	464.57	487.80	455.00	145,600.00
8	งานหินถมคันทาง (เป็นเงิน...หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	100.00	929.98	92,998.00	1.3822	1,285.42	1,349.69	1,280.00	120,000.00
				รวมค่างานต้นทุน			รวมราคากลาง			499,330.00

ราคากลาง (ตัวอักษร)




(นายสมศักดิ์ เพ็ชรเมธี)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรมการฯ



(นางสาวโสฬษา สรองสม)
นายช่างโยธาอาวุโส
ประธานคณะกรรมการฯ

เห็นชอบ



(นางสาวกาญจนา ชลารัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
กรมการฯ

(นายสมเทพ บุญกว้าง)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยะลา

ราคากลาง (ตัวอักษร)
(เป็นตัวเลขที่พิมพ์เป็นคอมพิวเตอร์)

รายละเอียดการคำนวณ Factor F

กิจกรรม/โครงการ กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ประจำปี 2568

รหัสงาน 27100 งานฉุกเฉิน


ทางหลวงหมายเลข 4326 ตอนควบคุม 0100 ตอน เบตง-บ้าน กม.17

กม.ดำเนินการ ระหว่าง กม.15+070 - กม.15+100 (LT.) และ กม.17+200 - กม.17+250 (RT.)

เงินล่วงหน้าจ่าย 15%	ดอกเบี้ยเงินกู้ (ต่อปี) 7%	เงินงบประมาณ 100%
เงินประกันผลงานหัก 10%	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%	เงินกู้ 0%
(1) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง		= 410,412.05 บาท
(2) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม		= - บาท
(3) ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ		= - บาท
(4) ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง (ฝนชุก 1)		= 1.3822
	ค่างานทุนไม่เกิน 5 ล้านบาท F =	1.3822
(5) ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม		= -
Factor F งานทางที่ใช้คำนวณราคากลาง		= 1.3822
Factor F งานสะพานและท่อเหลี่ยมที่ใช้คำนวณราคากลาง		= -



(นางสาวโสภาพร ละอองสม)
นายช่างโยธาอาวุโส
ประธานคณะกรรมการฯ



(นายสมศักดิ์ เพ็ชรมณี)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการฯ



(นางสาวกาญจนา ชลารัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
กรรมการฯ

แบบสรุปข้อมูลราคาวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

กิจกรรม/โครงการ กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ประจำปี 2568

รหัสงาน 27100 งานฉุกเฉิน

ทางหลวงหมายเลข 4326 ตอควบคุม 0100 ตอน เบตง-บ้าน กม.17

กม.ดำเนินการ ระหว่าง กม.15+070 - กม.15+100 (LT.) และ กม.17+200 - กม.17+250 (RT.)

ระยะทาง 0.080 กิโลเมตร

อยู่ในท้องที่จังหวัด : ยะลา

เขตฝนตก : ฝนชุก 1

วันที่ทำการประเมิน : 5 มี.ค. 68

ราคาน้ำมันดีเซล : 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร

ใช้ข้อมูลฐานวัสดุก่อสร้าง : เดือน กุมภาพันธ์ 2568

ค่าขนส่งโดยรถบรรทุก 10 ล้อ +ลากพ่วง

ระยะขนส่งที่ 200 กม.


327.19 บาท/ตัน ระยะตั้งแต่ 201 กม.@

1.64 บาท/ตัน/กม.

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะ ขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขน ขึ้น-ลง (บาท)	ค่าแรง/ ตัด/ตัด (บาท)	รวม (บาท)	แหล่ง
1	ยาง AC 60-70	ตัน	31,133.33	1,000.00	1,639.19	35.00		32,807.52	ราคาพาณิชย์กรุงเทพฯ
2	ยาง CSS-1	ตัน	27,886.67	1,000.00	1,639.19	25.00		29,550.86	ราคาพาณิชย์กรุงเทพฯ
3	หินผสม AC Wearing	ลบ.ม.	542.00	112.00	409.98	-		951.98	ราคาพาณิชย์ จ.ยะลา(ราคา ณ โรงโม่)
4	หินใหญ่	ลบ.ม.	520.00	112.00	409.98	-		929.98	ราคาพาณิชย์ จ.ยะลา(ราคา ณ โรงโม่)
5	หิน 3/4"	ลบ.ม.	580.00	112.00	409.98	-		989.98	ราคาพาณิชย์ จ.ยะลา(ราคา ณ โรงโม่)
6	หิน 1/2"	ลบ.ม.	650.00	112.00	409.98	-		1,059.98	โรงโม่หินพีรพลศิลา
7	หิน 3/8"	ลบ.ม.	520.00	112.00	409.98	-		929.98	ราคาพาณิชย์ จ.ยะลา(ราคา ณ โรงโม่)
8	หินฝุ่น	ลบ.ม.	520.00	112.00	409.98	-		929.98	ราคาพาณิชย์ จ.ยะลา(ราคา ณ โรงโม่)
9	หินคลุก	ลบ.ม.	420.00	112.00	409.98	-		829.98	ราคาพาณิชย์ จ.ยะลา(ราคา ณ โรงโม่)
10	วัสดุลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม.	50.00	16.00	60.07	-		110.07	บ่อลูกรังบ้าน กม.12
11	วัสดุคัดเลือก "ก"	ลบ.ม.	47.00	16.00	60.07	-		107.07	บ่อลูกรังบ้าน กม.12
12	ดินถมคันทาง	ลบ.ม.	45.00	16.00	60.07	-		105.07	บ่อลูกรังบ้าน กม.12



(นางสาวโสภาพร สะอองสม)
นายช่างโยธาอาวุโส
ประธานคณะกรรมการฯ



(นายสมศักดิ์ เพ็ชรเมณี)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการฯ



(นางสาวกาญจนา ชลารัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
กรรมการฯ

รายละเอียดการประเมินค่างานต้นทุนต่อหน่วย

กิจกรรม/โครงการ กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ประจำปี 2568

รหัสงาน 27100 งานฉุกเฉิน

ทางหลวงหมายเลข 4326 ตอนควบคุม 0100 ตอน เบตง-บ้าน กม.17

กม.ดำเนินการ ระหว่าง กม.15+070 - กม.15+100 (LT.) และ กม.17+200 - กม.17+250 (RT.)

1	2.2(1) งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)			
	ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (ตัก)	=	8.96	บาท/ลบ.ม.
	ค่าขนทิ้ง 1.00 กม.	=	11.55	บาท/ลบ.ม.
		รวม =	<u>20.51</u>	บาท/ลบ.ม.
	ส่วนขยายตัว	1.25 x 20.51	=	25.64 บาท/ลบ.ม.
	ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (ขุดตัด)	=		22.80 บาท/ลบ.ม.
		ค่างานต้นทุน =	48.44	บาท/ลบ.ม.

(นางสาวโสภภาพร ละอองสม)

นายช่างโยธาอาวุโส
ประธานคณะกรรมการฯ

(นายสมศักดิ์ เพ็ชรmani)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการฯ

(นางสาวกาญจนา ชลรัตน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน
กรรมการฯ

รายละเอียดการประเมินค่างานต้นทุนต่อหน่วย

กิจกรรม/โครงการ กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ประจำปี 2568

รหัสงาน 27100 งานอุกฉิน

ทางหลวงหมายเลข 4326 ตอนควบคุม 0100 ตอน เบตง-บ้าน กม.17

กม.ดำเนินการ ระหว่าง กม.15+070 - กม.15+100 (LT.) และ กม.17+200 - กม.17+250 (RT.)

2	2.3(1) งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)			
	ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	45.00	บาท/ลบ.ม.
	ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (ชุด-ชน)	=	23.29	บาท/ลบ.ม.
	ค่าขนส่ง 16 กม.	=	60.07	บาท/ลบ.ม.
		รวม =	<u>128.36</u>	บาท/ลบ.ม.
	ส่วนยุบตัว 1.20 x 128.36	=	154.03	บาท/ลบ.ม.
	ค่าตัดแต่งชั้นบันได 0 <== (คิดให้=1 , ไม่คิดให้=0)	=	0.00	บาท/ลบ.ม.
	ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	49.99	บาท/ลบ.ม.
		ค่างานต้นทุน =	<u>204.02</u>	บาท/ลบ.ม.

(นางสาวโสภพร ละอองสม)
นายช่างโยธาอาวุโส
ประธานคณะกรรมการฯ

(นายสมศักดิ์ เพ็ชรเมณี)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการฯ

(นางสาวกาญจนา ชลรัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
กรรมการฯ

รายละเอียดการประเมินค่างานต้นทุนต่อหน่วย

กิจกรรม/โครงการ กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ประจำปี 2568

รหัสงาน 27100 งานฉุกเฉิน

ทางหลวงหมายเลข 4326 ตอนควบคุม 0100 ตอน เบทง-บ้าน กม.17

กม.ดำเนินการ ระหว่าง กม.15+070 - กม.15+100 (LT.) และ กม.17+200 - กม.17+250 (RT.)

3	2.4(2) งานวัสดุคัดเลือก ก. (SELECTED MATERIAL A)			
	ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	47.00	บาท/ลบ.ม.
	ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (ชุด-ชน)	=	34.62	บาท/ลบ.ม.
	ค่าขนส่ง 16 กม.	=	60.07	บาท/ลบ.ม.
		รวม =	141.69	บาท/ลบ.ม.
	ส่วนยุบตัว 1.60 x 141.69	=	226.70	บาท/ลบ.ม.
	ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	59.99	บาท/ลบ.ม.
		ค่างานต้นทุน =	286.69	บาท/ลบ.ม.

(นางสาวโสภาพร ละอองสม)
นายช่างโยธาอาวุโส
ประธานคณะกรรมการฯ

(นายสมศักดิ์ เพ็ชรรมณี)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการฯ

(นางสาวกาญจนา ชลารัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
กรรมการฯ

รายละเอียดการประเมินค่างานต้นทุนต่อหน่วย

กิจกรรม/โครงการ กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ประจำปี 2568

รหัสงาน 27100 งานอุกฉิน

ทางหลวงหมายเลข 4326 ตอนควบคุม 0100 ตอน เบตง-บ้าน กม.17

กม.ดำเนินการ ระหว่าง กม.15+070 - กม.15+100 (LT.) และ กม.17+200 - กม.17+250 (RT.)

4	3.1(1) งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)			
	ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	50.00	บาท/ลบ.ม.
	ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (ชุด-ชน)	=	34.62	บาท/ลบ.ม.
	ค่าขนส่ง 16 กม.	=	60.07	บาท/ลบ.ม.
		รวม =	<u>144.69</u>	บาท/ลบ.ม.
	ส่วนยุบตัว 1.60 x 144.69	=		231.50 บาท/ลบ.ม.
	ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=		59.99 บาท/ลบ.ม.
		ค่างานต้นทุน =	291.49	บาท/ลบ.ม.

(นางสาวโสภาพร ละอองสม)

นายช่างโยธาอาวุโส
ประธานคณะกรรมการฯ

(นายสมศักดิ์ เพ็ชรธณี)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการฯ

(นางสาวกาญจนา ชลรัตน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน
กรรมการฯ

รายละเอียดการประเมินค่างานต้นทุนต่อหน่วย

กิจกรรม/โครงการ กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ประจำปี 2568

รหัสงาน 27100 งานอุกฉิน

ทางหลวงหมายเลข 4326 ตอนควบคุม 0100 ตอน เบตง-บ้าน กม.17

กม.ดำเนินการ ระหว่าง กม.15+070 - กม.15+100 (LT.) และ กม.17+200 - กม.17+250 (RT.)

5	3.2(1) งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)			
	ค่าวัสดุจากปากโม้ (รวมค่าตัก)	=	420.00	บาท/ลบ.ม.
	ค่าขนส่ง 112 กม.	=	409.98	บาท/ลบ.ม.
		รวม =	<u>829.98</u>	บาท/ลบ.ม.
	ส่วนยุบตัว	1.50 x 829.98	=	1,244.97 บาท/ลบ.ม.
	ค่าดำเนินการ+ค่าเชื่อมราคา (BLEND)	=	26.19	บาท/ลบ.ม.
	ค่าดำเนินการ+ค่าเชื่อมราคา (บดทับ)	=	96.09	บาท/ลบ.ม.
	ค่างานต้นทุน =		1,367.25	บาท/ลบ.ม.

(นางสาวโสภาพร ละอองสม)
นายช่างโยธาอาวุโส
ประธานคณะกรรมการฯ

(นายสมศักดิ์ เพ็ชรรมณี)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการฯ

(นางสาวกาญจนา ชลารัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
กรรมการฯ

รายละเอียดการประเมินค่างานต้นทุนต่อหน่วย

กิจกรรม/โครงการ กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ประจำปี 2568

รหัสงาน 27100 งานฉุกเฉิน

ทางหลวงหมายเลข 4326 ตอนควบคุม 0100 ตอน เบตง-บ้าน กม.17

กม.ดำเนินการ ระหว่าง กม.15+070 - กม.15+100 (LT.) และ กม.17+200 - กม.17+250 (RT.)

6	4.1(1) งานลาดแอสฟัลต์ไพรมโคท (PRIME COAT)	(พื้นที่ทางหินคลุก ใช้อย่าง CSS-1)				
	ค่างาน CSS-1	อัตราการลาด	1.00	ลิตร/ตร.ม. @	29.55	= 29.55 บาท/ตร.ม.
	ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา					= 7.83 บาท/ตร.ม.
					ค่างานต้นทุน =	37.38 บาท/ตร.ม.



(นางสาวโสภาพร ละอองสม)
นายช่างโยธาอาวุโส
ประธานคณะกรรมการฯ



(นายสมศักดิ์ เพ็ชรมณี)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการฯ



(นางสาวกาญจนา ชลรัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
กรรมการฯ

รายละเอียดการประเมินค่างานต้นทุนต่อหน่วย

กิจกรรม/โครงการ กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ประจำปี 2568

รหัสงาน 27100 งานอุกฉิน

ทางหลวงหมายเลข 4326 ตอนควบคุม 0100 ตอน เบตง-บ้าน กม.17

กม.ดำเนินการ ระหว่าง กม.15+070 - กม.15+100 (LT.) และ กม.17+200 - กม.17+250 (RT.)


7 4.4(4) งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK)

(กรณีไพรม์โค้ต)

ค่ายาง AC 4.9% (By Total Mix) =	0.0467	ตัน @	32,807.52	=	1,532.11 บาท/ตัน
ค่าหินผสมแอสฟัลต์	0.74	ลบ.ม. @	951.98	=	704.47 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อมผสมวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีต				=	419.75 บาท/ตัน
ค่าขนส่ง (L/4) (0.080 / 4 = 0.020 กม. คิดให้ 1.00)=				=	8.25 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อมปูลาด และบดทับ หนา 5 ซม. (กรณีไพรม์โค้ต)				=	
= 8.33 ตร.ม./ตัน x 16.23 บาท/ตร.ม. X 1.00 =				=	135.20 บาท/ตัน
				ค่าใช้จ่ายรวม =	2,799.78 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน	2,799.78 / 8.33			=	336.11 บาท/ตร.ม.



(นางสาวโสภาพร ละอองสม)
นายช่างโยธาอาวุโส
ประธานคณะกรรมการฯ



(นายสมศักดิ์ เพ็ชรธมณี)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการฯ



(นางสาวกาญจนา ชลรัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
กรรมการฯ

รายละเอียดการประเมินค่างานต้นทุนต่อหน่วย

กิจกรรม/โครงการ กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ประจำปี 2568

รหัสงาน 27100 งานฉุกเฉิน

ทางหลวงหมายเลข 4326 ตอนควบคุม 0100 ตอน เบตง-บ้าน กม.17

กม.ดำเนินการ ระหว่าง กม.15+070 - กม.15+100 (LT.) และ กม.17+200 - กม.17+250 (RT.)

8 งานหินถมคันทาง

ค่าหิน (หินใหญ่) = 520.00 บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่ง 112 กม. = 409.98 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน = 929.98 บาท/ลบ.ม.

(นางสาวโสภาพร ละอองสม)
นายช่างโยธาอาวุโส
ประธานคณะกรรมการฯ

(นายสมศักดิ์ เพ็ชรเมณี)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการฯ

(นางสาวกาญจนา ชลรัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
กรรมการฯ