

เอกสาร "ก"

รายละเอียดราคาประมาณ

1. งานจ้างเหมาทำกร		ขอเสนอความต้องการป้ายหลักกิโลเมตร				แขวงทางหลวงชัยภูมิ				
ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0202 ตอน บ้านสี - สีแยกโรงต้ม		ระหว่าง กม.102+000 - กม.115+000 (เกาะกลาง)								
ปริมาณงาน 1.00 แห่ง		งบประมาณ 100,922.40 บาท				ราคาน้ำมันดีเซล 33.50 บาท/ลิตร				
ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน (บาท)		FACTOR F	ราคาประเมิน ต่อหน่วย (บาท)	ราคากลางที่กำหนด (บาท)		
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	เป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	
1	ป้ายจราจรชนิด Diamond Grade โดยวิธีการตัด - แปะ แผ่นสติ๊กเกอร์ กรณีใช้แผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 มม. (คิดเทียบจากพื้นที่ 1.00 ตร.ม.) สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีขาวและตัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ (ทึบแสง) (ไม่มีเฟรม) (ป้ายหลักกิโลเมตร ขนาด 0.45 x 0.80 ม.)	12.960	ตร.ม.	4,217.52	54,659.06	1.3616	5,742.58	5,565.00	72,122.40	
2	เสาป้ายเหล็กกล่อง ขนาด 4" x 4" หนา 2.3 มม. (ติดตั้งบน เกาะกลางแบรีเออร์คอนกรีต)	8.75	ม.	266.54	2,332.22	1.3616	362.93	360.00	3,150.00	
3	เสาป้ายเหล็กกล่อง ขนาด 4" x 4" หนา 2.3 มม. (ติดตั้งบน เกาะกลางแบบยก)	57.00	ม.	336.81	19,198.17	1.3616	458.61	450.00	25,650.00	
					รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด	76,189.45			รวมค่างาน	100,922.40

Factor F (ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ; เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % ; เงินประกันผลงานหัก 10 %)

F งานทาง ค่างานต้นทุน 0.08 บ. F 1.3616

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง เห็นสมควรกำหนดราคา ดังนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ระยะดำเนินการ 45 วัน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายนิทัศน์ จรัสพันธุ์)

ร.อ.ช.ช.ชัยภูมิ (ว)

เห็นชอบตามคณะกรรมการพิจารณาเสนอราคากลาง

ลงชื่อ.....ผ.อ.ช.ช.ชัยภูมิ

(นายมนุน อักษรจันทร์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายฉัตรชัย จากกลาง)

ช.ผ.ช.ช.ชัยภูมิ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชัชพงศ์ ลิ้มอำนวยลาภ)

พนักงานโยธา