

เอกสาร "ก"
รายละเอียดราคาประมาณ

1. งานจ้างเหมาทำการ		ขอเสนอความต้องการป้ายหลักกิโลเมตร		ระหว่าง กม.113+000 - กม.149+000 (เกาะกลาง)		แขวงทางหลวงชัยภูมิ				
ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควนคู่ม 0301 ตอน ช่องสำราญ - คำปิง		ปริมาณงาน 1.00 แห่ง		งบประมาณ 158,817.60 บาท		ราคาน้ำมันดีเซล 33.50 บาท/ลิตร				
ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน (บาท)		FACTOR F	ราคาประเมิน		ราคากลางที่กำหนด (บาท)	
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		ต่อหน่วย (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	
1	ป้ายจราจรชนิด Diamond Grade โดยวิธีการตัด - แปะ แผ่นสติ๊กเกอร์ กรณิใช้แผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 มม. (คิดเทียบจากพื้นที่ 1.00 ตร.ม.) สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีขาวและตัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ (ทึบแสง) (ไม่มีเฟรม) (ป้ายหลักกิโลเมตร ขนาด 0.45 x 0.80 ม.)	23.040	ตร.ม.	4,217.52	97,171.66	1.3616	5,742.58	5,565.00	128,217.60	
2	เสาป้ายเหล็กกล่อง ขนาด 4" x 4" หนา 2.3 มม. (ติดตั้งบน เกาะกลางแบริเออร์คอนกรีต)	17.50	ม.	266.54	4,664.51	1.3616	362.93	360.00	6,300.00	
3	เสาป้ายเหล็กกล่อง ขนาด 4" x 4" หนา 2.3 มม. (ติดตั้งบน เกาะกลางแบบยก)	54.00	ม.	337.21	18,209.52	1.3616	459.15	450.00	24,300.00	
					รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด	120,045.69	รวมค่างาน		158,817.60	

Factor F (ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ; เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % ; เงินประกันผลงานหัก 10 %)

งานทาง ค่างานต้นทุน 0.12 บ. F 1.3616

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง เห็นสมควรกำหนดราคา ดังนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ระยะดำเนินการ 45 วัน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายนิทัศน์ จรัสพันธุ์)

รอ.ชท.ชัยภูมิ (ว)

เห็นชอบตามคณะกรรมการพิจารณาเสนอราคากลาง

ลงชื่อ.....ผอ.ชท.ชัยภูมิ

(นายมนุน อักษรจันทร์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายฉัตรชัย จากกลาง)

ชม.ชท.ชัยภูมิ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชัชพงศ์ ลิ้มอำนาจลาภ)

พนักงานโยธา