

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

งานป้ายจราจร

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร392,000.00.....บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป จ้างเหมาติดตั้งเสาไฟสัญญาณแบบ MAST ARM พร้อมป้ายจราจรและไฟกระพริบ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 เมษายน 2568 เป็นเงิน 392,000.00 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

จ้างเหมาติดตั้งเสาไฟสัญญาณแบบ MAST ARM พร้อมป้ายจราจรและไฟกระพริบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|----------------|-------------|--|
| 7.1 นายพิพัฒน์ | ละอองศรี | ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ป.) |
| 7.2 นายพัฒนา | โกพล | กรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ว.) |
| 7.3 นายชาติชาย | เพชรสวัสดิ์ | กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน |



แขวง - รหัส	: สมุทรสงคราม	337
โครงการ - รหัส	: งานป้ายจราจร	21411
สายทาง - หมายเลข	: บางแพ - บางพรหม	325
กม. - ระยะทางที่ทำ	: กม.0+000 - กม.33+838	16.919


สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบฯ)

เรียน ผอ.ขท.สมุทรสงคราม

เพื่อโปรดทราบราคาประเมินตามรายละเอียดข้างต้น

ราคาประเมิน 392,000.00 บาท

คณะกรรมการคำนวณราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายพิพัฒน์ ละอองศรี) รอ.ขท.(ป.)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายพัฒนา โภพล) รอ.ขท.(ว.)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายชาติชาย เพชรสวัสดิ์) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แขวงฯ พิจารณาแล้วเห็นชอบกำหนดราคาความเป็น = 392,000.00 บาท

ลงชื่อ  (นายโกวิท รัตมิตต์)
ผอ.ขท.สมุทรสงคราม ✓

ลงวันที่ ๒๑ เม.ย. ๒๕๖๘

รายละเอียดค่างานต้นทุนต่อหน่วย

พื้นที่ฝน ปกติ

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 33.50 บาท/ลิตร

1 เสาไฟสัญญาณกระพริบโซล่าเซลล์ ชนิด 2 ดวงโคม (Mast Arm)

คิดจากไฟกระพริบจำนวน 1 ต้น

แผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ป้องกันน้ำและความชื้น ขนาด 30 วัตต์	=	2	แผง @	5,000.00 =	10,000.00 บาท
หลอด LED จำนวนโคมละ 400 ดวง	=	2	ชุด @	7,000.00 =	14,000.00 บาท
แบตเตอรี่ชนิดแห้ง ขนาด 12 V 12AH	=	2	ชุด @	1,000.00 =	2,000.00 บาท
ป้ายเตือนข้อความขนาด 60x150 cm.	=	1	แผง @	5,000.00 =	5,000.00 บาท
ติดแผ่นสะท้อนแสง Diamond grade (พร้อมเฟรม)					
ป้ายเตือนสัญลักษณ์ ขนาด 75x75 cm.	=	1	ชุด @	7,000.00 =	7,000.00 บาท
ติดแผ่นสะท้อนแสง Diamond grade (พร้อมเฟรม)					
เสาสัญญาณไฟจราจร ขนาด \varnothing ขนาด 6.5 " สูง 6.00 ม.	=	1	ชุด @	33,000.00 =	33,000.00 บาท
พร้อมกิ่งยืนขนาด \varnothing 4" ยาว 4 ม.					
ฐานเสาไฟจราจร ขนาด 80 x 120 cm.		1	ชุด	4,000.00	4,000.00 บาท
ค่าขนส่ง พร้อมติดตั้ง	=	1	จุด @	5,000.00 =	5,000.00 บาท
ค่างานต้นทุน					= 80,000.00 บาท/ชุด