

สรุปผลการประเมินราคา

ศูนย์สร้างทางลำปาง
งานจ้างเหมาค่าแรง จำนวน 1 รายการ
ระหว่าง กม.52+300 - กม.54+250
วงเงินงบประมาณ 446,380.00 บาท

โครงการ ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020
ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง - ชมภู
รวมระยะทาง 1.950 กม.
อยู่ในอำนาจของ ผศ.สท.ลำปาง

ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
1	จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้าง R.C.MANHOLE TYPE "C" FOR R.C.P Ø 1.20 M.	55.00	แห่ง	8,116.00	446,380.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 446,380.00
(สี่แสนสี่หมื่นหกพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงนาม).....
(นายสวัสดิ์ ปิงฟอง) ประธานกรรมการ

(ลงนาม).....
(นายชาคร อินดวงศ์) กรรมการ

(ลงนาม).....
(นางสาวศุภภัทร เครือสอน) กรรมการ

(ลงนาม).....
(นายสุรพรรณ วรรณแก้ว) ผู้จัดทำ

เห็นชอบ ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ 446,380.00 บาท

(ลงนาม).....
(นายประเสริฐ อติภัทรากุล)

ผศ.สท.ลำปาง
๒๗ มี.ค. ๒๕๖๕

งานจ้างเหมาค่าแรงงาน ปิงบประมาณ 2568
 สายทางหลวงหมายเลข 1020 ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง - ชมภู
 ระหว่าง กม.52+300 - กม.54+250

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าแรงตามแผน (บาท/หน่วย)	ค่าแรงกรมบัญชีกลาง 2566 (บาท/หน่วย)	ขอตั้งค่าแรง (บาท/หน่วย)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วย
1	R.C.MANHOLE TYPE "C" 'FOR R.C.P Ø 1.20 M.							
	งานดินขุด	17.727	ลบ.ม.	56.00	56.00	56.00	992.71	
	งานดินถม	12.060	ลบ.ม.	56.00	56.00	56.00	675.36	
	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 6	0.273	ลบ.ม.	426.00	426.00	426.00	116.29	
	คอนกรีต	2.045	ลบ.ม.	466.00	466.00	466.00	952.97	
	ไม้แบบ (1)	25.599	ตร.ม.	139.00	139.00	139.00	3,558.26	
	เหล็กเสริม RB 6 มม.	6.935	กก.	4.40	4.40	4.40	30.51	
	เหล็กเสริม RB 9 มม.	245.477	กก.	4.40	4.40	4.40	1,080.09	
	ค่าเชื่อม	18.000	กก.	10.00	10.00	10.00	180.00	
รวมค่างาน							7,586.19	

ค่างานต้นทุนบ่อ MANHOLE = 7,586.19 บาท/แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าแรงตามแผน (บาท/หน่วย)	ค่าแรงกรมบัญชีกลาง 2566 (บาท/หน่วย)	ขอตั้งค่าแรง (บาท/หน่วย)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วย
2	ฝาปิด (ขนาด 0.49x0.79x0.10 M.)							
	คอนกรีต 20 MPA	0.039	ลบ.ม.	466.00	466.00	466.00	18.17	
	เหล็กเสริม RB 9 มม.	3.969	กก.	4.40	4.40	4.40	17.46	
	ไม้แบบ (1)	0.643	ตร.ม.	139.00	139.00	139.00	89.37	
	ค่าเชื่อม	14.000	กก.	10.00	10.00	10.00	140.00	
รวมค่างาน							265.00	

ค่างาน = 265.00

รวมค่างานต้นทุน 1 ฝา = 265.00 บาท/ฝา

รวมค่างานต้นทุน 2 ฝา = 265.00 x 2 ฝา = 530.00 บาท/ฝา

รวมค่างานต้นทุนบ่อ MANHOLE (1) + ฝาปิด (2)

= 7,586.19 + 530.00 = 8,116.19 บาท/แห่ง

รวมค่างานต้นทุน X Factor = 1.2305 = 9,986.97 บาท/แห่ง

ขอตั้งค่างานก่อสร้าง = 8,116.00 บาท/แห่ง

(Handwritten signature and date)