

**สรุปผลการประเมินราคา**

ศูนย์สร้างทางลำปาง

โครงการ ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1091

งานจัดซื้อวัสดุ ก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ

ตอน จุน - ห้วยคอกหมู - ป่าแดง

เพื่อใช้ในงาน WIDENING OF EXISTING CONCRETE

รวมระยะทาง 3.500 กม.

BRIDGE AT STA.29+433.000

ระหว่าง กม.24+000 - กม.26+500 และ กม.29+000 - กม.30+000

วงเงินงบประมาณ / 209,064.00 บาท

อยู่ในอำนาจของ ผศ.สท.ลำปาง

ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
1	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ศก.9 มม. SR 24 ยาว 10 ม.(มอก.20-2559) 28 ก.ท.	✓ 314.00	เส้น	✓ 122.00	38,308.00
2	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย ศก.12 มม. SD 40 ยาว 10 ม.(มอก.24-2559)	✓ 420.00	เส้น	✓ 222.00	93,240.00
3	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย ศก.16 มม. SD 40 ยาว 10 ม.(มอก.24-2559)	✓ 24.00	เส้น	✓ 435.00	10,440.00
4	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย ศก.25 มม. SD 40 ยาว 10 ม.(มอก.24-2559)	✓ 48.00	เส้น	✓ 845.00	40,560.00
5	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม.(เบอร์ 18) 28 ก.ท.	✓ 100.00	กก.	✓ 42.00	4,200.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					✓ 186,748.00

(หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงนาม)..... ประธานกรรมการ  
(นายสวัสดิ์ ปิงฟอง)

(ลงนาม)..... กรรมการ  
(นายนิพนธ์ ยศบุรุษ)

(ลงนาม)..... กรรมการ  
(นางสาวศุวภัทร เครือสอน)

(ลงนาม)..... ผู้จัดทำ  
(นายสุรพรรณ วรรณแก้ว)

เห็นชอบ ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ

186,748.00 บาท

(ลงนาม).....  
(นายประเสริฐ อติภัทรากุล)

ผศ.สท.ลำปาง

๑๑ เม.ย. ๒๕๖๘

ตารางวัสดุก่อสร้าง รวมค่าขนส่ง

โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1091 ตอน จุน - ห้วยคอกหมู - ป่าแดง

ระหว่าง กม.24+000 - กม.26+500 และ กม.29+000 - กม.30+000

ที่	รายการ	ค่าวัสดุที่แหล่ง		ระยะขนส่ง (กม.)						ค่าขนส่ง (ตามตาราง ค่าขนส่ง)	Factor ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง (คูณ Factor) (บาท/หน่วย)	ค่าขนส่ง ขึ้น-ลง (บาท/หน่วย)	ภาษี	รวมค่า วัสดุ (บาท)	ราคา บาท/หน่วย	ราคา ตามแผน	ขอตั้ง ราคา	หน่วย	
		หน่วย	ราคา	ผิวทางลาดยาง			ผิวทางลูกรัง													รวม
				ราบ	เนิน	ภูเขา	ราบ	เนิน	ภูเขา											
1.	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ศก.9 มม. SR 24 ยาว 10 ม. 1.1ขนส่งจากจังหวัดถึงหน้างาน	บ./ตัน	22,662.15	70.175	-	-	-	-	-	70.175	183.93	1.0000	183.93	80.00	1.07	24,530.91	122.41	132.00	122.00	บ./เส้น
2.	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย ศก.12 มม. SD 40 ยาว 10 ม. 2.1ขนส่งจากจังหวัดถึงหน้างาน	บ./ตัน	23,153.99	70.175	-	-	-	-	-	70.175	183.93	1.0000	183.93	80.00	1.07	25,057.17	222.51	232.00	222.00	บ./เส้น
3.	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย ศก.16 มม. SD 40 ยาว 10 ม. 3.1ขนส่งจากจังหวัดถึงหน้างาน	บ./ตัน	25,466.99	70.175	-	-	-	-	-	70.175	183.93	1.0000	183.93	80.00	1.07	27,532.08	435.01	447.00	435.00	บ./เส้น
4.	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย ศก.25 มม. SD 40 ยาว 10 ม. 4.1ขนส่งจากจังหวัดถึงหน้างาน	บ./ตัน	20,253.66	70.175	-	-	-	-	-	70.175	183.93	1.0000	183.93	80.00	1.07	21,953.82	845.22	1,151.00	845.00	บ./เส้น
5.	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม.(เบอร์ 18) 5.1ขนส่งจากจังหวัดถึงหน้างาน	บ./กก.	46.73	70.175	-	-	-	-	-	70.175	0.18	1.0000	0.18	-	1.07	50.19	50.19	42.00	42.00	บ./กก.

หมายเหตุ

-ขนส่งโดยใช้รถบรรทุก 10 ล้อ

  
