



งานจ้างเหมาค่าแรง งาน NEW R.C. BOX CULVERTS  
โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน สายทางเลี่ยงเมืองลำปาง

ระหว่าง กม.4+400 - กม.4+740 ,กม.4+850 - กม.5+800 และ กม.6+000 - กม.6+710

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าแรงตาม แผน (บาท/หน่วย)	ค่าแรง กรมบัญชีกลาง 2566 (บาท/หน่วย)	ขอตั้งค่าแรง (บาท/หน่วย)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วย
1	งาน NEW R.C. BOX CULVERTS AT STA. 6+243.000							
	ยาว 42 เมตร							
	งานก่อสร้างส่วนพื้นบน							
	ค่าแรงงานคอนกรีต CLASS D	97.024	ลบ.ม.	579.00	532.00	532.00	51,616.76	
	ค่าแรงงานไม้แบบ (3)	334.000	ตร.ม.	139.00	139.00	139.00	46,426.00	
	ค่าแรงงานเหล็กเสริม							
	- RB 6 มม.	69.267	กก.	4.40	4.40	4.40	304.77	
	- RB 9 มม.	443.918	กก.	4.40	4.40	4.40	1,953.23	
	- DB 12 มม.	7138.143	กก.	3.60	3.60	3.60	25,697.31	
	- DB 20 มม.	3310.133	กก.	3.10	3.10	3.10	10,261.41	
	ค่าแรงงานนั่งร้าน	193.200	ตร.ม.	139.00	-	139.00	26,854.80	
	<b>รวมค่างาน</b>						<b>163,114.28</b>	

ค่างานต้นทุน งานก่อสร้างส่วนพื้นบน  $163,114.28 / 42 = 3,883.67$  บาท/เมตร  
 ค่างานต้นทุน งานก่อสร้างส่วนพื้นล่าง = 3,883.67 บาท/เมตร  
 รวมค่างานต้นทุน X Factor = 1.0977 = 4,263.10 บาท/เมตร  
 ค่างานตามแผน = 3,883.00 บาท/ลบ.ม.  
**ขอตั้งค่าแรง งานก่อสร้างส่วนพื้นบน = 3,883.00 บาท/เมตร**

งานก่อสร้างส่วน headwall								
งานดินขุด	197.520	ลบ.ม.	56.00	56.00	56.00	56.00	11,061.12	
ค่าแรงงานคอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 6	4.984	ลบ.ม.	426.00	426.00	426.00	426.00	2,123.18	
ค่าแรงงานคอนกรีต CLASS D	25.140	ลบ.ม.	579.00	532.00	532.00	532.00	13,374.48	
ค่าแรงงานไม้แบบ (3)	102.817	ตร.ม.	139.00	139.00	139.00	139.00	14,291.56	
ค่าแรงงานเหล็กเสริม								
- RB 6 มม.	14.463	กก.	4.40	4.40	4.40	4.40	63.63	
- RB 9 มม.	189.249	กก.	4.40	4.40	4.40	4.40	832.69	
- DB 12 มม.	1852.007	กก.	3.60	3.60	3.60	3.60	6,667.22	
- DB 20 มม.	43.472	กก.	3.10	3.10	3.10	3.10	134.76	
<b>รวมค่างาน</b>							<b>48,548.64</b>	

ค่างานต้นทุน งานก่อสร้างส่วน headwall  $48,548.64 / 42 = 1,155.92$  บาท/เมตร  
 ค่างานต้นทุน งานก่อสร้างส่วนพื้นล่าง = 1,155.92 บาท/เมตร  
 รวมค่างานต้นทุน X Factor = 1.0977 = 1,268.85 บาท/เมตร  
 ค่างานตามแผน = 1,155.00 บาท/ลบ.ม.  
**ขอตั้งค่าแรง งานก่อสร้างส่วน headwall = 1,155.00 บาท/เมตร**

ขอตั้งค่าแรง งานก่อสร้างส่วน headwall

