

สรุปผลการประเมินราคา

ศูนย์สร้างทางลำปาง

งานจ้างเหมาค่าแรง จำนวน 1 รายการ

ระหว่าง กม.4+400 - กม.4+740, กม.4+850 - กม.5+800

และ กม.6+000 - กม.6+710

วงเงินงบประมาณ

116,064.00 บาท

โครงการ

ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน

สายทางเลียงเมืองลำปาง

รวมระยะทาง 2.000 กม.

อยู่ในอำนาจของ ผศ.สท.ลำปาง

ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
1	งานจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้าง				
	งาน NEW R.C. BOX CULVERTS AT STA. 5+050.000				
	2-(2.40 X 2.40) = 72.00 M. SKEW 0' ปริมาณงาน 72 เมตร				
	- งานก่อสร้างส่วน headwall	72.00	เมตร	1,612.00	116,064.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					116,064.00

(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันหกสิบบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงนาม).....ประธานกรรมการ

(นายสวัสดิ์ ปิงฟอง)

(ลงนาม).....กรรมการ

(นายปรัชญ์ บุญนิษฐ)

(ลงนาม).....กรรมการ

(นายชาญสิทธิ์ สอนใจ)

(ลงนาม).....ผู้จัดทำ

(นายจักรภัทร สุนทรนนท์)

เห็นชอบ ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ

116,064.00 บาท

(ลงนาม).....

(นายประเสริฐ อติภัทรากุล)

ผศ.สท.ลำปาง

๑๑ เม.ย. ๒๕๖๘

งานจ้างเหมาค่าแรง งาน NEW R.C. BOX CULVERTS
 โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน สายทางเลี่ยงเมืองลำปาง

ระหว่าง กม.4+400 - กม.4+740 ,กม.4+850 - กม.5+800 และ กม.6+000 - กม.6+710

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าแรงตาม แผน (บาท/หน่วย)	ค่าแรง กรมบัญชีกลาง 2566 (บาท/หน่วย)	ขอตั้งค่าแรง (บาท/หน่วย)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วย
1	งานก่อสร้าง headwall							
	งานดินขุด	226.500	ลบ.ม.	56.00	56.00	56.00	12,684.00	
	ค่าแรงงานคอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 6	4.440	ลบ.ม.	426.00	426.00	426.00	1,891.44	
	ค่าแรงงานคอนกรีต CLASS D	20.140	ลบ.ม.	579.00	532.00	532.00	10,714.48	
	ค่าแรงงานไม้แบบ (3)	613.872	ตร.ม.	139.00	139.00	139.00	85,328.20	
	ค่าแรงงานเหล็กเสริม							
	- RB 6 มม.	12.940	กก.	4.40	4.40	4.40	56.93	
	- RB 9 มม.	155.480	กก.	4.40	4.40	4.40	684.11	
	- DB 12 มม.	1284.482	กก.	3.60	3.60	3.60	4,624.13	
	- DB 20 มม.	39.520	กก.	3.10	3.10	3.10	122.51	
	รวมค่างาน						116,105.80	

ค่างานต้นทุน งานก่อสร้างส่วน headwall $116,105.80 / 72 = 1,612.58$ บาท/เมตร
 ค่างานต้นทุน งานก่อสร้างส่วน headwall = 1,612.58 บาท/เมตร
 รวมค่างานต้นทุน X Factor = 1.1746 = 1,894.14 บาท/เมตร
 ขอตั้งค่าแรง งานก่อสร้างส่วน headwall = 1,612.00 บาท/เมตร

(Handwritten signatures and initials in blue ink)