

ราคากลาง

1. งานจ้างเหมาทำกรร รั้วสูง 21312 งานท่อระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 304 ตอน คลองประปา - คันนายาว
ระหว่าง กม. 5+651 - 6+550
ปริมาณงาน 1,476 ม.

บาท

411_21312_304

2. งบประมาณตามแผนรายปีงบประมาณ

3. รายละเอียดของราคาประมาณงานจ้างเหมา

ตามเอกสาร " ก "

6-พ.ค.-68

4. ราคาประมาณนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
1	CLEANING OF EXISTING BOX CULVERT SIZE 1.20x1.20 M. โดยใช้แรงงานคน	M.	1,276.00	347.00	442,772.00
2	CLEANING OF EXISTING DIA. 1.20 M. โดยใช้แรงงานคน	M.	200.00	277.00	55,400.00
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น					498,172.00

498,172.00

บาท

5. คณะกรรมการฯ เห็นสมควรกำหนดราคารวมไม่เกิน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกุลดิศ หายักษ์ปฎิภา) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายศุภณัฐ ศรีสุวรรณ) ชผ.ขท.ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางสาวอภิชา ชูศรี) รอ.ขท.(3)

อนุมัติราคาประมาณ 498,172.00 บาท

(เงินสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน)

อนุมัติราคากลางตามเสนอ

ลงชื่อ.....
(นายพรชัย ศิลาธรรมย์)
ผอ.ขท.กรุงเทพ

" เอกสาร ก " รายละเอียดราคาประมาณการ

แขวงทางหลวงกรุงเทพ

1. งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 21312 งานท่อระบายน้ำในทางหลวงหมายเลข 304 ตอน คลองประปา - คันทวยาว
ระหว่าง กม. 5+651 - 6+550
ปริมาณงาน 1,476 ม.

(น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด กทม. ราคา 31.94 บาท) 6 พ.ค. 68

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR FI	ค่างาน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย	ค่างานต้นทุน เป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
1	CLEANING OF EXISTING BOX CULVERT SIZE 1.20x1.20 M. โดยใช้แรงงานคน	M.	1,276.00	347.00	442,773.28	1.0000	347.00	347.00	442,772.00
2	CLEANING OF EXISTING DIA. 1.20 M. โดยใช้แรงงานคน	M.	200.00	277.60	55,520.16	1.0000	277.60	277.00	55,400.00
รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด						498,293.44		รวมค่างานทั้งหมด	498,172.00
								ปรับยอด	0.00
								รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	498,172.00

(ค่า F สำหรับ MLR 7 % VAT 7 % เงินจ่ายล่วงหน้า 15 % เงินประกันผลงาน 10 %							
ค่างานต้นทุนงานทาง (ล้านบาท)	ไม่เก็บ	5.00	0.50	ADT.	Factor F ผันตขุก 1	F (Additional Conditions)	FACTOR F งานทาง
FACTOR F งานทาง	ใช้	1.3822	1.3822	1.050	1.3822	-	1.0000
	ไม่เก็บ	5.00	0.50	F (Additional Conditions)	FACTOR F งานสะพาน		

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายกุลดิศกุล ทาญักคีปฎิมา)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุภณัฐ ศรีสุวรรณ)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางสาวอภิชา ชูศรี)

รายละเอียด BREAK DOWN COST งานท่อระบายน้ำ

รหัสงาน 21312 งานท่อระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 304 ตอน คลองประปา - คันนายาว

ระหว่าง กม. 5+651 - 6+550

น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด กทม. ราคา 31.94 บาท

6 พ.ค. 68

1 CLEANING OF EXISTING BOX CULVERT SIZE 1.20x1.20 M. โดยใช้แรงงานคน

ทำงานได้วันละ	=	20	เมตร/วัน				
หัวหน้างาน		1	คน @	500.00	=	500.00	บาท / วัน
คนงาน		6	คน @	331.00	=	1,986.00	บาท / วัน
รถบรรทุก 6 ล้อ (รวมคนขับ + ค่าน้ำมัน)		1	คัน @	3,000.00	=	3,000.00	บาท / วัน
อุปกรณ์+เครื่องมือ					=	1,000.00	บาท / วัน
				รวมทั้งหมด	=	6,486.00	บาท / วัน
ค่างานต้นทุนต่อเมตร	=	6,486.00	/	20.00	=	324.30	บาท / เมตร
				รวม VAT 7%	=	347.00	บาท / เมตร
				ค่างานต้นทุน	=	347.00	บาท / เมตร

2 CLEANING OF EXISTING DIA. 1.20 M. โดยใช้แรงงานคน

ทำงานได้วันละ	=	25	เมตร/วัน				
หัวหน้างาน		1	คน @	500.00	=	500.00	บาท / วัน
คนงาน		6	คน @	331.00	=	1,986.00	บาท / วัน
รถบรรทุก 6 ล้อ (รวมคนขับ + ค่าน้ำมัน)		1	คัน @	3,000.00	=	3,000.00	บาท / วัน
อุปกรณ์+เครื่องมือ					=	1,000.00	บาท / วัน
				รวมทั้งหมด	=	6,486.00	บาท / วัน
ค่างานต้นทุนต่อเมตร	=	6,486.00	/	25.00	=	259.44	บาท / เมตร
				รวม VAT 7%	=	277.60	บาท / เมตร
				ค่างานต้นทุน	=	277.60	บาท / เมตร

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายกุศลดิศ หายกัณฑ์ปฎิมา)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายศุภณัฐ ศรีสุวรรณ)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางสาวอภิชา ชูศรี)