

**ราคาประมาณ**

แขวงทางหลวงชนบุรี

1. งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ในทางหลวงหมายเลข 338 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทางยกระดับบางกอกน้อย-นครชัยศรี  
ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+800 ด้านซ้ายทาง  
ปริมาณงาน 1,279.00 SQ.M.

2. รายละเอียดของราคาประมาณงานจ้างเหมา ตามเอกสาร " ก "

3. ราคาประมาณนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย ( บาท )	เป็นเงิน ( บาท )
		หน่วย	จำนวน		
1	THERMOPLASTIC PAINT	SQ.M.	1,279.00	386.00	493,694.00
2	TRAFFIC SIGNS AND DEVICES DURING CONSTRUCTION	SET	1.00	6,131.00	6,131.00
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น					499,825.00

4. คณะกรรมการฯ เห็นสมควรกำหนดราคารวมไม่เกิน

499,825.00

.....บาท  
( เงินสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน )

ลงชื่อ.....  
( นายธนสิทธิ์ แสนหอม ) กรรมการ รอ.ขท.ธนบุรี (ป)

ลงชื่อ.....  
( นายจิตชัย ธรรมณารักษ์ ) กรรมการ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....  
( นายสนธยา ศรีนวล ) ประธานกรรมการ รอ.ขท.ธนบุรี (ว)

อนุมัติราคาประมาณ .....บาท ( เงินสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน )

.....  
( นายเกรียงไกร เดชไชยปราการ )  
ผอ.ขท. ธนบุรี

**" เอกสาร ก " รายละเอียดราคาประมาณการ**

แขวงทางหลวงชนบทบุรี

I. งานจ้างเหมาทำการ **รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ในทางหลวงหมายเลข 338 ตอนควนคูม 0102 ตอน ทางยกระดับบางกอกน้อย-นครชัยศรี**  
 ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+800 ดันซ้ายทาง  
 ปริมาณงาน 1,279 SQ.M. ( **น้ำมันดีเซลหนักน้ำมัน ปตท. จังหวัด กรุงเทพมหานคร ราคา 31.94 บาท ณ วันที่ 1 พ.ค. 68** )

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		จ้างงานต้นทุน		FACTOR	จ้างงาน ต่อหน่วย (บาท)	จ้างงานที่กำหนดให้ ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
		หน่วย	จำนวน	จ้างงานต้นทุน ต่อหน่วย	จ้างงานต้นทุน เป็นเงิน				
1	THERMOPLASTIC PAINT	SQ.M.	1,279.00	313.00	400,327.00	1.2775	399.86	386.00	493,694.00
2	TRAFFIC SIGNS AND DEVICES DURING CONSTRUCTION	SET	1.00	4,799.61	4,799.61	1.2775	6,131.50	6,131.00	6,131.00
				รวมจ้างงานต้นทุนทั้งหมด				รวมค่างานทั้งหมด	499,825.00
								ปรับยอด	
								รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	499,825.00

(ถ้า F สำหรับ MLR 7 % VAT 7 % (เงินจ่ายล่วงหน้า 15 % เงินประกันผลงาน 10 %			
จ้างงานต้นทุน (ด้านบาท)	ไม่คืน	5.00	FACTOR F งานสะพาน
FACTOR F งานสะพานและท่อเหลี่ยม	ใช้	1.2775	1.2775

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
 ( นายธนสิทธิ์ แสนหอม ) รจ.ทท.ธนบุรี (ป)

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
 ( นายพิศิตชัย ธรรมณารักษ์ ) วิศวกรโยธาปฏิบัติกร

ลงชื่อ ..... รจ.ทท.ธนบุรี (ว)  
 ( นายสนธยา ศรีนวล )

รายละเอียด BREAK DOWN COST งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ในทางหลวงหมายเลข 338 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทางยกระดับบางกอกน้อย-นครชัยศรี

ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+800 ด้านซ้ายทาง

น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด กรุงเทพฯ ราคา 31.94 บาท ณ วันที่ 1 พ.ค. 68

1 THERMOPLASTIC PAINT

- ค่าสี Thermoplastic (สีเหลือง และ สีขาว)	6.00 กก.	@	42.00	=	252.00 บาท/ตร.ม.
- ค่าลูกแก้ว	0.40 กก.	@	60.00	=	24.00 บาท/ตร.ม.
- ค่า Primer (การรองพื้น)	1.00 ตร.ม.	@	24.00	=	24.00 บาท/ตร.ม.
- ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคา)	1.00 ตร.ม.	@	13.00	=	13.00 บาท/ตร.ม.
				=	ค่างานต้นทุน
				=	313.00 บาท/ตร.ม.

2 TRAFFIC SIGNS AND DEVICES DURING CONSTRUCTION

ลำดับ	รายการ	วัสดุ		ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)
		จำนวน	หน่วย		
1	ป้ายติดแผ่นสะท้อนแสง	12.71	ตร.ม.	3,700.00	47,027.00
2	เสาป้าย เหล็กขนาด 3" x 3" x 2 mm.	30.00	ม.	155.00	4,650.00
3	แผงกั้นสะท้อนแสงชนิด 2 ชั้น	16.00	แผง	1,115.00	17,840.00
4	แผงกั้นสะท้อนมุม 2 หน้า	30.00	ชุด	460.00	13,800.00
5	ไฟกะพริบ	2.00	ดวง	1,538.00	3,076.00
				<b>รวมทั้งสิ้น</b>	86,393.00 บาท / ชุด
				ค่างานต่อหน่วย	4,799.61 บาท / ชุด

(ต่อระยะเวลา 2 เดือน)

หมายเหตุ ระยะเวลากำหนดให้ 60 วัน

ลงชื่อ



(นายธนิศร์ แสนหอม)

กรรมการ

รช.ชท.ธนบุรี (ป)

ลงชื่อ



(นายชิตชัย ธรรมเนาว์รักษ์)

กรรมการ

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ



(นายสนธยา ศรีนวล)

รช.ชท.ธนบุรี (ว)