

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

งานป้ายจราจร

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร392,000.00.....บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป จ้างเหมาติดตั้งเสาไฟสัญญาณแบบ MAST ARM พร้อมป้ายจราจรและไฟกระพริบ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....20 พฤษภาคม 2568 เป็นเงิน..... 392,000.00 ..บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

จ้างเหมาติดตั้งเสาไฟสัญญาณแบบ MAST ARM พร้อมป้ายจราจรและไฟกระพริบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายพัฒน์	ละอองศรี	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ป.)
7.2 นายพัฒนา	โกพล	กรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ว.)
7.3 นายชาติชาย	เพชรสวัสดิ์	กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

	แขวง - รหัส : สมุทรสงคราม	337
	โครงการ - รหัส : งานป้ายจราจร	21411
	สายทาง - หมายเลข : บางแพ - บางพรม	325
	กม. - ระยะทางที่ทำ : กม.0+000 - กม.33+838	16.919

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ต้นทุน		ราคาประเมิน = ต้นทุน x Factor F Factor F = 1.3642		
		หน่วย	จำนวน	บาทต่อหน่วย	เป็นเงิน(บาท)	บาทต่อหน่วย	คิดให้	เป็นเงิน(บาท)
1	เสาไฟสัญญาณกระพริบโซล่าเซลล์ ชนิด 2 ดวงโคม (Mast Arm) ติดตั้ง ทางม้าลาย ที่ว่าการอำเภอบางแพ กม.4+300 - ทางม้าลาย ตลาดเสรีดำเนินสะดวก กม.24+005	ชุด	4	75,000.00	300,000.00	102,315.00	98,000.00	392,000.00
ราคาประเมินเมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2568					300,000.00	1.3642		392,000.00
เป็นเงินรวมทั้งสิ้น =					สามแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	คิดเป็น 392,000.00

Factor F	เงินกู้ธนาคารโลก	0%	เงินงบประมาณ	100%	ค่างานต้นทุน(บาท)	F จากตาราง	พื้นที่ก่อสร้าง	Factor F
ใช้ตาราง Factor F	ทาง	ตารางที่ 1			5	1.3642	N	-
เงินล่วงหน้า	0%	ดอกเบี้ยเงินกู้	7%		0.30000000	1.3642	ใช้ Factor F	1.3642
เงินประกันผลงาน	0%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%		10	1.3133	ปกติ	-
ชื่อตาราง	'Ref. Table.xls'F_ทาง_VAT7_2550_IR.7							

รายละเอียดค่างานต้นทุนต่อหน่วย

พื้นที่ฝน ปกติ

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 33.50 บาท/ลิตร

1 เสาไฟสัญญาณกระพริบโซล่าเซลล์ ชนิด 2 ดวงโคม (Mast Arm)

คิดจากไฟกระพริบจำนวน 1 ต้น

แผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ป้องกันน้ำและความชื้น ขนาด 30 วัตต์	=	2	แผง @	5,000.00 =	10,000.00 บาท
หลอด LED จำนวนโคมละ 400 ดวง	=	2	ชุด @	7,000.00 =	14,000.00 บาท
แบตเตอรี่ชนิดแห้ง ขนาด 12 V 12AH	=	2	ชุด @	1,000.00 =	2,000.00 บาท
ป้ายเตือนข้อความขนาด 60x150 cm.	=	1	แผง @	5,000.00 =	5,000.00 บาท
ติดแผ่นสะท้อนแสง Diamond grade (พร้อมเฟรม)					
ป้ายเตือนสัญลักษณ์ ขนาด 75x75 cm.	=	1	ชุด @	7,000.00 =	7,000.00 บาท
ติดแผ่นสะท้อนแสง Diamond grade (พร้อมเฟรม)					
เสาสัญญาณไฟจราจร ขนาด \varnothing ขนาด 6.5 " สูง 6.00 ม. พร้อมกิ่งยื่นขนาด \varnothing 4" ยาว 4 ม.	=	1	ชุด @	33,000.00 =	33,000.00 บาท
ฐานเสาไฟจราจร ขนาด 80 x 120 cm.		1	ชุด	4,000.00	4,000.00 บาท
ค่าขนส่ง พร้อมติดตั้ง	=	1	จุด @	5,000.00 =	5,000.00 บาท
ค่างานต้นทุน					= 80,000.00 บาท/ชุด