

เอกสาร "ก"

รายละเอียดราคาประมาณ

ราคากลาง งานจ้างเหมาทำเครื่องหมายจราจรและป้ายจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน						แขวงทางหลวงชัยภูมิ			
ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0301 ตอน ช่องสำราญ - คำปึง ที่ กม. 139+600									
ปริมาณงาน	1.00	แห่ง	ราคากลาง	163,056.52	บาท	ราคาน้ำมันดีเซล	32.00 - 32.99	บาท / ลิตร	
ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR	ค่างาน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้	
		จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย	ค่างานต้นทุน เป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
1	ป้ายจราจรชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. แผ่นสติ๊กเกอร์โดยวิธีตัด - แปะ พื้นสีต่างๆ สะท้อนแสง ตัวอักษร เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ (ทึบแสง) ชนิด Very High-Intensity Grade แบบมีเฟรม	14.805	ตร.ม.	4,712.09	69,762.49	1.3616	6,415.98	5,775.00	85,498.88
2	เสาป้ายเหล็กกลวง ขนาด □ 4" x 4" หนา 2.3 มม.	44.000	ม.	542.19	23,856.36	1.3616	738.25	450.00	19,800.00
3	งาน THERMOPLASTIC PAINT	144.756	ตร.ม.	313.00	45,308.63	1.3616	426.18	399.00	57,757.64
					รวมค่างานต้นทุน	138,927.48	รวมค่างาน		163,056.52

Factor F งานทาง ค่างานต้นทุน 0.1389 ลบ. F.= 1.3616

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง เห็นสมควรกำหนดราคา ดังนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(นายนิธิศน์ จรัสพันธุ์)

รอ.ชท.ชัยภูมิ (ว.)

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายฉัตรชัย จากกลาง)

ชม.ชท.ชัยภูมิ

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายพงศกร พงศ์สุวรรณ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ  ผอ.ชท.ชัยภูมิ

(นายมนุน อักษรจันทร์)