



## บันทึกข้อความ

กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
วันที่ ๐๑ ๙ ๒๕๖๘
วันที่ ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๘
เวลา ๑๐.๐๐ น.

ส่วนราชการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง โทร. ๐-๒๕๐๙-๕๕๑๑

ที่ กท.๑๑/ ๒๗๙ /๒๕๖๘ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘


เรื่อง ขออนุมัติจ้างงานปรับปรุงภายในห้อง อาคารที่พักอาศัยเจ้าหน้าที่เขาเขียว อาคาร ๑

(๑) เรียน ผอท. ผ่าน รอท.๓

ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน ได้รับแจ้งจากผู้ดูแลอาคารที่พักอาศัยเจ้าหน้าที่เขาเขียว อาคาร ๑ ให้ตรวจสอบภายในอาคารนั้น พบว่าหลังคาอาคารชำรุดรั่วซึมตามสภาพอายุการใช้งาน พื้นภายในห้องพัก พื้นระเบียงกระเบื้องหลุดร่อน และฝ้าเพดานภายในห้องพักบางส่วนชำรุด ฝ่ายฯ เห็นควรปรับปรุงซ่อมแซม เพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างสุขภาพอนามัยที่ดีให้แก่ผู้พักอาศัย


ฝ่ายฯ จึงขออนุมัติจ้างงานปรับปรุงภายในห้อง อาคารที่พักอาศัยเจ้าหน้าที่เขาเขียว อาคาร ๑ ในวงเงิน ๔๙๐,๑๒๗.๐๔ บาท (เงินสี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสี่สตางค์) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

  
(นายชนดล เที้ยวแสง)  
ชรท.


(๒) เรียน ผอท.

- พิจารณาแล้วเห็นควรให้ดำเนินการ  
จ้างงานปรับปรุงฯ ต่อไป

  
(นายอดิศร์ ทองกุ่ม)  
รอท.๓

(๓) เรียน วรท., นพท.

- อนุมัติ  
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

  
(นายสุวิษณ สุระบาท)

ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  
๒๒ พ.ค. ๒๕๖๘

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใบงานก่อสร้าง

- 1 ชื่อโครงการ งานปรับปรุงภายในห้อง อาคารที่พักอาศัยเจ้าหน้าที่เขาเขียว อาคาร 1
- 2 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
- 3 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 490,127.04 บาท
- 4 วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 22 พ.ค. 2568  
เป็นเงิน 490,127.04 บาท
- 5 แหล่งที่มาของราคากลาง
  - 5.1 คณะกรรมการกำหนดราคากลางจากมาตรา 4 (1) ราคาที่ได้จากการคำนวณตามหลักเกณฑ์  
ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด
    - 5.1.1 แบบสรุปประมาณการงาน โดยคณะกรรมการราคากลาง (แบบ ปร.6) จำนวน 1 แผ่น
    - 5.1.2 แบบสรุปค่างาน (แบบ ปร.5) จำนวน 1 แผ่น
    - 5.1.3 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4) จำนวน 3 แผ่น
- 6 รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  - 6.1 นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
  - 6.2 นายชนดล เที้ยวแสง นายช่างโยธาอาวุโส
  - 6.3 นายวัชรินทร์ รักษาเมือง นักปฏิบัติการซ่อมบำรุง

(ลงชื่อ)

(นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม)

(ลงชื่อ)

(นายชนดล เที้ยวแสง)

(ลงชื่อ)

(นายวัชรินทร์ รักษาเมือง)

อนุมัติ

(นายสุวิชาณ สุระบาล)

ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  
22 พ.ค. 2568


แบบสรุปประมาณการงานปรับปรุงภายในห้อง อาคารที่พักอาศัยเจ้าหน้าที่เขาเขียว อาคาร 1  
 ชื่อโครงการ งานปรับปรุงภายในห้อง อาคารที่พักอาศัยเจ้าหน้าที่เขาเขียว อาคาร 1  
 สถานที่ อาคารที่พักอาศัยเจ้าหน้าที่ เขาเขียว บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ลำดับ	รายการ	เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงภายในห้อง อาคารที่พักอาศัยเจ้าหน้าที่เขาเขียว อาคาร 1	490,127.04	
ราคาค่างานรวมทั้งโครงการ		490,127.04	


(เงินสี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสี่สตางค์)

  
 (นายอดิศร์ ทองกุ่ม)  
 ประธานกรรมการ

  
 (นายชนดล เที้ยวแสงง)  
 กรรมการ

  
 (นายวัชรินทร์ รักษาเมือง)  
 กรรมการ

อนุมัติ



(นายสุวิษณ สุระบาล)


ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง


22 พ.ค. 2568

แบบสรุปร่างงานปรับปรุงภายในห้อง อาคารที่พักอาศัยเจ้าหน้าที่เขาเขียว อาคาร 1  
 ชื่อโครงการ งานปรับปรุงภายในห้อง อาคารที่พักอาศัยเจ้าหน้าที่เขาเขียว อาคาร 1  
 สถานที่ อาคารที่พักอาศัยเจ้าหน้าที่ เขาเขียว บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ราคาต่อหน่วย คูณค่า F	ราคากลาง (บาท)
1	งานปรับปรุงภายในห้อง อาคารที่พักอาศัยเจ้าหน้าที่เขาเขียว อาคาร 1	1.00	งาน	374,400.00	374,400.00	1.3091	490,127.04	490,127.04
					374,400.00			490,127.04

  
 (นายอดิศร์ ทองยม)  
 ประธานกรรมการ


  
 (นายชนต์ล เทียวแสง)  
 กรรมการ

  
 (นายวัชรินทร์ รักษาเมือง)  
 กรรมการ




ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.2	งานผนังและตกแต่ง - งานฉาบปูนผนังภายใน (ซ่อมแซมรอยร้าว) รวมงานข้อ 2.2	45,000	ตร.ม.	113.00	5,085.00	87.00	3,915.00	9,000.00	Breakdown
2.3	งานพื้นและตกแต่ง - งานรื้อพื้นเดิมทั้งหมด - พื้นปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12" x 12" - พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60 x 60 ซม. - งานปรับซ่อมพื้นซีเมนต์พร้อมทำระบบกันซึม - งานปรับซ่อมพื้นลาดฟ้าที่ชำรุดพร้อมทำระบบกันซึม - พื้นทางเท้าปูบล็อกถนน (รื้อปรับปรุงพื้น Slab เดิมที่ชำรุดแล้วปรับระดับใหม่) รวมงานข้อ 2.3	1,000 22,400 132,300 22,400 10,000 20,000	งาน ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม.	- 389.00 563.00 236.00 468.00 265.72	- 8,713.60 74,484.90 5,286.40 4,680.00 5,314.40	4,400.00 158.00 222.00 87.00 - -	4,400.00 3,539.20 29,370.60 1,948.80 - -	4,400.00 12,252.80 103,855.50 7,235.20 4,680.00 5,314.40	Breakdown Breakdown Breakdown Breakdown Breakdown
2.4	งานประตู - หน้าต่าง - งานซ่อมซีเมนต์หน้าต่างที่รั่วซึม โจงบันได (ชุดหน้าต่างอลูมิเนียม) หลัง - งานซ่อมซีเมนต์หน้าต่างที่รั่วซึม โจงบันได (ชุดหน้าต่างอลูมิเนียม) ข้าง รวมงานข้อ 2.4	10,000 10,000	ชุด ชุด	1,408.75 1,456.00	14,087.50 14,560.00	- -	- -	14,087.50 14,560.00	รวมอุปกรณ์ รวมอุปกรณ์
2.5	งานทาสี - สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทากายใน - สีน้ำมันทาไม้ รวมงานข้อ 2.5	217,400 46,800	ตร.ม. ตร.ม.	51.98 80.00	11,300.45 3,744.00	30.00 50.00	6,522.00 2,340.00	17,822.45 6,084.00	Breakdown Breakdown
3	งานระบบสุขาภิบาล Drainage system Soil, Waste, Vent pipe ( PVC 8.5 ) - Dia 3",PVC8.5 - ข้อต่อ+อุปกรณ์ (คิด 40% ของค่าท่อ ค่าแรงคิด 30% ของค่าวัสดุ) Floor clean out (FCO) Storm drain system Rain water pipe (PVC.8.5) Dia 3",PVC8.5	20,000 1,000 10,000	m lot m	83.06 664.48 89.86	1,661.20 664.48 898.60	75.00 199.34 75.00	1,500.00 199.34 750.00	3,161.20 863.82 1,648.60	พานิชย์+กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง พานิชย์+กรมบัญชีกลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.3	Roof drain (RD) Dia 3" (ปรับปรุงเพิ่มกันชน) Flexible connector (FLEX) Dia 3"	10,000	pcs	1,420.00	14,200.00	-	-	14,200.00	สืบราคา
		10,000	pcs	360.00	3,600.00	-	-	3,600.00	สืบราคา
3.4	Steel Greeting - ข้อต่อ+อุปกรณ์ (คิด 40% ของค่าท่อ ค่าแรงคิด 30% ของค่าวัสดุ) - Fitting & Support (คิด 30% ของค่าท่อ ค่าแรงคิด 30% ของค่าวัสดุ)	1,000	lot	7,479.44	7,479.44	2,243.83	2,243.83	9,723.27	กรมบัญชีกลาง
		1,000	lot	4,529.58	4,529.58	1,358.87	1,358.87	5,888.45	กรมบัญชีกลาง
3.5	งานปรับปรุงท่อทิ้งระบายน้ำรอบอาคาร ( Gutter ) รวมงานระบบสุขาภิบาล	1,000	งาน	43,693.50	43,693.50	-	-	43,693.50	Breakdown
								82,778.84	

  
(นายอดิศร ทองกุ่ม)  
ประธานกรรมการ

๑๕๓๓.  
(นายชนัดล เทียบแสวง)  
กรรมการ

  
(นายวีชรินทร์ รัชกาเมือง)  
กรรมการ