

เอกสาร "ก"
รายละเอียดราคาประมาณ

ราคากลาง การจ้างเหมาชุดไสผิวและปูกลับคืนสภาพ							แขวงทางหลวงชัยภูมิ			
ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0202 ตอน บ้านลี่ - สี่แยกโรงต้ม ช่วง กม.117+100 - กม.117+400 ด้านขวาทาง										
งบประมาณ 476,841.00 บาท							ราคาน้ำมันดีเซล 32.00-32.99 บาท/ลิตร			
ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน (บาท)		FACTOR F	ราคาประเมิน ต่อหน่วย (บาท)	ราคากลางที่กำหนด (บาท)		
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	เป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	
1	MILLING OF EXISTING ASPHALT SURFACE 5 CM. THICK	992.00	ตร.ม.	13.92	13,808.64	1.3616	18.95	18.95	18,798.40	
2	TACK COAT	992.00	ตร.ม.	16.06	15,931.52	1.3616	21.87	21.87	21,695.04	
3	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 60/70)	992.00	ตร.ม.	311.53	309,037.76	1.3616	424.18	424.18	420,786.56	
4	THERMOPLASTIC PAINT	39.00	ตร.ม.	313.00	12,207.00	1.3616	426.18	399.00	15,561.00	
					รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด	350,984.92	รวมค่างาน		476,841.00	

Factor F (ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ; เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % ; เงินประกันผลงานหัก 10 %)

F งานทาง ค่างานต้นทุน 0.35098 ลบ. F = 1.3616

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง เห็นสมควรกำหนดราคา ดังนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ระยะดำเนินการ 30 วัน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายนิทัศน์ จรัสพันธ์)
รอ.ชท.ชัยภูมิ (ว)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายฉัตรชัย จากกลาง)
ชม.ชท.ชัยภูมิ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพงศกร พงศ์สุวรรณ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เห็นชอบตามคณะกรรมการพิจารณาประเมินราคากลาง

ลงชื่อ.....ผอ.ชท.ชัยภูมิ
(นายมนูญ อักษรจันทร์)