

**สรุปผลการประเมินราคา**

ศูนย์สร้างทางลำปาง  
งานจ้างเหมาค่าแรง จำนวน 1 รายการ  
ระหว่าง กม.52+300 - กม.54+250  
วงเงินงบประมาณ 412,000.00 บาท

โครงการ ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020  
ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง - ชมภู  
รวมระยะทาง 1.950 กม.  
อยู่ในอำนาจของ ผศ.สท.ลำปาง

ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
1	งานจ้างเหมาค่าแรง CURB AND GUTTER 0.50 M. WIDTH	2,000.00	เมตร	206.00	412,000.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 412,000.00  
(สี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงนาม).....  
(นายสวัสดิ์ ปิงฟอง) ประธานกรรมการ

(ลงนาม).....  
(นายชาคร อินดวงศ์) กรรมการ

(ลงนาม).....  
(นางสาวศุภภัทร เครือสอน) กรรมการ

(ลงนาม).....  
(นายสุรพรรณ วรรณแก้ว) ผู้จัดทำ

เห็นชอบ ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ 412,000.00 บาท

(ลงนาม).....  
(นายประเสริฐ อติภัทรากุล)

ผศ.สท.ลำปาง  
๑๙ พ.ค. ๒๕๖๘

งานจ้างเหมาค่าแรงงาน  
 สายทางหลวงหมายเลข 1020 ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง - ชมภู  
 ระหว่าง กม.52+300 - กม.54+250

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าแรงตามแผน (บาท/หน่วย)	ค่าแรง กรมบัญชีกลาง 2566 (บาท/หน่วย)	ขอตั้งค่าแรง (บาท/หน่วย)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วย	
1	งาน CURB AND GUTTER 0.50 M. WIDTH คิดจากความยาวที่ 10 เมตร								
	ขุดดิน	0.750	ลบ.ม.	56.00	56.00	56.00	42.00		
	คอนกรีต CLASS E	1.600	ลบ.ม.	466.00	466.00	466.00	745.60		
	ไม้แบบ (2)	9.160	ตร.ม.	139.00	139.00	139.00	1,273.24		
	<b>รวมค่างาน</b>							<b>2,060.84</b>	

ค่างาน	=	2,060.84	
คิดเฉลี่ยความยาวต่อเมตร	2,060.84 / 10.00	=	206.08 บาท/เมตร.
รวมค่างานต้นทุน	=	206.08	บาท/เมตร.
ค่างานต้นทุน F =	1.2304	=	253.56 บาท/เมตร.
ขอตั้งค่างานก่อสร้าง	=	<u>206.00</u>	บาท/เมตร.

  
  
