

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๗๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน บาง - บันนังस्ता ระหว่าง กม.๑๑+๓๗๐ - กม.๑๑+๔๒๐ (L.T.) /หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....แขวงทางหลวงยะลา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๒๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป.....งานแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘
- เป็นเงิน.....๒๙๙,๖๕๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๑. แบบสรุปราคากลาง กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน.....จำนวน ๒ แผ่น
๒. รายละเอียดการคำนวณ Factor F.....จำนวน ๑ แผ่น
๓. แบบสรุปข้อมูลราคาวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม.....จำนวน ๑ แผ่น
๓. รายละเอียดการประเมินค่างานต้นทุนต่อหน่วย.....จำนวน ๙ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๑. นางสาวโสภพร ละอองสม ประธานกรรมการ.....
๒. นายสมศักดิ์ เพ็ชรมณี กรรมการ.....
๓. นางสาวกาญจนา ชลรัตน์ กรรมการ.....



(นายสมเทพ บุญกว้าง)  
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยะลา

สรุปราคากลาง กิจกรรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน

ทางหลวงหมายเลข 4077 ตอนควมคุม 0102 ตอน บาจ - บันนังस्ता

ระหว่าง กม.11+370 - กม.11+420 (L.T.) ระยะทาง 0.050 กิโลเมตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	จำนวน	ราคาค่าต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	เป็นเงิน (บาท)
1	2.2(1) งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION) (เป็นเงิน...หลักสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	300.00	48.44	14,532.00	1.3822	66.95	70.30	67.00	20,100.00
2	2.3(1) งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT) (เป็นเงิน...สองร้อยห้าสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	600.00	207.57	124,542.00	1.3822	286.90	301.25	250.00	150,000.00
3	2.4(2) งานวัสดุคัดเลือก ก. (SELECTED MATERIAL A) (เป็นเงิน...สองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	15.00	235.70	3,535.50	1.3822	325.78	342.07	290.00	4,350.00
4	3.1(1) งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE) (เป็นเงิน...สองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	15.00	240.50	3,607.50	1.3822	332.42	349.04	296.00	4,440.00
5	3.2(1) งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) (เป็นเงิน...หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	20.00	858.78	17,175.60	1.3822	1,187.01	1,246.36	1,160.00	23,200.00
6	4.1(1) งานลาดแอสฟัลต์โพรมโคท (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก ไชยง CSS-1) (เป็นเงิน...สี่สิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	104.00	37.69	3,919.76	1.3822	52.10	54.71	40.00	4,160.00
7	4.1(2) งานลาดแอสฟัลต์แทคโคท (TACK COAT) (เป็นเงิน...สิบแปดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	102.00	16.54	1,687.08	1.3822	22.86	24.00	18.00	1,836.00
8	4.4(3) งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK) (เป็นเงิน...สามร้อยสี่สิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	102.00	311.86	31,809.72	1.3822	431.05	452.60	320.00	32,640.00

*Signature*

(นางสาวโสภาพร ละอองสม)  
นายช่างโยธาอาวุโส  
ประธานคณะกรรมการ

(นายสมศักดิ์ เพ็ชรเมณี)  
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  
กรรมการฯ

*Signature*  
(นางสาวกาญจนา ชลารัตน์)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน  
กรรมการฯ

สรุปราคากลาง กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน

ทางหลวงหมายเลข 4077 ตอนควบคุม 0102 ตอน บำจ - บัณนังस्ता

ระหว่าง กม.1.1+370 - กม.1.1+420 (L.T.) ระยะทาง 0.050 กิโลเมตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	เป็นเงิน (บาท)
9	4.4(4) งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK) (เป็นเงิน...สามร้อยสิบห้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	100.00	307.82	30,782.00	1.3822	425.47	446.74	315.00	31,500.00
10	งานหินถมคันทาง (เป็นเงิน...แปดร้อยห้าสิบเจ็ดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	32.00	591.00	18,912.00	1.3822	816.88	857.72	857.00	27,424.00
				รวมค่างานต้นทุน					รวมราคากลาง	299,650.00

ราคากลาง (ตัวอักษร)

(เงินสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

เห็นชอบ

(นางสาวโสภาพร ละองสม)

รอ.ชท.ยะลา (จ) รักษาการแทน

ผอ.ชท.ยะลา

( นายสมศักดิ์ เพ็ชรหมื่น )

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรมการฯ

( นางสาวโสภาพร ละองสม )

นายช่างโยธาอาวุโส

ประธานคณะกรรมการฯ

( นางสาวกาญจนา ชลารัตน์ )

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรมการฯ