สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)

" เอกสาร ก "

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1

รหัสงาน ทำการจ้างเหมาซ่อมไฟสัญญาณจราจร พร้อมอุปกรณ์และสายไฟใต้ดิน

ทางหลวงหมายเลข ทางหลวงหมายเลข 2150 ตอนควบคุม 0101 ตอน บ้านวัด - คง

กม.ดำเนินการ ที่ กม.18+804 (สามแยก อ.คง)

ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน (บาท)		FACTOR	ราคา/หน่วย	กำหนดราคากลาง (บาท)	
		หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	Fn	x Fn	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน
1	หัวไฟสัญญาณแบบ 3 ดวงโคม ลูกศร พร้อม Backing Board ขนาด 3 - Ø 300 mm.	ชุด	6	36,000.00	216,000.00	1.3616	49,017.60	49,017.60	294,105.60
2	หัวไฟสัญญาณแบบ 4 ดวงโคม ลูกศร (แบบตัว L)พร้อม Backing Board ขนาด 4 - Ø 300 mm.	ชุด	1	48,000.00	48,000.00	1.3616	65,356.80	65,356.80	65,356.80
3	ท่อขนาด Ø 2 1/2" พร้อมค่าดันลอด	เมตร	70	900.00	63,000.00	1.3616	1,225.40	1,225.40	85,778.00
4	ค่าสายไฟ NYY 4 x 1.5 mm2	เมตร	425	52.46	22,291.25	1.3616	71.40	71.40	30,345.00
5	ค่าสายไฟ NYY 2 x 2.5 mm2	เมตร	10	47.64	476.40	1.3616	64.80	64.80	648.00
6	ค่าขุดฝังวางสายไฟฟ้า พร้อม ท่อร้อยสาย	เมตร	80	85.00	6,800.00	1.3616	115.70	115.70	9,256.00
7	ค่าแรงติดตั้งต่อหัวไฟฟ้า	จุด	7	2,000.00	14,000.00		2,000.00	2,000.00	14,000.00
รวมทั้งสิ้น		ค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง			370,567.65	ราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม			499,489.40
		ค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม			-				
		ค่างานต้นทุนทั้งสิ้น			370,567.65				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจราคากลาง ณ วันที่ : 28 พ.ค. 2568

ลงนาม _____ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสุพจน์ เดชบุญ) นายช่างโยธาอาวุโส

ลงนาม _____ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางเรไร หอมจะบก) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงนาม _____ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายกฤศ บุญญพาพงศ์) พนักงานโยธา

ลงนาม _____ ผอ.ขท.นครราชสีมาที่ 1
(นายรุ่งโรจน์ สถิตย์)

Scanned with CamScanner