

สรุปรายละเอียดราคาประเมินเบื้องต้น ปีงบประมาณ 2568

งานถนนลาดยางแอสฟัลต์ชนิดหนา 2 ชั้น
 ทางหลวงหมายเลข 2113 ตอนควบคุม 0100 ตอนด่านซ้าย - เขม็งแห้ว
 ระยะดำเนินการ 2 กม.
 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %

แขวงทางหลวงเลขที่ 2 (ด่านซ้าย)
 ระหว่าง กม.24+657 และ กม.25+338
 น้ํามันดีเซล(ป7) ราคา 32.00 - 32.99 บาท
 เงินประกันผลงาน 10%

วงเงิน 346,800.00 บาท
 ท้องที่จังหวัดเลย
 เงินลงทุนจ่าย 15%

ITEM	DESCRIPTION	UNIT	QUANT	UJC CAL	AMOUNT	FACTOR F	UJC XF	UJC USED	AMOUNT	REMARK
1	CONCRETE SLOPE PROTECTION (DWG. SP-301 ปี 2015)	SQ.M.	149.33	568.27	84,859.75	1.3616	773.75	773.70	115,536.62	
2	BARRIER CURB	M.	16.80	464.13	7,797.45	1.2775	592.93	592.90	9,960.72	
3	STEPS R.C. DRAIN CHUTE FOR EMBANKMENT PROTECTION (DWG.DS-502 ปี 2015)	M.	37.00	2,369.91	87,686.62	1.2775	3,027.55	3,027.50	112,017.50	
4	STEPS R.C. DRAIN OUTLET FOR R.C.PIPE CULVERT (DWG.DS-502 ปี 2015)	SQ.M.	19.50	2,981.81	58,145.29	1.2775	3,809.26	3,809.20	74,279.40	
5	PLAIN CONCRETE AT TOE OF R.C. DRAIN CHUTE FOR EMBANKMENT PROTECTION (DWG.DS-502 ปี 2015)	SQ.M.	30.00	712.60	21,378.00	1.2775	910.34	910.30	27,309.00	
6	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	L.S.	1.00	5,626.80	5,626.80	1.3616	7,661.45	7,661.40	7,661.40	
				รวมค่างานต้นทุน	265,493.91					
				รวมเงิน					346,764.64	
				ปรับยอด					35.36	
				รวมเงินทั้งสิ้น					346,800.00	

วันที่คำนวณ 6 มิถุนายน 2568

ผู้ประเมินราคา

ลงนาม ประธานกรรมการ
 (นายปิยนตร ร่มภักดี)
 รหัส.ทต.เลขที่ 2 (ด่านซ้าย) (จ)

ลงนาม กรรมการ
 (นายยุรพันธ์ รัตนหา)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติกร

ลงนาม กรรมการ
 (นายอภิสิทธิ์ บางประอินทร์)
 นายช่างโยธาปฏิบัติกร

1. รวม Factor F งานทาง

ค่างานต้นทุน 265,493.91 บาท
 ค่าก่อสร้างถนน F 5 ลบ. = 1.3616
 ค่าก่อสร้างถนน F 10 ลบ. = 1.3105
 F = 1.36160000000
 ใต้ F (งานทาง) = 1.3616

2. รวม Factor F งานสะพานและท่อเหลี่ยม

ค่างานต้นทุน 265,493.91 บาท
 ค่าก่อสร้างถนน F 5 ลบ. = 1.2775
 ค่าก่อสร้างถนน F 10 ลบ. = 1.2436
 F = 1.27750000000
 ใต้ F (งานทาง) = 1.2775