



## บันทึกข้อความ

แขวงทางหลวงลพบุรีที่ ๑  
รับหนังสือภายในเลขที่ ๕๓๓๐  
วันที่ ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๘  
เวลา ๑๗:๑๐

ส่วนราชการ ฝ่ายวิศวกรรม แขวงทางหลวงลพบุรีที่ ๑ โทร ๐๓๖ - ๔๑๑-๖๐๒ ต่อ๑๘  
ที่ สทล.๑๑ ขท.ลพบุรีที่ ๑.๒/วผ./๑๖๘ /๖๘ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๘  
เรื่อง ขอสเสนอ ราคากลางงานจ้างเหมาทำการตัดหญ้า (รหัส ๒๑๕๒๑) ปี ๒๕๖๘

ม.ลพบุรี

เรียน ผอ.ขท.ลพบุรีที่ ๑ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางงานจ้างเหมาบำรุงปกติขอสเสนอ ราคากลางงานจ้างเหมา  
ทำการตัดหญ้า (รหัส ๒๑๕๒๑) ปี ๒๕๖๘

๑. ทางหลวงหมายเลข ๓๖๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนทางเลี่ยงเมืองลพบุรี ระหว่าง  
กม.๐+๐๐๐ - กม.๑๙+๓๑๐ (RT,LT,ร่องกลางถนน) กว้างเฉลี่ยข้างละ ๒.๕๐ ม. , ร่องกลางถนนกว้าง  
เฉลี่ยข้างละ ๑.๐๐ - ๘.๐๐ ม. ปริมาณงาน ๑๔๔,๗๔๘.๐๐ ตารางเมตร

๒. ทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๖ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอนท่าแค - โกงธนู ระหว่างกม.  
๖๓+๘๐๐ - กม.๙๓+๕๐๐ (RT,LT) กว้างเฉลี่ยข้างละ ๒.๕๐ เมตร ปริมาณงาน ๑๓๒,๗๕๕.๐๐ ตารางเมตร

รวมปริมาณงานทั้งหมด ๒๗๗,๕๐๓.๐๐ ตารางเมตรเป็นเงิน ๑๓๐,๔๒๖.๔๑ บาท  
(หนึ่งแสนสามหมื่นสี่ร้อยยี่สิบหกบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)

คณะกรรมการคำนวณราคากลาง

ลงนาม..........ประธานกรรมการฯ  
( นายทรงศักดิ์ ทองสุข ) รอ.ขท.ลพบุรีที่ ๑ (ว)

ลงนาม..........กรรมการฯ  
( นายศรายุทธ เกิดเจริญ ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงนาม..........กรรมการฯ  
( นายประสพชัย คชพรม ) พนักงานโยธา

อนุมัติ



(นายเกษณห์ หย่าวิไล)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลพบุรีที่ ๑

๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๘

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๘

ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงลพบุรีที่ ๑

.....

ผู้เข้าร่วมประชุม

- |                 |           |                |
|-----------------|-----------|----------------|
| ๑. นายทรงศักดิ์ | ทองสุข    | ประธานกรรมการฯ |
| ๒. นายศรายุทธ   | เกิดเจริญ | กรรมการฯ       |
| ๓. นายประสพชัย  | คชพรหม    | กรรมการฯ       |

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เรื่องที่ประชุมคณะกรรมการฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งได้ร่วมกันประชุมเพื่อคำนวณราคากลางโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๘ คณะกรรมการพิจารณาราคากลางงานจ้างเหมาบำรุงปกติขอเสนอ ราคากลางงานจ้างเหมาทำการตัดหญ้า (รหัส ๒๑๕๒๑) ปี ๒๕๖๘ ๑. ทางหลวงหมายเลข ๓๖๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนทางเลี้ยวเมืองลพบุรี ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๑๙+๓๑๐ (RT,LT,ร่องกลางถนน) กว้างเฉลี่ยข้างละ ๒.๕๐ ม. , ร่องกลางถนนกว้างเฉลี่ยข้างละ ๑.๐๐ - ๘.๐๐ ม. ปริมาณงาน ๑๔๔,๗๔๘.๐๐ ตารางเมตร  
๒. ทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๖ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอนท่าแค - โกงธนู ระหว่างกม.๖๓+๘๐๐ - กม.๙๓+๕๐๐ (RT,LT) กว้างเฉลี่ยข้างละ ๒.๕๐ เมตร ปริมาณงาน ๑๓๒,๗๕๕.๐๐ ตารางเมตร

มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการคำนวณราคากลางฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ ซึ่งจะนำเรียนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลพบุรีที่ ๑ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ปิดประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการฯ

(นายทรงศักดิ์ ทองสุข) รอ.ขท.ลพบุรีที่ ๑ (ว)

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการฯ

(นายศรายุทธ เกิดเจริญ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการฯ

(นายประสพชัย คชพรหม) พนักงานโยธา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และ ราคาากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานบำรุงปกติ ปี 2568 งานจ้างเหมาทำการตัดหญ้า (รหัส 21521)

ทางหลวงหมายเลข 366 ตอนควบคุม 0100 ตอนทางเลี่ยงเมืองลพบุรี ระหว่างกม.0+000 - กม.19+310 (ด้านซ้ายทาง,ขวาทาง,ร่องกลางถนน)

ทางหลวงหมายเลข 3196 ตอนควบคุม 0302 ตอนท่าแค - โกงธนู ระหว่างกม.63+800 - กม.93+500 (ด้านซ้ายทางและขวาทาง)

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ ..... แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 11 กรมทางหลวง

2. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานจ้างเหมาทำการตัดหญ้า (รหัส 21521)

3. ราคาากลางคำนวณ ณ. วันที่ 11 มิถุนายน 2568 เป็นเงิน 130,426.41 บาท

4.บัญชีประมาณราคาากลาง

4.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และ ท่อเหลี่ยม

4.2

4.3

4.4

5.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

5.1 นายทรงศักดิ์ ทองสุข รอ.ขท.ลพบุรีที่ 1 (ว) ประธานกรรมการกำหนดราคาากลาง

5.2 นายศรายุทธ เกิดเจริญ นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการกำหนดราคาากลาง

5.3 นายประสพชัย คชพรม พนักงานโยธา กรรมการกำหนดราคาากลาง

5.4

รายละเอียดราคาประเมิน - ราคากลาง

ทางหลวงหมายเลข 366 ตอนควบคุม 0100 ตอนทางเลี่ยงเมืองลพบุรี ระหว่างกม.0+000 - กม.19+310 (ด้านซ้ายทาง,ขวาทาง,ร่องกลางถนน)

ทางหลวงหมายเลข 3196 ตอนควบคุม 0302 ตอนท่าแค - ไถ่ฮู ระหว่างกม.63+800 - กม.93+500 (ด้านซ้ายทางและขวาทาง)

ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง จ.ลพบุรี 32.94 บาท/ลิตร ( 11/06/2568 )

ราคาน้ำมันเบนซิน Gasohol 91 ที่ อ.เมือง จ.ลพบุรี 34.28 บาท/ลิตร ( 11/06/2568 )

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	คำนวณต้นทุน		F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง		
				ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน			ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน	
1	ทางหลวงหมายเลข 366 , 0100 (ด้านซ้ายทาง,ขวาทาง,ร่องกลางถนน) กว้างเฉลี่ยข้างละ 2.50 ม. , ร่องกลางถนนกว้างเฉลี่ยข้างละ 1.00 - 8.00 ม.	ตร.ม.	144,748.00	0.35	50,661.80	1.3642	0.47	0.47	68,031.56	
2	ทางหลวงหมายเลข 3196 , 0302 (ด้านซ้ายทางและขวาทาง) กว้างเฉลี่ยข้างละ 2.50 ม	ตร.ม.	132,755.00	0.35	46,464.25	1.3642	0.47	0.47	62,394.85	
				<b>รวมราคาต้นทุน</b>	<b>97,126.05</b>				<b>รวมเป็นเงิน</b>	<b>130,426.41</b>

Factor F งานก่อสร้างทาง , งานสะพาน และ ท่อเหลี่ยม อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ; เงินลงทุนจ่าย 0 % ; VAT 7 % ; เงินปรับกับผลงานหัก 0 %  
F\_ < 5.00 ถ้าบาท = 1.3642

- 1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 97,126.05
- 2 ผลรวมงานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -
- 3 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ = -
- 4 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3642
- 5 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -
- 6 ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด = 1 + [ 3 ÷ ( 1 x 4 + 2 x 5 ) ] = -
- 7 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = 4 x 5 = 1.3642
- 8 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = 5 x 6 = -

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
(นายทรงศักดิ์ ทองสุข) รอ.ชท.ลพบุรีที่ 1 ( ว )

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายศรายุทธ เกิดเจริญ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายประสพชัย ศขพรม) พนักงานโยธา

Break Down ค่างานประมาณการ  
งานจ้างเหมาทำการตัดหญ้า (รหัส 21521)

ทางหลวงหมายเลข 366 ตอนควบคุม 0100 ตอนทางเลี่ยงเมืองลพบุรี ระหว่างกม.0+000 - กม.19+310 (ด้านซ้ายทาง,ขวาทาง,ร่องกลางถนน)

ทางหลวงหมายเลข 3196 ตอนควบคุม 0302 ตอนท่าแค - โก่งธนู ระหว่างกม.63+800 - กม.93+500 (ด้านซ้ายทางและขวาทาง)

วงเงิน 130,426.41 บาท

ใช้ Factor F ที่ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , Vat 7% , เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันผลงานหัก 0%

ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง จ.ลพบุรี 32.94 บาท/ลิตร ( 11/06/2568 )

ราคาน้ำมันเบนซิล Gasohol 91 ที่ อ.เมือง จ.ลพบุรี 34.28 บาท/ลิตร ( 11/06/2568 )

1. งานตัดหญ้า (ใช้เครื่องสายสะพาย)

ปริมาณงานที่ทำได้ต่อวัน	12,000.00	ตร.ม.				
ค่าแรงงาน	จำนวน	7.00	คน	X	377.85	บาท
						= 2,644.95 บาท/วัน
						(1.1) รวมค่าแรงงาน = 2,644.95 บาท/วัน
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง						
รถปิคอัพ (ดีเซล)	1.00	คัน	15.00	ลิตร	X	32.94 บาท
						= 494.10 บาท/วัน
เครื่องตัดหญ้าสายสะพาย	6.00	เครื่อง	18.00	ลิตร	X	34.28 บาท
						= 617.04 บาท/วัน
						(1.2) รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง = 1,111.14 บาท/วัน
ค่าเช่าเครื่องจักร / ยานพาหนะ						
รถปิคอัพ (ดีเซล)	1.00	คัน	X	341.07	บาท	= 341.07 บาท/วัน
เครื่องตัดหญ้าสายสะพาย	6.00	เครื่อง	X	18.63	บาท	= 111.79 บาท/วัน
						(1.3) รวมค่าเช่าเครื่องจักร / ยานพาหนะ = 452.86 บาท/วัน
						รวม (1.1) (1.2) (1.3) = 4,208.95 บาท/วัน
ค่างานต้นทุน	4,208.95	÷	12,000.00			= 0.35 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุนทั้งหมด						= 0.35 บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ

ค่าเช่าเครื่องจักร / ยานพาหนะ	ต่อเดือน	ต่อปี	หมายเหตุ
รถปิคอัพ (ดีเซล)	10,374.25	124,491.00	บาท
เครื่องตัดหญ้าสายสะพาย	566.75	6,801.00	บาท



## บันทึกข้อความ

แขวงทางหลวงลพบุรีที่ ๑
รับหนังสือภายในเลขที่ ๕๙๙๒
วันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๖๘
เวลา ๑๕.๒๔

ส่วนราชการ ฝ่ายวิศวกรรม แขวงทางหลวงลพบุรีที่ ๑ โทร ๐๓๖ - ๔๑๑-๖๐๒ ต่อ๑๘

ที่ สทล.๑๑ ขท.ลพบุรีที่ ๑.๒/วผ./ ๑๙๕ /๖๘ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเสนอ ราคากลางงานจ้างเหมาทำการตัดหญ้า (รหัส ๒๑๕๒๑) ปี ๒๕๖๘

เรียน ผอ.ขท.ลพบุรีที่ ๑ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางงานจ้างเหมาบำรุงปกติขอเสนอ ราคากลางงานจ้างเหมาทำการตัดหญ้า (รหัส ๒๑๕๒๑) ปี ๒๕๖๘

๑. ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ดงพลับ - ม่วงค่อม ระหว่าง กม.๙+๘๐๐ - กม.๑๙+๒๐๙ และ กม.๒๐+๒๐๙ - กม.๔๘+๗๕๔ (RT,LT) กว้างเฉลี่ยข้างละ ๓.๕๐ ม. ปริมาณงาน ๒๔๖,๖๐๓.๐๐ ตารางเมตร

รวมปริมาณงานทั้งหมด ๒๔๖,๖๐๓.๐๐ ตารางเมตรเป็นเงิน ๑๑๕,๙๐๓.๔๑ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยสามบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)

คณะกรรมการคำนวณราคากลาง

ลงนาม..........ประธานกรรมการฯ  
(นายทรงศักดิ์ ทองสุข) รอ.ขท.ลพบุรีที่ ๑ (ว)

ลงนาม..........กรรมการฯ  
(นายไชยชัย เกิดเจริญ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงนาม..........กรรมการฯ  
(นายประสพชัย คชพรม) พนักงานโยธา

อนุมัติ  
  
.....  
(นายนิรุตต์ มิลินทจิตา)  
รอ.ขท.ลพบุรีที่ ๑ (ป)  
รักษาราชการแทน ในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลพบุรีที่ ๑  
๑ ๖ มิ.ย. ๒๕๖๘

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๘

ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงลพบุรีที่ ๑

ผู้เข้าร่วมประชุม

- |                 |           |                |
|-----------------|-----------|----------------|
| ๑. นายทรงศักดิ์ | ทองสุข    | ประธานกรรมการฯ |
| ๒. นายศรายุทธ   | เกิดเจริญ | กรรมการฯ       |
| ๓. นายประสพชัย  | คชพรหม    | กรรมการฯ       |

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เรื่องที่ประชุมคณะกรรมการฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งได้ร่วมกันประชุมเพื่อคำนวณราคากลางโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๖๘ คณะกรรมการพิจารณาราคากลางงานจ้างเหมาบำรุงปกติขอเสนอ ราคากลางงานจ้างเหมาทำการตัดหญ้า (รหัส ๒๑๕๒๑) ปี ๒๕๖๘ ๑.ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอนดงพลับ - ม่วงค่อม ระหว่าง กม.๙+๘๐๐ - กม.๑๙+๒๐๙ และ กม.๒๐+๒๐๙ - กม.๔๘+๗๕๔ (RT,LT) กว้างเฉลี่ยข้างละ ๓.๕๐ ม. ปริมาณงาน ๒๔๖,๖๐๓.๐๐ ตารางเมตร

มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการคำนวณราคากลางฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ ซึ่งจะนำเรียนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลพบุรีที่ ๑ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ปิดประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการฯ

(นายทรงศักดิ์ ทองสุข) รอ.ขท.ลพบุรีที่ ๑ (ว)

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการฯ

(นายศรายุทธ เกิดเจริญ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการฯ

(นายประสพชัย คชพรหม) พนักงานโยธา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และ ราคาากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานบำรุงปกติ ปี 2568 งานจ้างเหมาทำการตัดหญ้า (รหัส 21521)

ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0102 ตอนดงพลับ - ม่วงค่อม ระหว่างกม.9+800 - กม.19+209 และ กม.20+209 - กม.48+754 (ด้านซ้ายทางและขวาทาง)

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ ..... แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 11 กรมทางหลวง

2. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานจ้างเหมาทำการตัดหญ้า (รหัส 21521)

3. ราคาากลางคำนวณ ณ. วันที่ 16 มิถุนายน 2568 เป็นเงิน 115,903.41 บาท

4. บัญชีประมาณราคาากลาง

4.1 แบบสรุปราคาากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และ ท่อเหลี่ยม

4.2

4.3

4.4

5. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

5.1 นายทรงศักดิ์ ทองสุข รอ.ขท.ลพบุรีที่ 1 (ว) ประธานกรรมการกำหนดราคาากลาง

5.2 นายศรายุทธ เกิดเจริญ นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการกำหนดราคาากลาง

5.3 นายประสพชัย คชพรม พนักงานโยธา กรรมการกำหนดราคาากลาง

5.4

รายละเอียดราคาประเมิน - ราคากลาง  
 ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนคงปลับ - ม่วงค่อม ระหว่างกม.9+800 - กม.19+209 และ กม.20+209 - กม.48+754 (ด้านซ้ายทางและขวาทาง)  
 ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง จ.ลพบุรี 32.08 บาท/ลิตร ( 16/06/2568 )  
 ราคาน้ำมันเบนซิน Gasohol 91 ที่ อ.เมือง จ.ลพบุรี 32.72 บาท/ลิตร ( 16/06/2568 )

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	คำนวณต้นทุน		F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง	
				ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน			ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน
1	ทางหลวงหมายเลข 205 , 0102 (ด้านซ้ายทางและขวาทาง) กว้างเฉลี่ยข้างละ 3.50 ม.	ตร.ม.	246,603.00	0.35	86,311.05	1.3642	0.47	0.47	115,903.41
				รวมราคาต้นทุน	86,311.05				รวมเป็นเงิน
									115,903.41

Factor F งานก่อสร้างทาง , งานสะพาน และ ท่อเหลี่ยม อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ; เงินลงทุนจ่าย 0 % ; VAT 7 % ; เงินประเมินผลงานที่ 0 %  
 $F < 5.00$  ถ้าบทบาท = 1.3642

- ผลรวมต่างต้นทุนงานก่อสร้างทาง  
= 86,311.05
- ผลรวมค่าจ้างต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม  
= -
- ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
= -
- ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง  
= 1.3642
- ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม  
= -
- ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด =  $1 + [3 \div (1 \times 4 + 2 \times 5)]$   
= -
- ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) =  $4 \times 5$   
= 1.3642
- ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) =  $5 \times 6$   
= -

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ  
 (นายพรศักดิ์ ทองสุข) ร.ช.ชพ.ลพบุรีที่ 1 ( ๖ )

ลงชื่อ.....กรรมการฯ  
 (นายศรายุทธ เกิดเจริญ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการฯ  
 (นายประสพชัย ศขพรม) พนักงานโยธา

**Break Down ค่างานประมาณการ  
งานจ้างเหมาทำการตัดหญ้า (รหัส 21521)**

ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0102 ตอนคงพลับ - ม่วงค่อม ระหว่างกม.9+800 - กม.19+209 และ กม.20+209 - กม.48+754 (ด้านซ้ายทางและขวาทาง)

วงเงิน 115,903.41 บาท

ใช้ Factor F ที่ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , Vat 7% , เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันผลงานหัก 0%

ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง จ.ลพบุรี 32.08 บาท/ลิตร ( 16/06/2568 )

ราคาน้ำมันเบนซิล Gasohol 91 ที่ อ.เมือง จ.ลพบุรี 32.72 บาท/ลิตร ( 16/06/2568 )

**1. งานตัดหญ้า (ใช้เครื่องสายสะพาย)**

ปริมาณงานที่ทำได้ต่อวัน	12,000.00	ตร.ม.					
ค่าแรงงาน	จำนวน 7.00 คน	X	377.85 บาท			= 2,644.95 บาท/วัน	
					<b>(1.1) รวมค่าแรงงาน</b>	<b>= 2,644.95 บาท/วัน</b>	
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง							
รถปิคอัพ (ดีเซล)	1.00 คัน	X	15.00 ลิตร	X	32.08 บาท	= 481.20 บาท/วัน	
เครื่องตัดหญ้าสายสะพาย	6.00 เครื่อง	X	18.00 ลิตร	X	32.72 บาท	= 588.96 บาท/วัน	
					<b>(1.2) รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง</b>	<b>= 1,070.16 บาท/วัน</b>	
ค่าเช่าเครื่องจักร / ยานพาหนะ							
รถปิคอัพ (ดีเซล)	1.00 คัน	X	341.07 บาท			= 341.07 บาท/วัน	
เครื่องตัดหญ้าสายสะพาย	6.00 เครื่อง	X	18.63 บาท			= 111.79 บาท/วัน	
					<b>(1.3) รวมค่าเช่าเครื่องจักร / ยานพาหนะ</b>	<b>= 452.86 บาท/วัน</b>	
					<b>รวม (1.1) (1.2) (1.3)</b>	<b>= 4,167.97 บาท/วัน</b>	
ค่างานต้นทุน	4,167.97	÷	12,000.00			= 0.35 บาท/ตร.ม.	
ค่างานต้นทุนทั้งหมด						<b>= 0.35 บาท/ตร.ม.</b>	

**หมายเหตุ**

ค่าเช่าเครื่องจักร / ยานพาหนะ	ต่อเดือน	ต่อปี	หมายเหตุ
รถปิคอัพ (ดีเซล)	10,374.25	124,491.00	บาท
เครื่องตัดหญ้าสายสะพาย	566.75	6,801.00	บาท