

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ.....งานสีตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร.....  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....แขวงทางหลวงเลขที่ 1.....

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....463,000.00.....บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป  
งานสีตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0403 ตอน โนนสว่าง -ปากปวน  
ระหว่าง กม.331+900 -กม.331+960 และทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0404 ตอน ปากปวน -ปากภู  
ระหว่าง กม.345+270 -กม.345+315 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 400 ตร.ม.)


4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....16 มิถุนายน 2568 .. เป็นเงิน..... 463,299.80..... บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง  
5.1 ตามเอกสารแบบสรุปรายละเอียดราคากลาง งานสีตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร  
5.2 .....  
5.3 .....  
5.4 .....

6. รายชื่อคณะกรรมการราคากลาง

6.1 นายกิตติพงษ์ เพชรจันทร์เนศ ร.อ.ชท.(ว)	ประธานกรรมการฯ
6.2 นายฐิติ รามศิริ นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
6.3 นายฐิตศักดิ์ ชัชวาลย์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ
6.4 นายทรงศักดิ์ พิมพวัน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ

อนุมัติ



(นายวิชิตคูมิ ชาวพลศรี)

ผ.ชท.เลขที่ 1๘

16 มิถุนายน 2568



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงเลขที่ 1 สำนักงานหลวงเลขที่ 6 กรมทางหลวง โทร. (042) 811673  
ที่  
เรื่อง ราคากลาง โครงการบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2568 (งบบำรุงปกติ)

วันที่ 16 มิถุนายน 2568

เรียน ผอ.ชน.เลขที่ 1

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง ซึ่งมีท่านนี้ ได้กำหนดราคากลาง ดังนี้

- ชื่อโครงการ งานติดตั้งและทาสีเครื่องหมายจราจร / หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงเลขที่ 1
- วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร 463,000.00 บาท
- ลักษณะงานโดยสังเขป โดยการทำเครื่องหมายจราจรบริเวณทางประชิดไหล่ทางภาคใต้
- ราคากลาง ส่วนรวม ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2568 เงิน 463,299.80 บาท
- บัญชีราคากลาง

แบบสรุปราคากลาง

รหัสงาน 21412 งานติดตั้งและทาสีเครื่องหมายจราจร

ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนสวนชุม 0403,0404 ตอน โคมระย้า - ป่าป่วน,ป่าป่วน - ป่าดู ระหว่าง กม.331+900 - กม.331+960, กม.345+270 - กม.345+315

ผลผลิต 1.00 แห่ง

ปริมาณงาน 400 ตร.ม.

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วยนับ	ปริมาณงาน	ค่าจ้างเหมา (บาท)		Factor	ราคาต่อหน่วย x		รวมเป็นเงิน
				ราคาต่อหน่วย	ราคาเหมาต่อหน่วย		Factor FN	ราคาต่อหน่วย	
1	งานติดตั้งและทาสีเครื่องหมายจราจรบริเวณทางประชิดไหล่ทางภาคใต้	ตร.ม.	350.00	912.11	319,236.76	1.3616	1,241.92	1,241.90	434,665.00
2	THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	ตร.ม.	50.00	293.04	14,651.88	1.3616	399.00	399.00	19,950.00
3	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	แห่ง/ข้าง	1.00	6,378.44	6,378.44	1.3616	8,684.88	8,684.80	8,684.00
				รวมค่าจ้างเหมา					463,299.80
				เงินค่าเผื่อ 15 %		ผลเบี่ยง เงินกู้ 7 %			-
				เงินประกันผลงาน 10 %		ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %			463,299.80


ราคากลางตั้งแต่ 33.00 - 33.99

วันที่ 16 มิถุนายน 2568

รวมราคา

463,299.80

6. รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาราคากลาง


  
ประธานกรรมการ  
(นายศักดิ์พงษ์ เจริญจันทร์อ่อน) รอ.ช.ท.(ว.) เลขที่ 1

  
กรรมการ  
(นายสุทธิ งามศิริ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

  
กรรมการ  
(นายสุศักดิ์ จักรชาติ) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

  
กรรมการ  
(นายพงษ์ศักดิ์ พิณเจริญ) นายช่างโยธาปฏิบัติการ

เห็นชอบ

  
(ลงนาม).....  
(นายสุวิทย์ งามศิริ) ผอ.ชน.เลขที่ 1

16 มิ.ย. 2568

(1) ผลรวมค่าจ้างเหมาทั้งหมด	=	340,267.08
(2) ผลรวมค่าจ้างเหมาทั้งหมดที่ปรับลดค่าเผื่อ	=	-
(3) ผลรวมค่าจ้างเหมาทั้งหมดที่ปรับลดค่าเผื่อ	=	-
(4) ค่า Factor F งานก่อสร้าง	=	1.3616
(5) ค่า Factor F งานก่อสร้างและค่าเผื่อ	=	1.2775
(6) ค่า Factor F งานก่อสร้างอาคาร	=	1.2494
(7) ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด = 1+(3) / ((1)+(4)+(2)+(5))	=	-
(8) ค่า Factor F งานก่อสร้างทางที่รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = (4)x(6)	=	-
(9) ค่า Factor F งานก่อสร้างอาคารและค่าเผื่อที่รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = (5)x(6)	=	-

ราคาต้นทุนต่อหน่วย

ราคากลางกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2568 (งบบำรุงปกติ)

ปีงบประมาณ 2568 (งบบำรุงปกติ)

ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควนคูม 0403,0404 ตอน โนนสว่าง - ปากปูน,ปากปูน - ปากูม ระหว่าง กม.331+900 - กม.331+960, กม.345+270 - กม.345+315

แขวงทางหลวงเขตที่ 1

รหัสงาน 21412 งานสีดีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร

วันที่ 16 มิถุนายน 2568

ราคาน้ำมันดีเซล 33.00 - 33.99 เงินส่งท้ายจ่าย 15 % ดอกเบี้ย เงินกู้ 7 % เงินประกันผลงาน 10 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ราคาน้ำมันดีเซล เฉลี่ย	33.52 บาท/ลิตร	ค่าขนส่ง 10 ล้อ			ค่าขนส่ง 10 ล้อ+ลากพ่วง		
		200.00	201.00	หน่วย	200.00	201.00	หน่วย
		522.16	2.61	ตัน	327.19	1.64	ตัน
		731.02	3.66	ลบ.ม	458.07	2.29	ลบ.ม

1 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทางประเภทวัสดุเคลือบผิว

- วัสดุ					
- ค่าวัสดุเคลือบผิว PMMA					
ค่าวัสดุเคลือบผิว PMMA				=	150.9 บาท / กก.
ค่าขนส่ง จากแหล่ง	547 กม.		492.3 บาท/ตัน	=	0.49 บาท / กก.
ค่า ขน -จ่าย	100/ตัน			=	0.10 บาท / กก.
				=	รวมค่า วัสดุ = 151.49 บาท / กก.
ค่าวัสดุเคลือบผิวผสมมวลรวม 30 %	5.00 กก./ตร.ม. @		151.49 บาท/กก.		757.46 บาท / ตร.ม.
- ค่า PRIMER (การรองพื้น)(1,200/บับ น้ำหนัก 10 กก.ทำได้ 50 ตร.					
- ค่า PRIMER (การรองพื้น)(1,200/10)				=	120.00 บาท / กก.
ค่าขนส่ง จากแหล่ง	547 กม. @		492.30 บาท/ตัน	=	120.00 บาท / กก.
- ค่า ขน -จ่าย	100/ตัน			=	0.10 บาท / กก.
				=	รวม = 240.10 บาท / กก.
ค่างานต้นทุน PRIME (การรองพื้น)	0.2 กก./ตร.ม. @		240.10 บาท/กก.	=	48.02 บาท / ตร.ม.
- ค่าวัสดุทำไหมแข็ง (Hardener)	0.25 กก./ตร.ม. @		400.90 บาท/กก.	=	100.23 บาท / ตร.ม.
ค่าดำเนินการ ต่อ 1 ตร.ม. (คิดให้ 600 ตร.ม. / วัน)					
ค่ารถบิการ					
น้ำมันเชื้อเพลิง 30 ลิตร / วัน @	33.52 บาท			=	1,005.60 บาท / วัน
				=	รวม = 1,039.12 บาท / วัน
				=	ค่าดำเนินการ ต่อ 1 ตร.ม. (คิดให้ 600 ตร.ม. / วัน) = 1.73 บาท / ตร.ม.
- ค่าแรง					
ช่างควบคุม(พร้อมคนขับรถ)	2	x	500	=	1,000.00 บาท / วัน
คนงานทั่วไป รวมบริหารจราจร	6	x	300	=	1,800.00 บาท / วัน
				=	รวม = 2,800.00 บาท / วัน
				=	ค่าดำเนินการ ต่อ 1 ตร.ม. (คิดให้ 600 ตร.ม. / วัน) = 4.67 บาท / วัน
ค่าใช้จ่ายรวม				=	912.11 บาท / ตร.ม.
ค่างานต้นทุน				=	912.11 บาท / ตร.ม.

2 THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)

คิดจากพื้นที่ 1 ตร.ม

สี THERMOPLASTIC	1.00 ตร.ม. @		275.40 บาท	=	275.40 บาท / ตร.ม.
ค่าลูกแก้ว	1.00 ตร.ม. @		24.36 บาท	=	24.36 บาท / ตร.ม.
ค่า PRIMER (การรองพื้น)	1.00 ตร.ม. @		24.84 บาท	=	24.84 บาท / ตร.ม.
ค่าดำเนินการ (ค่าแรง + ค่าเสื่อมราคาเครื่องมือ)	1.00 ตร.ม. @		14.00 บาท	=	14.00 บาท / ตร.ม.
ค่าทดสอบความหนา, Factor การสะท้อนแสง, การสะท้อนแสง 3 ครั้ง/สัญญา				=	- บาท / ตร.ม.
				=	รวม = 338.60 บาท / ตร.ม.
				=	ค่างานต้นทุน = 338.60 บาท / ตร.ม.
ค่างานต้นทุน x F	F =	1.3616	1.3616	=	461.04 บาท / ตร.ม.
ค่างานต้นทุน สป. กำหนด 399	F =	1.3616	1.3616	=	ค่างานต้นทุนคิดให้ = 293.04 บาท / ตร.ม.

  
ประธาน

  
กรรมการ

  
กรรมการ

  
กรรมการ

ราคาค่าต้นทุนต่อหน่วย

ราคากลางกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2568 (งบบำรุงปกติ)

ปีงบประมาณ 2568 (งบบำรุงปกติ)

ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0403,0404 ตอน โนนสว่าง - ปากปวน,ปากปวน - ปากภู ระหว่าง กม.331+900 - กม.331+960, กม.345+270 - กม.345+315

แขวงทางหลวงเลยที่ 1

รหัสงาน 21412 งานสีตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร

วันที่ 16 มิถุนายน 2568

ราคาน้ำมันดีเซล 33.00 - 33.99 เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % ดอกเบี้ย เงินกู้ 7 % เงินประกันผลงาน 10 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

3 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION

ใช้ปีงบประมาณชุดที่

4 การติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง/งานบูรณะ บริเวณของจราจรซ้าย สำหรับทางหลายช่องจราจร

ลำดับที่	รายการ	วัสดุ		ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)
		จำนวน	หน่วย		
1	ป้ายติดแผ่นสะท้อนแสง	23.1	ตร.ม.	3,700.00	85,470.00
2	เสาป้ายเหล็กขนาด 3" x 3" x 2 มม.	64.8	ม.	115.00	7,452.00
3	แผงกันสะท้อนแสงชนิด 3 ชั้น	0	ชุด	1,615.00	-
4	แผงกันสะท้อนแสงชนิด 2 ชั้น	6	ชุด	1,115.00	6,690.00
5	แผงตั้งสะท้อนมุม 1 หน้า	0	ชุด	230.00	-
6	แผงตั้งสะท้อนมุม 2 หน้า	29.7	ชุด	460.00	13,662.00
7	Concrete Barriere	0	ม.	1,500.00	-
8	สัญญาณธง	0	ชุด	100.00	-
9	ไฟกระพริบ	1	ดวง	1,538.00	1,538.00
10	สีตีเส้นชนิดที่ 2 Traffic Point	0	ตร.ม.	94.00	-
11	ไฟฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์	0	ชุด	380.00	-
12	กรวยยาง ขนาด 0.70 ม.	0	ชิ้น	350.00	-
					114,812.00

ใช้ปีงบประมาณชุดที่	4	=	114,812.00 บาท
ระยะเวลาการให้	3 ปี ( 36.00 เดือน )	=	3,189.22 บาท
ระยะทำการตามแผนงาน	60 วัน ( 2 เดือน )	=	6,378.44 บาท
		รวม	= 6,378.44 บาท
		ค่างานต้นทุน	= 6,378.44 บาท

  
ประธาน

  
กรรมการ

  
กรรมการ

  
กรรมการ

ข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

ระจำปีงบประมาณ 2568 (งบบำรุงกสิ)   
 แผนกช่างทดลองครั้งที่ 1   
 วันที่ 16 มิถุนายน 2568   
 ราคามันเดินเฉลี่ย 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร

จำนวน 10 ล้อ+ราคาพวง 1.64 บาท/คัน   
 2.29 บาท/ลบ.ม

จำนวน 10 ล้อ 2.61 บาท/คัน   
 3.66 บาท/ลบ.ม

ราคาซื้อวัสดุและค่าดำเนินการ ราคามันเดินเฉลี่ย 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร

รหัสงาน 21412 งานติดตั้งและทำเครื่องหมายจราจร   
 ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนทวมบุม 0409,0404 ตอน โนนสว่าง - ปากม่วง,ปากปูน - ปากนุช ระหว่าง กม.331+500 - กม.331+960, กม.345+270 - กม.345+1

ที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วย	ราคาซื้อวัสดุ		ระบบทางขนส่ง (กม.)		รวมระยะทาง		ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง X ตัวแปร	ค่าพิมพ์	ค่าตัด	รวม	หมายเหตุ (จากแหล่งวัสดุ)
			ต่อหน่วย (บาท)	รวม	ทางราบ	ทางขึ้น/ลง	ลูกรัง	(กม.)						
1	วัสดุสีอะครีลิก PMMA	บาท/กก.	150.00	547.00	-	-	547.00	0.00	896.27	0.90	-	-	150.90	บริษัท อคาเนย์ทรีพีทิล จำกัด
2	สีเทอร์โมพลาสติก สีขาว มอก.542-2549 ( 20 กก./ถุง)	บาท/กก.	45.00	547.00	-	-	547.00	0.0010	896.27	0.90	-	-	45.90	บริษัท อคาเนย์ทรีพีทิล จำกัด
3	สีเทอร์โมพลาสติก สีเหลือง มอก.542-2549 ( 20 กก./ถุง)	บาท/กก.	45.50	547.00	-	-	547.00	0.0010	896.27	0.90	-	-	46.40	บริษัท อคาเนย์ทรีพีทิล จำกัด
4	ลูกแก้วสะท้อนแสง มอก.543-2550 ( 25 กก./ถุง)	บาท/กก.	60.00	547.00	-	-	547.00	0.0010	896.27	0.90	-	-	60.90	บริษัท อคาเนย์ทรีพีทิล จำกัด
5	น้ำยาบ่มสี ( 15 กก./ลิ)	บาท/กก.	113.33	547.00	-	-	547.00	0.0010	896.27	0.90	-	-	114.23	บริษัท อคาเนย์ทรีพีทิล จำกัด
6	สารขัดผิวไม่แข็ง (Hardener)	บาท/กก.	400.00	547.00	-	-	547.00	0.00	896.27	0.90	-	-	400.90	บริษัท อคาเนย์ทรีพีทิล จำกัด

 .....ประธาน   
 .....กรรมการ

 .....กรรมการ   
 .....กรรมการ

 .....กรรมการ

ตารางเปรียบเทียบข้อมูลวัสดุ

ค่าขนส่ง 10 ล้อ

ค่าขนส่ง 10 ล้อ+ลากหิ้ว

ประจำปีงบประมาณ 2568 (งบบำรุงปกติ)

งบกลางโครงการหลวง 2568 (งบบำรุงปกติ)

งบดำเนินงาน 21412 งานสีพื้นและทาสีห้องขยายโรง

ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนสวนกุหลาบ 0403.0404 ตอน ไร่แม่ฟ้าหลวง

งบดำเนินงาน 2568 (งบบำรุงปกติ)

งบดำเนินงาน 21412 งานสีพื้นและทาสีห้องขยายโรง

ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนสวนกุหลาบ 0403.0404 ตอน ไร่แม่ฟ้าหลวง

งบดำเนินงาน 2568 (งบบำรุงปกติ)

งบดำเนินงาน 21412 งานสีพื้นและทาสีห้องขยายโรง

ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนสวนกุหลาบ 0403.0404 ตอน ไร่แม่ฟ้าหลวง

งบดำเนินงาน 2568 (งบบำรุงปกติ)

งบดำเนินงาน 21412 งานสีพื้นและทาสีห้องขยายโรง

ที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมของงวด		รวมของงวด		ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง 10 ล้อ+ลากหิ้ว		รวม	หมายเหตุ (จากแหล่งวัสดุ)
			ซื้อหน่วย (บาท)	ขายรวม	ซื้อหน่วย (บาท)	ขายรวม	ค่าขนส่ง	X ค่าขนส่ง		ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง		
1	วัสดุเคลือบผิว PMMA	บาท/กก.	150.00	547.00	-	547.00	0.00	547.00	0.90	201.00	201.00	150.90	บริษัท อคาเนย์ฟู้ด จำกัด
	วัสดุเคลือบผิว PMMA	บาท/กก.	152.00	547.00	-	547.00	0.00	547.00	0.90	1.64	1.64	152.90	บริษัท ภัทรวีร์ ทรานส์ (ประเทศไทย) จำกัด
	วัสดุเคลือบผิว PMMA	บาท/กก.	154.00	547.00	-	547.00	0.00	547.00	0.90	2.29	2.29	154.90	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีธนา
2	สีเทอร์โมพลาสติก สีขาว มอก.542-2549 ( 20 กก./ถุง)	บาท/กก.	45.00	547.00	-	547.00	0.0010	547.00	0.90	-	-	45.90	บริษัท อคาเนย์ฟู้ด จำกัด
	สีเทอร์โมพลาสติก สีขาว มอก.542-2549 ( 20 กก./ถุง)	บาท/กก.	46.00	547.00	-	547.00	0.0010	547.00	0.90	-	-	46.90	บริษัท ภัทรวีร์ ทรานส์ (ประเทศไทย) จำกัด
	สีเทอร์โมพลาสติก สีขาว มอก.542-2549 ( 20 กก./ถุง)	บาท/กก.	45.50	547.00	-	547.00	0.0010	547.00	0.90	-	-	46.40	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีธนา
	สีเทอร์โมพลาสติก สีขาว มอก.542-2549 ( 20 กก./ถุง)	บาท/กก.	45.00	547.00	-	547.00	0.0010	547.00	0.90	-	-	45.90	บริษัท อคาเนย์ฟู้ด จำกัด
3	สีเทอร์โมพลาสติก สีเหลือง มอก.542-2549 ( 20 กก./ถุง)	บาท/กก.	45.50	547.00	-	547.00	0.0010	547.00	0.90	-	-	46.40	บริษัท อคาเนย์ฟู้ด จำกัด
	สีเทอร์โมพลาสติก สีเหลือง มอก.542-2549 ( 20 กก./ถุง)	บาท/กก.	46.00	547.00	-	547.00	0.0010	547.00	0.90	-	-	46.90	บริษัท ภัทรวีร์ ทรานส์ (ประเทศไทย) จำกัด
	สีเทอร์โมพลาสติก สีเหลือง มอก.542-2549 ( 20 กก./ถุง)	บาท/กก.	46.00	547.00	-	547.00	0.0010	547.00	0.90	-	-	46.90	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีธนา
	สีเทอร์โมพลาสติก สีเหลือง มอก.542-2549 ( 20 กก./ถุง)	บาท/กก.	45.50	547.00	-	547.00	0.0010	547.00	0.90	-	-	46.40	บริษัท อคาเนย์ฟู้ด จำกัด
4	อุปกรณ์สะท้อนแสง มอก.543-2550 ( 25 กก./ถุง)	บาท/กก.	60.00	547.00	-	547.00	0.0010	547.00	0.90	-	-	60.90	บริษัท อคาเนย์ฟู้ด จำกัด
	อุปกรณ์สะท้อนแสง มอก.543-2550 ( 25 กก./ถุง)	บาท/กก.	60.00	547.00	-	547.00	0.0010	547.00	0.90	-	-	60.90	บริษัท ภัทรวีร์ ทรานส์ (ประเทศไทย) จำกัด
	อุปกรณ์สะท้อนแสง มอก.543-2550 ( 25 กก./ถุง)	บาท/กก.	61.00	547.00	-	547.00	0.0010	547.00	0.90	-	-	61.90	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีธนา
5	น้ำยอบประดาน ( 15 กก./ปี)	บาท/กก.	113.33	547.00	-	547.00	0.0010	547.00	0.90	-	-	114.23	บริษัท อคาเนย์ฟู้ด จำกัด
	น้ำยอบประดาน ( 15 กก./ปี)	บาท/กก.	116.67	547.00	-	547.00	0.0010	547.00	0.90	-	-	117.57	บริษัท ภัทรวีร์ ทรานส์ (ประเทศไทย) จำกัด
	น้ำยอบประดาน ( 15 กก./ปี)	บาท/กก.	115.00	547.00	-	547.00	0.0010	547.00	0.90	-	-	115.90	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีธนา
	น้ำยอบประดาน ( 15 กก./ปี)	บาท/กก.	113.33	547.00	-	547.00	0.0010	547.00	0.90	-	-	114.23	บริษัท อคาเนย์ฟู้ด จำกัด
6	สารสีทังทังแดง (Hardener)	บาท/กก.	400.00	547.00	-	547.00	0.0010	547.00	0.90	-	-	400.90	บริษัท อคาเนย์ฟู้ด จำกัด
	สารสีทังทังเขียว (Hardener)	บาท/กก.	420.00	547.00	-	547.00	0.0010	547.00	0.90	-	-	420.90	บริษัท ภัทรวีร์ ทรานส์ (ประเทศไทย) จำกัด
	สารสีทังทังน้ำเงิน (Hardener)	บาท/กก.	410.00	547.00	-	547.00	0.0010	547.00	0.90	-	-	410.90	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีธนา
	สารสีทังทังน้ำเงิน (Hardener)	บาท/กก.	400.00	547.00	-	547.00	0.0010	547.00	0.90	-	-	400.90	บริษัท อคาเนย์ฟู้ด จำกัด

รายการคำนวณแผนรายประมาณการ

ประจำปีงบประมาณ 2568 (งบบำรุงปกติ)

แขวงหลวงหลวงเลขที่ 1

วันที่ 16 มิถุนายน 2568

รหัสงาน 21412 งานติดตั้งและทำเครื่องหมายจราจร

ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควมคุม 0403,0404 ตอน โบนสว่าง - ปากปวน,ปากปวน - ปากฎ ระหว่าง กม.331+900 - กม.331+960, กม.345+270 - กม.345+315

รายละเอียดข้อมูลพื้นที่ดำเนินการก่อสร้าง

1 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทางประเภทวัสดุโคลด์พลาสติก

ลำดับที่	STA.	to	STA.	กว้าง (ม.)	ยาว (ม.)		ปริมาณงาน (ตร.ม.)	หมายเหตุ	
1	331+915	-	331+920	13.00	5.00		65.00	ทางหลัก LT.	
2	331+900	-	331+915	1.50	15.00		22.50		
3	331+940	-	331+945	13.00	5.00		65.00	ทางหลัก RT.	
4	331+945	-	331+960	1.50	15.00		22.50		
5	345+270	-	345+275	13.00	5.00		65.00	ทางหลัก LT.	
6	345+255	-	345+270	1.50	15.00		22.50		
7	345+295	-	345+300	13.00	5.00		65.00	ทางหลัก RT.	
8	345+300	-	345+315	1.50	15.00		22.50		
							รวม =	350.00	
							USE =	350.00	

2 THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)

ลำดับที่	STA.	to	STA.	กว้าง (ม.)	ยาว (ม.)	จำนวน	ปริมาณงาน (ตร.ม.)	หมายเหตุ	
1	331+915	-	331+920	0.50	13.00	1	6.50		
2	331+900	-	331+920	0.30	20.00	1	6.00		
3				0.30	1.50	1	0.45		
4	331+900	-	331+915	0.30	15.00	1	4.50		
5				0.30	11.50	1	3.45		
					พื้นที่ (ตร.ม.)				
6	พื้นที่เส้นรถจักรยาน				0.90	3	2.70		
7	พื้นที่เส้นจักรยานยนต์				0.56	3	1.68		
8	345+270	-	345+275	0.50	13.00	1	6.50		
9	345+255	-	345+275	0.30	20.00	1	6.00		
10				0.30	1.50	1	0.45		
11	345+255	-	345+270	0.30	15.00	1	4.50		
12				0.30	11.50	1	3.45		
					พื้นที่ (ตร.ม.)				
13	พื้นที่เส้นรถจักรยาน				0.90	3	2.70		
14	พื้นที่เส้นจักรยานยนต์				0.56	3	1.68		
							รวม =	50.56	
							USE =	50.00	

3 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION

ลำดับที่	STA.	to	STA.		ปริมาณงาน (เมตร)	หมายเหตุ
1	331+900	-	345+315		1.00	
					รวม =	1.00
					USE =	1.00

