

ราคาจ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งหลักน้ำทาง

แขวงทางหลวงน่านที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)

ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0202 ตอน หาดไร่ - นาเซีย กม.96+433 - กม.110+000

ราคาน้ำมันดีเซล บีเอ็ม ปตท. อ.เมือง 32.63 บาท/ลิตร ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาที่กำหนด	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งหลักน้ำทาง	200.00	ตัน	700.00	140,000.00	

เป็นเงินทั้งสิ้น 140,000.00

(หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

หมายเหตุ

- ราคาคงถ่วงรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าขนส่งแล้ว

เรียน ผอ.ขท.น่านที่ 1

คณะกรรมการคิดคำนวณราคากลาง ได้พิจารณาราคาประมาณการตามข้างบนนี้ เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติใช้เป็นราคากลางต่อไป

ลงนาม _____ ประธานกรรมการราคากลาง

(นายนรินทร์ เอี่ยมครอง)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงนาม _____ กรรมการฯ

(นายพัทธ์พล มณีวงศ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงนาม _____ กรรมการฯ

(นายรัชกร ทิศหน่อ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

คณะกรรมการฯ

เห็นชอบตามที่คณะกรรมการฯเสนอ ดำเนินการต่อไป

ลงนาม _____

(นายมงคล ปิ่นสกุล)

ผอ.ขท.น่านที่ 1

หลักนำทาง (GUIDE POST)

คิดจากความยาว 1.75 ม./ต้น

คอนกรีต	0.037	ลบ.ม.	@	2,028.04	=	75.04 บาท
RB.9	3.630	กก.	@	25.10	=	91.11 บาท
RB.6	1.320	กก.	@	26.49	=	34.97 บาท
ลวดผูกเหล็ก	0.124	กก.	@	46.10	=	5.72 บาท
ไม้แบบ (2)	0.791	ตร.ม.	@	220.00	=	174.02 บาท
ทรายหยาบ	0.036	ลบ.ม.	@	230.00	=	8.28 บาท
MORTAR	0.009	ลบ.ม.	@	1,340.50	=	12.06 บาท
ค่าทาสี	0.857	ตร.ม.	@	44.00	=	37.71 บาท
0.15x0.03 Mx2 MM.THK.WHITE REFLECTIVE SHEETING FORE-SIDE	0.010	ตร.ม.	@	1,345.00	=	13.45 บาท
DIA.6x2 MM.THK.WHITE REFLECTIVE SHEETING BACK-SIDE	0.012	ตร.ม.	@	1,345.00	=	16.14 บาท
ชุดหลุม, ติดตั้ง	1.000	หลุม	@	50.00	=	50.00 บาท
ค่างานต้นทุน					=	518.50 บาท
FACTOR F	518.50	x	1.3605		=	705.42 บาท / ต้น
			ค่างานที่กำหนด		=	700.00 บาท / ต้น