

เอกสาร "ก"  
รายละเอียดราคาประมาณ

1. งานจ้างเหมาทำกร							แขวงทางหลวงชัยภูมิ			
ราคากลาง		จ้างเหมาติดตั้งป้ายเตือนแนวทาง		ระหว่าง กม.113+482 - กม.127+765 (บริเวณทางโค้ง)						
ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0301 ตอน ช่องสำราญ - คำปิง		ปริมาณงาน		งบประมาณ		ราคาน้ำมันดีเซล		32.50 บาท/ลิตร		
1.00 แห่ง		300,723.50 บาท								
ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน (บาท)		FACTOR F	ราคาประเมิน ต่อหน่วย (บาท)	ราคากลางที่กำหนด (บาท)		
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	เป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	
1	ป้ายจราจรชนิด Diamond Grade โดยวิธีการตัด - แปะ แผ่นสติ๊กเกอร์ กรณิใช้แผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 มม. (คิดเทียบจากพื้นที่ 1.00 ตร.ม.) สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีขาวและตัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ (ทึบแสง) (ไม่มีเฟรม)	48.150	ตร.ม.	4,237.52	204,036.59	1.3616	5,769.81	5,565.00	267,954.75	
2	เสาป้ายเหล็กกลม ขนาด Ø 3" หนา 2.3 มม.	133.75	ม.	180.19	24,100.41	1.3616	245.34	245.00	32,768.75	
					รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด		228,137.00	รวมค่างาน		300,723.50

Factor F ( ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ; เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % ; เงินประกันผลงานหัก 10 % )

$$F_{\text{งานทาง}} \text{ ค่างานต้นทุน } 0.23 \text{ ลบ. } F = 1.3616$$

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง เห็นสมควรกำหนดราคา ดังนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ระยะดำเนินการ 45 วัน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายนิทัศน์ จรัสพันธุ์)

รอ.ชท.ชัยภูมิ (ว)

เห็นชอบตามคณะกรรมการพิจารณาเสนอราคากลาง

ลงชื่อ.....ผอ.ชท.ชัยภูมิ

(นายมนุน อักษรจันทร์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายฉัตรชัย จากกลาง)

ชม.ชท.ชัยภูมิ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชัชพงศ์ ลิ้มอำนวยลาภ)

พนักงานโยธา