

" เอกสาร ก "

แสดงทางของสำเนาที่ 2

รายละเอียดราคาประมาณการ

1. งานจ้างหมวกถาวร

รหัสงาน 21432

ลักษณะงาน งานไฟฟ้าอยู่อาคารเพริบ

ทางหลวงหมายเลข 1157 ตอมควมคุม 0100 ตอน ท่าถ้อ - เมืองปาน

ระหว่าง กม.26+000 - กม.30+000 L.T.P.T. (เป็นช่วงๆ)

ปริมาณงาน 14 ชุด

น้ำมันดีเซลหมักปัม ปตท. จังหวัด ลำปาง ราคา 32.49 บาท/ลิตร วันที่

30-ก.ค.-68

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย	ค่างานต้นทุนเป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย(บาท)	เป็นเงิน
1	FLASHING SIGNALS (SOLAR CELL)	ชุด	14.00	22,575.00	316,050.00	1.3642	30,796.82	30,796.00	431,144.00
				รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด					431,144.00
								ปรับยอด	0.00
								รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	431,144.00

(สิ้นสุดงานหมักปัมทั้งหมดที่ยังเหลือสืบต่อกัน)

(ค่า F สำหรับ MLR	7 %	VAT 7 %	เงินค่าส่งหน้า	0 %	เงินประกันผลงาน	0 %
ค่างานต้นทุนงานทาง (สำเนาท)	ไม่เก็บ		5.00		0.31605000	ADT.
FACTOR F งานทาง	ใช้		1.3642		1.3642	ภาวะฝนปกติ
						FACTOR F งานทาง
						1.3642

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวพรหมนที กำมะกุล)
รองฯท.ลำปางที่ 2 (ว)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชนิต โพธิ์งาม)
วิศวกรโยธาปฏิบัติกร

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศราวุธ อู๋ปเมือง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....เป็นชอบ

(นายสอดอด ประจักษ์นพล)
ผอ.ฯท.ลำปางที่ 2

๒๐.๓๓.๒๕๖๘

รายละเอียด BREAK DOWN COST งานไฟสัญญาณกระพริบ

รหัสงาน 21432 ลักขณงานไฟสัญญาณจวงหมายเลข 1157 ตอนควบคุม 0100

ระหว่าง กม. กม.26+000 - กม.30+000 LT.,RT. (เป็นช่วงๆ)

น้ำมันติเซลหน้าป้อม ปทท. จังหวัด ลำปาง รา30-ก.ค.-68

1 FLASHING SIGNALS (SOLAR CELL)

ลำดับ	รายการอุปกรณ์	หน่วย	จำนวน	ราคา / หน่วย	เป็นเงิน
1	ตู้ไฟพร้อมชุดฝาครอบสำหรับติดตั้งแผงรับพลังงาน	ชุด	1	3,500.00	3,500.00
2	แผงไฟสัญญาณแบบหลอดชนิด LEDs ชนิดความเข้มส่องสว่างสูง	แผง	1	4,580.00	4,580.00
3	แผงรับพลังงานแสงอาทิตย์	ชุด	1	4,050.00	4,050.00
4	อุปกรณ์ควบคุมการทำงานระบบ	ชุด	1	4,720.00	4,720.00
5	อุปกรณ์ควบคุมการเก็บประจุ	ชุด	1	3,600.00	3,600.00
6	แบตเตอรี่ชนิดไม่ต้องเติมน้ำกลั่น	ลูก	1	925.00	925.00
7	เสาสำหรับติดตั้งชุดไฟสัญญาณ	ต้น	1	1,200.00	1,200.00
	รวมค่าติดตั้งทั้งหมดต่อแห่ง				22,575.00