

**สรุปผลการประเมินราคา**

ศูนย์สร้างทางลำปาง  
งานจ้างเหมาค่าแรง จำนวน 3 รายการ  
ระหว่าง กม.0+900 - กม.2+964.691  
วงเงินงบประมาณ 134,007.20 บาท

โครงการอ่างเก็บน้ำแม่แคม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
จังหวัดแพร่ ถนนทางหลวงหมายเลข 1024  
ถนนทดแทนน้ำท่วม (กรมชลประทาน)  
รวมระยะทาง 2.065 กม.  
อยู่ในอำนาจของ ผศ.สท.ลำปาง

ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
1	จ้างเหมาค่าแรง ค่าถักกลองประกอบติดตั้ง GAVANIZED MATTRESS SIZE 2.00 x 6.00 x 0.30 M.	120.00	EACH.	146.00	17,520.00
2	จ้างเหมาค่าแรงปู ผ้าใย NONWOVEN GEOTEXTILE WEIGHT 200 G/SQ.M.(MIN)	1,656.00	SQ.M.	3.70	6,127.20
3	จ้างเหมาค่าแรงเรียงหิน ROCK (SIZE 10- 25 CM.) FOR MATTRESS	445.00	CU.M.	248.00	110,360.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					134,007.20

(หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดบาทยี่สิบสตางค์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงนาม).....ประธานกรรมการ (นายสวัสดิ์ ปิงฟอง)  
 (ลงนาม).....กรรมการ (นายคมกริช นื่องการ)  
 (ลงนาม).....กรรมการ (นายปรัชญ์ บุญกนิษฐ)  
 (ลงนาม).....ผู้จัดทำ (นายสุรพรรณ วรรณแก้ว)

เห็นชอบ ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ

134,007.20 บาท

(ลงนาม).....  
 ( นายประเสริฐ อติภัทรากุล )  
 ผศ.สท.ลำปาง  
 - ๑, พ.ค. ๒๕๖๕

1.งานจ้างเหมาค่าแรง GAVANIZED MATTRESS SIZE 2.00 X 6.00 X 0.30 M.

1 ปริมาณงาน 120.00 EACH

2 การคำนวณค่างาน

กำแพงกล่องเรียงหิน ( MATTRESS WALL )

ค่ากล่อง GAVANIZED GABIONS พร้อมลวดพันกล่อง

ค่าขนส่ง 18.00 กม.( น้ำหนักกล่อง 15.20 กก./กล่อง ) = - บาท/กล่อง

รวม = - บาท/กล่อง

ขอตั้งค่าวัสดุ = - บาท/กล่อง

ค่าถักกล่องประกอบติดตั้ง

= 146.94 บาท/กล่อง

ค่างานต้นทุน = 146.94 บาท/กล่อง

FACTOR F = 1.2107 = 177.90 บาท/กล่อง

ขอตั้งค่าก่อสร้าง = 146.00 บาท/กล่อง

หมายเหตุ ค่าถักกล่อง ประกอบ ติดตั้ง ( GAVANIZED MATTRESS SIZE 2.00 X 6.00 X 0.30 M. , ปริมาณงานที่ทำได้ 10 กล่อง/วัน )


คิดจาก แรงงาน 7 คน @ 377.85 บาท / วัน = 2,644.95 บาท/36 ลบ.ม.

= 73.47 บาท/ลบ.ม.

( 73.47 x 2.00 ) = 146.94 บาท/กล่อง

2.งานจ้างเหมาค่าแรง NONWOVEN GEOTEXTILE WEIGHT 200 G./SQ.M. (MIN)

1 ปริมาณงาน	1,656.00	SQ.M.		
2 การคำนวณค่างาน				
งาน GEOTEXTILE	200	g/m. <sup>2</sup>		
ค่าวัสดุ GEOTEXTILE			=	- บาท/ตร.ม.
			รวม	= - บาท/ตร.ม.
			ขอตั้งค่าวัสดุ	= - บาท/ตร.ม.
ค่าปุ๋ยวัสดุ GEOTEXTILE ( 10 % ของค่าวัสดุ )				= 3.70 บาท/ตร.ม.
			ค่างานต้นทุน	= 3.70 บาท/ตร.ม.
	FACTOR F	= 1.2107		= 4.48 บาท/ตร.ม.
			ขอตั้งค่าก่อสร้าง	= <u>3.70 บาท/ตร.ม.</u>


3.งานจ้างเหมาค่าแรง ROCK (SIZE 10 - 25 CM.) FOR MATTRESS

1 ปริมาณงาน 445.00 CU.M.  
 2 การคำนวณค่างาน

หมายเหตุ ค่าถักกลอง ประกอบ ติดตั้ง (MATTRESS ขนาด 2.0 x 6.0 x 0.3 M. , ปริมาณงานที่ทำได้ 10 กลอง/วัน)

คิดจาก แรงงาน 7 คน @ 377.85 บาท / วัน = 2,644.95 บาท/36 ลบ.ม.  
 = 73.47 บาท/ลบ.ม.  
 ( 73.47 x 2.00 ) = 146.94 บาท/กลอง

ค่าแรงบรรจุหินลงในกลอง MATTRESS ( ปริมาณงานที่ทำได้ 30 ลบ.ม./ วัน )

ค่าใช้จ่ายรถ BACK HOE = 742.00 บาท / ชม. X 8 ชม. = 5,936.00 บาท/30 ลบ.ม.

( ราคาน้ำมันดีเซล 32.50 บาท / ลิตร )

ค่าแรงงานเรียงหิน 4 คน @ 377.85 บาท = 1,511.40 บาท/30 ลบ.ม.

รวมค่าบรรจุหินลงในกลอง MATTRESS = 7,447.40 บาท/30 ลบ.ม.

= 248.25 บาท/ลบ.ม.

ค่าใช้จ่ายรถ BACK HOE = ค่าเช่ารถกรณีรอปฏบัติงาน + ค่าน้ำมัน

ค่าเช่ารถกรณีรอปฏบัติงาน = 287.00 บาท/ชม. อัตราการใช้น้ำมันปกติ 40 ลิตร/ชม.

ค่าน้ำมันคิด 35 % ของอัตราการใช้ปกติ = 40 x 0.35 x 32.50

= 455.00 บาท/ชม.

รวมค่าใช้จ่ายรถ BACK HOE ( 287.00 + 455.00 ) = 742.00 บาท/ชม.

- หินใหญ่สำหรับบรรจุ ในกลอง GAVANIZED MATTRESS SIZE 2.00 X 6.00 X 0.30 M.

1 ปริมาณงาน 445.00 CU.M.

2 การคำนวณค่างาน

หินสำหรับบรรจุ ในกลอง MATTRESS

ค่าหิน ขนาด 10 - 15 ซม. = - บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่ง ระยะทาง 44.00 กม. = - บาท/ลบ.ม.

รวม = - บาท/ลบ.ม.

ขอตั้งค่าวัสดุ = - บาท/ลบ.ม.

จำนวนที่ใช้ 445.00 CU.M. เป็นเงิน - บาท

ค่าแรงบรรจุหินลงในกลอง MATTRESS = 248.25 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน = 248.25 บาท/ลบ.ม.

FACTOR F = 1.2107 = 300.55 บาท/ลบ.ม.

ขอตั้งค่าก่อสร้าง = 248.00 บาท/ลบ.ม.

*(Handwritten signatures and marks in blue ink)*