

สรุปผลการประเมินราคา

ศูนย์สร้างทางลำปาง

งานจ้างเหมาค่าแรง จำนวน 1 รายการ

ระหว่าง กม.52+300 - กม.54+250

วงเงินงบประมาณ 288,600.00 บาท

โครงการ ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020

ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง - ชมภู

รวมระยะทาง 1.700 กม.

อยู่ในอำนาจของ ผศ.สท.ลำปาง

| ที่ | รายการ | ปริมาณงาน | หน่วย | ค่างานต่อหน่วย (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) |
|-----|--|-----------|-------|-------------------------|--------------------|
| 1 | งานจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้าง R.C.U DITCH TYPE A | 300.00 | เมตร | 962.00 | 288,600.00 |

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 288,600.00

(สองแสนแปดหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงนาม).....ประธานกรรมการ
(นายสวัสดิ์ ปิงฟอง)

(ลงนาม).....กรรมการ
(นายชาคร อินดวงค์)

(ลงนาม).....กรรมการ
(นางสาวศุภภัทร เครือสอน)

(ลงนาม).....ผู้จัดทำ
(นายสุพรรณ วรรณแก้ว)

เห็นชอบ ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ

288,600.00 บาท

(ลงนาม).....
(นายประเสริฐ อติภัทรากุล)

ผศ.สท.ลำปาง
๒๗ พ.ค. ๒๕๖๖

งานจ้างเหมาค่าแรงงาน ปังประมาณ 2568
 สายทางหลวงหมายเลข 1020 ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง - ชมภู
 ระหว่าง กม.52+300 - กม.54+250

| ลำดับที่ | รายการ | ปริมาณงาน | หน่วย | ค่าแรงตามแผน (บาท/หน่วย) | ค่าแรงกรมบัญชีกลาง 2566 (บาท/หน่วย) | ขอตั้งค่าแรง (บาท/หน่วย) | จำนวนเงิน (บาท) | หน่วย | |
|----------|---|-----------|-------|-----------------------------|--|-----------------------------|--------------------|----------|--|
| 1 | R.C.U DITCH TYPE A คิดจากความยาว 10.00 ม. (ไม่รวมฝาปิด) H = 0.50 M. | | | | | | | | |
| | งานดินขุด | 10.000 | ลบ.ม. | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 560.00 | | |
| | งานดินถม | 0.000 | ลบ.ม. | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 0.00 | | |
| | คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 6 | 1.000 | ลบ.ม. | 426.00 | 426.00 | 426.00 | 426.00 | | |
| | คอนกรีต CLASS E | 3.030 | ลบ.ม. | 466.00 | 466.00 | 466.00 | 1,411.98 | | |
| | ไม้แบบ (1) | 29.420 | ตร.ม. | 139.00 | 139.00 | 139.00 | 4,089.38 | | |
| | เหล็กเสริม RB 6 มม. | 68.376 | กก. | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 300.85 | | |
| | เหล็กเสริม RB 9 มม. | 195.957 | กก. | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 862.21 | | |
| | ค่าเชื่อม | 100.000 | กก. | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 1,000.00 | | |
| | รวมค่างาน | | | | | | | 8,650.42 | |

ค่างานต้นทุนบ่อ = 8,650.42 / 10.00 = 865.04 บาท/เมตร

| ลำดับที่ | รายการ | ปริมาณงาน | หน่วย | ค่าแรงตามแผน (บาท/หน่วย) | ค่าแรงกรมบัญชีกลาง 2566 (บาท/หน่วย) | ขอตั้งค่าแรง (บาท/หน่วย) | จำนวนเงิน (บาท) | หน่วย | |
|----------|--|-----------|-------|-----------------------------|--|-----------------------------|--------------------|-------|--|
| 2 | ฝาปิด R.C.U DITCH TYPE A (ปริมาณคิดจาก 1 ฝา) | | | | | | | | |
| | คอนกรีต CLASS E | 0.030 | ลบ.ม. | 466.00 | 466.00 | 466.00 | 13.98 | | |
| | เหล็กเสริม RB 9 มม. | 4.369 | กก. | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 19.22 | | |
| | เหล็กเสริม RB 12 มม. | 6.486 | กก. | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 23.34 | | |
| | ไม้แบบ (2) | 0.297 | ตร.ม. | 139.00 | 139.00 | 139.00 | 41.28 | | |
| | รวมค่างาน | | | | | | | 97.82 | |

ค่างานต้นทุนบ่อ = 97.82 / 1.00 = 97.82 บาท/เมตร

รวมค่างานต้นทุนคิดจาก 1 ฝา = 97.82 บาท/เมตร

= 865.04 + 97.82 = 962.86 บาท/เมตร

รวมค่างานต้นทุน X Factor = 1.2305 = 1,184.80 บาท/เมตร

ขอตั้งค่างานก่อสร้าง = 962.00 บาท/เมตร



 C.ภค