



แขวง - รหัส : ชุมพร สำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ (ประจวบฯ)
โครงการ - รหัส : จ้างเหมางานปรับปรุงรั้วบริเวณสำนักงานแขวงทางหลวงชุมพร
ปรับปรุงป้อมยามสำนักงานแขวงทางหลวงชุมพร
และประตูเปิด-ปิด ทางเข้าออกสำนักงานแขวงทางหลวงชุมพร

๓๓๒

ปริมาณงาน : ๑.๐๐ แห่ง งบประมาณ : ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท

เรียน ผอ.ขท.ชุมพร


เพื่อโปรดพิจารณาราคาจ้างเหมาปรับปรุงรั้วบริเวณสำนักงานแขวงทางหลวงชุมพร ปรับปรุงป้อมยามสำนักงาน
แขวงทางหลวงชุมพร และ ปรับปรุงประตู เปิด-ปิดทางเข้าออกสำนักงานแขวงทางหลวงชุมพร ปริมาณงาน
กำหนดเวลาทำการ ๓๐ วัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

งบประมาณ
ราคาประเมิน ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท
สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยยี่สิบสี่บาทหกสิบสองสตางค์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายสหัส ด้วงซู) รอ.ขท.ชุมพร (ว)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายวิรัตคี สุกเทพชร) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ลงชื่อ  กรรมการ
(นายรัชชัย เกตุพิมล) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายปฐมพร แซ่เหง่า) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เห็นชอบ

คิดให้ราคารวม..... 499,424.62.-บาท

คิดให้ราคารวม (ตัวอักษร)

สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยยี่สิบสี่บาทหกสิบสองสตางค์

ลงชื่อ 
(นายกริธา เดชพิม)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชุมพร

๒๐ ส.ค. ๒๕๖๘



แขวง - รหัส : ชุมพร
 โครงการ - รหัส : ช่างแผนงานปรับปรุงรั้วบริเวณสำนักงานแขวงทางหลวงชุมพร
 ปรับปรุงป้อมยามสำนักงานแขวงทางหลวงชุมพร
 และประตูเปิด-ปิด ทางเข้าออกสำนักงานแขวงทางหลวงชุมพร
 สถานที่ก่อสร้าง : แขวงทางหลวงชุมพร 236 ถ.ไทรรัตน์ ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร

332
 20560
 ท.ชุมพร

สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ระยอง)

พื้นที่ผืน ปกติ

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ+แรงงาน			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)	หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	วัสดุ บาทต่อหน่วย	แรงงาน บาทต่อหน่วย	รวม บาท		
ปรับปรุงป้อมยามสำนักงานแขวงทางหลวงชุมพร								
1 งานโครงสร้างวิศวกรรม								
1.1	รื้ออาคารเดิม (ชนทิ้ง)	เหมา	1		4500.00	4,500.00	4,500.00	
1.2	งานขุดดินฐานรากและถมดิน	ลบ.ม.	3.600	-	112.00	112.00	403.20	
1.3	ไม้แบบ (คิด 80%)	ตร.ม.	1.440	560.75	121.00	681.75	981.72	
1.4	ไม้โครง	ลบ.ฟ	0.432	682.24		682.24	294.72	
1.5	ตะปู	กก.	0.288	37.38		37.38	10.76	
1.6	เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-9 มม.	กก.	99.50	24.00	4.40	28.40	2,825.61	
1.7	ลวดผูกเหล็ก	กก.	2.985	35.51		35.51	105.99	
1.8	งานคอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : . (240 กก./ตร.ซม.)	ลบ.ม.	2.420	2,457.94	419.00	2,876.94	6,962.19	
1.9	งานทรายหยาบอัดแน่น	ลบ.ม.	0.760	508.00	104.00	612.00	465.12	
1.10	เหล็กกล่อง 4 x 4 x 2 มม.	กก.	65.890	22.80	10.00	32.80	2,161.19	
1.11	เหล็กกล่อง 4 x 2 x 2 มม.	กก.	29.050	23.08	10.00	33.08	960.97	
1.12	เหล็กกล่อง 11/2 x 3 x 1.5 มม.	กก.	101.250	23.88	10.00	33.88	3,430.35	
1.13	เหล็กกล่อง 2 x 2 x 1.5 มม.	กก.	40.000	24.22	10.00	34.22	1,368.80	
1.14	แผ่นเหล็ก 6 x 6	กก.	4.000	94.50	10.00	104.50	418.00	
1.15	ทุกเหล็ก	กล่อง	1.000	383.30		383.30	383.30	
1.16	ทาสีกันสนิม + สีน้ำมัน 2 เที่ยว	ตร.ม.	85.000	56.44	35.00	91.44	7,772.30	
รวมงานต้นทุนหมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม							33,044.22	
2 งานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานหลังคากระเบื้อง							
2.2	หลังคากระเบื้องลอนคู่	แผ่น	30.000	49.53		49.53	1,485.90	
2.3	ตะขอยึดกระเบื้อง	ตัว	80.000	6.31		6.31	504.80	
2.4	ฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์ เซาะร่องระบายอากาศ	ตร.ม.	10.250	207.11	75.00	282.11	2,891.63	
2.5	ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.	ตร.ม.	7.310	169.13	75.00	244.13	1,784.56	
2.6	ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ทนชื้น	ตร.ม.	1.690	179.53	75.00	254.53	430.15	
2.7	งานวางระบายน้ำฝน ไวนิล พร้อมอุปกรณ์	ม.	4.500	569.00	170.70	739.70	3,328.65	



แขวง - รหัส : ชุมพร
 โครงการ - รหัส : จ้างเหมางานปรับปรุงรั้วบริเวณสำนักงานแขวงทางหลวงชุมพร
 ปรับปรุงป้อมยามสำนักงานแขวงทางหลวงชุมพร
 และประตูเปิด-ปิด ทางเข้าออกสำนักงานแขวงทางหลวงชุมพร
 สถานที่ก่อสร้าง : แขวงทางหลวงชุมพร 236 ถ.ไตรรัตน์ ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร

332
 20560
 ท.ชุมพร

สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจำแขวง)

พื้นที่ฝน ปกติ

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ+แรงงาน			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)	หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	วัสดุ บาทต่อหน่วย	แรงงาน บาทต่อหน่วย	รวม บาท		
2.3	งานผนัง							
2.3.1	เสาเอ็นและคานทับหลัง (ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	ม.	12.000	100.00	44.00	144.00	1,728.00	
2.3.2	ผนังก่ออิฐบล็อก (ครึ่งแผ่น)	ตร.ม.	36.000	154.87	84.00	238.87	8,599.32	
2.3.3	ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)	ตร.ม.	72.000	78.48	87.00	165.48	11,914.56	
2.3.4	กระเบื้องกรมนั่งดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 8"x	ตร.ม.	7.000	358.26	166.00	524.26	3,669.82	
2.3.4	ระแนงเหล็กกล่อง 11/2 x 3 x 1.5 มม.	กก.	67.50	23.88	10.00	33.88	2,286.90	
2.3.5	ระแนงเหล็กกล่อง 2 x 1 x 1.5 มม.	กก.	11.600	23.85	10.00	33.85	392.66	
2.4	งานพื้น							
2.4.2	ปูพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 12"x 12"	ตร.ม.	1.800	281.00	158.00	439.00	790.20	
2.4.2	ปูพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 16"x	ตร.ม.	13.200	282.51	158.00	440.51	5,814.66	
2.5	งานประตู-หน้าต่าง							
2.5.4	D1-ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 1.00*2.05 ม. วงกบ อลูมิเนียมอบสีดำกรอบบานอลูมิเนียมสำเร็จรูป	ชุด	1.000	9,950.00	245.00	10,195.00	10,195.00	
2.5.5	D2-ประตูบานเปิดเดี่ยวห้องน้ำพร้อมวงกบUPVC ขนาด 0.7*2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	1.000	960.00	245.00	1,205.00	1,205.00	
2.5.7	W1-หน้าต่างบานบานเลื่อนคู่พร้อมกระจกติดตาย ขนาด 1.10*1.20 ม. วงกบอลูมิเนียมอบสีดำกรอบ บานอลูมิเนียมอบสีดำ พร้อมกระจก 6 มม.และ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	3.000	3,785.00	74.00	3,859.00	11,577.00	
2.5.10	W3-หน้าต่างบานกระทุ้งเดี่ยว ขนาด0.40*0.60 ม. วงกบอลูมิเนียมอบสีดำกรอบบานอลูมิเนียมอบสีดำ พร้อมกระจก 6 มม.และพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	1.000	2,350.00	74.00	2,424.00	2,424.00	
รวมงานต้นทุนหมวดงานสถาปัตยกรรม							71,022.81	



แขวง - รหัส : ชุมพร
 โครงการ - รหัส : จ้างเหมางานปรับปรุงรั้วบริเวณสำนักงานแขวงทางหลวงชุมพร
 ปรับปรุงป้อมยามสำนักงานแขวงทางหลวงชุมพร
 และประตูเปิด-ปิด ทางเข้าออกสำนักงานแขวงทางหลวงชุมพร
 สถานที่ก่อสร้าง : แขวงทางหลวงชุมพร 236 ถ.ไตรรัตน์ ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร

332
 20560
 ท.ชุมพร

สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจำแขวง)

พื้นที่ฝน ปกติ

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ+แรงงาน			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)	หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	วัสดุ	แรงงาน	รวม		
				บาทต่อหน่วย	บาทต่อหน่วย	บาท		
2.6 งานสุขภัณฑ์								
2.6.1	โถส้วมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ	ชุด	1.000	2,690.00	450.00	3,140.00	3,140.00	
2.6.3	สายฉีดชำระครบชุด	ชุด	1.000	448.50	35.00	483.50	483.50	
2.6.4	อ่างล้างหน้า ชนิดแขวนผนัง	ชุด	1.000	670.00	450.00	1,120.00	1,120.00	
2.6.5	ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า	ชุด	1.000	475.70	-	475.70	475.70	
2.6.6	ส้วมอ่างล้างหน้า	ชุด	1.000	372.90	-	372.90	372.90	
2.6.7	ท่อน้ำทิ้ง	ชุด	1.000	709.35	-	709.35	709.35	
2.6.8	สายน้ำดี	ชุด	1.000	88.35	-	88.35	88.35	
2.6.9	สตอปวาล์ว 3 ทาง	ชุด	1.000	256.58	-	256.58	256.58	
2.6.9	สตอปวาล์ว 2 ทาง	ชุด	1.000	195.33	-	195.33	195.33	
2.6.10	ก๊อกล้างพื้น	ชุด	1.000	126.17	25.00	151.17	151.17	
2.6.11	ที่ใส่กระดาษทิชชู	ชุด	1.000	266.36	70.00	336.36	336.36	
2.6.12	ตะแกรงดักกลิ่น Floor Drain 2 นิ้ว	ชุด	1.000	270.09	75.00	345.09	345.09	
2.7 งานทาสี								
2.7.1	ทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนใหม่) สีเทาวันนุหรี	ตร.ม.	44.100	37.00	34.00	71.00	3,131.10	
2.7.2	ทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายใน (ปูนใหม่) สีขาว	ตร.ม.	26.950	38.00	34.00	72.00	1,940.40	
2.7.2	ทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาฝ้า	ตร.ม.	9.000	39.00	34.00	73.00	657.00	
3 งานระบบสุขาภิบาล								
3.1 งานระบบน้ำเย็น (Cold Water System)								
3.1.1	ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 2"	ท่อน	2.000	249.16	40.00	289.16	578.32	
3.1.1	ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 3/4"	ท่อน	4.000	59.81	30.00	89.81	359.24	
3.1.2	ข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ	L.S.	1.000	468.78		468.78	468.78	
3.1.2	ค่าแรง	เหมา	1.000	281.27		281.27	281.26	



แขวง - รหัส : ชุมพร
 โครงการ - รหัส : จ้างเหมางานปรับปรุงรั้วบริเวณสำนักงานแขวงทางหลวงชุมพร
 ปรับปรุงป้อมยามสำนักงานแขวงทางหลวงชุมพร
 และประตูเปิด-ปิด ทางเข้าออกสำนักงานแขวงทางหลวงชุมพร
 สถานที่ก่อสร้าง : แขวงทางหลวงชุมพร 236 ถ.ไตรรัตน์ ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร

332
 20560
 ท.ชุมพร

สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ระยอง-ชุมพร)

พื้นที่ฝน ปกติ

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ+แรงงาน			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)	หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	วัสดุ บาทต่อหน่วย	แรงงาน บาทต่อหน่วย	รวม บาท		
3.2 งานระบบระบายและบำบัดน้ำเสีย (Soil, West, Vent System)								
3.2.1	ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา 2 "	ท่อน	1.000	249.16	40.00	289.16	289.16	
3.2.1	ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา 4 "	ท่อน	2.000	231.78	100.00	331.78	663.56	
3.2.1	อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	ท่อน	1.000	476.36		476.36	476.36	
3.2.8	ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์	ชุด	1.000	6,390.00		6,390.00	6,390.00	
3.2.11	ทรายหยาบชนิดอัดแน่น	ลบ.ม.	0.100	574.77	104.00	678.77	67.87	
3.2.3	ค่าแรง	เหมา	1.000	1,917.00		1,917.00	1,917.00	
รวมงานต้นทุนหมวดงานสาขาภิบาล							24,894.38	
4 งานระบบไฟฟ้า								
4.1 แผงสวิตช์ย่อย(Load Center)								
4.1.5	ตู้คอนซูมเมอร์สำเร็จ 4 ช่อง	L.S.	1.000	2,363.00		2,363.00	2,363.00	
4.1.6	อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	L.S.	1.000	708.90		708.90	708.90	
4.2 สายไฟ								
4.2.1	สาย THW. 1.5 Sq.mm.	ม.	40.000	7.66	5.00	12.66	506.40	
4.2.6	อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	L.S.	1.000	120.00	1,162.35	1,282.35	1,282.35	
4.3 ท่อร้อยสายไฟฟ้า (Conduit)								
4.3.1	ท่อร้อยสาย PVC. Dia. 1/2"	เส้น	15.000	9.73	20.00	29.73	445.95	
4.3.2	อุปกรณ์จับยึดและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	L.S.	1.000	202.38		202.38	202.38	
4.4 ดวงโคมไฟฟ้า (Lighting Fixture)								
4.4.1	โคมไฟติดผนัง DOWNLIGHT LED E27 W220V	ชุด	4.000	170.20	115.00	285.20	1,140.80	
4.4.2	รางนีออน LED T8 ความยาว 1.20 ม. หลอด Daylight 20W พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	ชุด	2.000	200.00	115.00	315.00	630.00	
4.5 สวิตซ์ไฟฟ้าและเต้ารับ (Switch and Power Outlet)								
4.5.1	- สวิตซ์ทางเดียวพร้อมกรอบ 1 ช่อง	จุด	1.000	63.34	80.00	143.34	143.34	
4.5.2	- สวิตซ์ทางเดียวพร้อมกรอบ 4 ช่อง	จุด	2.000	222.36	90.00	312.36	624.72	
4.5.2	ปลั๊กไฟคู่ทั่วไป	จุด	4.000	63.00	90.00	153.00	612.00	
4.5.3	ปลั๊กไฟคู่	จุด	1.000	369.00	115.00	484.00	484.00	
รวมงานต้นทุนหมวดงานสาขาภิบาล							9,143.84	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							138,105.25	



แขวง - รหัส : ชุมพร
โครงการ - รหัส : จ้างเหมางานปรับปรุงรั้วบริเวณสำนักงานแขวงทางหลวงชุมพร
ปรับปรุงป้อมยามสำนักงานแขวงทางหลวงชุมพร
และประตูเปิด-ปิด ทางเข้าออกสำนักงานแขวงทางหลวงชุมพร

332
20560
ท.ชุมพร

สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจำว)

สถานที่ก่อสร้าง : แขวงทางหลวงชุมพร 236 ถ.ไตรรัตน์ ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร

พื้นที่ผ่น ปกติ

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 32.50บาท/ลิตร

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ+แรงงาน			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	แรงงาน	รวม		
		หน่วย	จำนวน	บาทต่อหน่วย	บาทต่อหน่วย	บาท		
3	งานปรับปรุงประตูรั้วเปิด-ปิดสำนักงานแขวงทางหลวงชุมพร							
1.	สแตนเลสกล่อง 11/2 x 3 x 1.2 มม.	กก.	8.564	140.11		140.11	1,199.95	
2.	สแตนเลสกล่อง 2 x 4 x 1.2 มม.	กก.	55.383	163.29		163.29	9,043.50	
3.	สแตนเลสกล่อง 2 x 1 x 1.2 มม.	กก.	193.199	131.36		131.36	25,378.56	
4	ค่าแรงเชื่อมสแตนเลส	เหมา			10,686.60		10,686.60	
5	ชุดลื้อสแตนเลส 3"	ชุด	2.000	950.00		950.00	1,900.00	
6	สแตนเลสเส้น	เมตร	15.000	135.00		135.00	2,025.00	
7	ตราสัญลักษณ์กรมทางหลวง ขนาด 0.80 เมตร	ชิ้น	1.000	6,000.00	10.00	6,010.00	6,010.00	
8	คอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	0.780	2,457.94	419.00	2,876.94	2,244.01	
9	เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-6 มม.	กก.	25.320	23.99	4.40	28.39	718.83	
10	เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-9 มม.	กก.	29.490	23.13	4.40	27.53	811.85	
	งานปรับปรุงประตูรั้วเปิด-ปิดบ้านพักหัวหน้า							
11	เหล็กกล่อง 2 x 1 x 1.5 มม.	กก.	149.500	23.88	10.00	33.88	5,065.06	
12	เหล็กกล่อง 2 x 2 x 1.5 มม.	กก.	68.000	24.22	10.00	34.22	2,326.96	
13.	เหล็กกล่อง 1.5" x 1.5" x 1.5 มม.	กก.	11.680	52.16	10.00	62.16	726.02	
15	เหล็กฉาก (ประตูภายใน)	กก.	26.535	22.94	10.00	32.94	874.06	
16	ชุดลื้อสแตนเลส 3" (ประตูภายใน)	ชุด	8.000	950.00	10.00	960.00	7,680.00	
17	สแตนเลสเส้น (ประตูภายใน)	เมตร	16.000	135.00	10.00	145.00	2,320.00	
18	ทาสีกันสนิม + สีน้ำมัน 2 เทียว	ตร.ม.	81.450	56.44	35.00	91.44	7,447.69	
19	มือจับธง สแตนเลส	ชิ้น	21.000	-	350.00	350.00	7,350.00	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							93,808.09	



แขวง - รหัส : ชุมพร 332
โครงการ - รหัส : จ้างเหมางานปรับปรุงรั้วบริเวณสำนักงานแขวงทางหลวงชุมพร 20560
ปรับปรุงป้อมยามสำนักงานแขวงทางหลวงชุมพร
และประตูเปิด-ปิด ทางเข้าออกสำนักงานแขวงทางหลวงชุมพร ท.ชุมพร

สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบฯ)

สถานที่ก่อสร้าง : แขวงทางหลวงชุมพร 236 ถ.ไตรรัตน์ ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร

พื้นที่ฝน ปกติ

ราคามันเฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ+แรงงาน			รวมเป็นเงิน ทั้งสิ้น (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	แรงงาน	รวม		
		หน่วย	จำนวน	บาทต่อหน่วย	บาทต่อหน่วย	บาท		
2	งานปรับปรุงรั้วสำนักงานแขวงทางหลวงชุมพร							
2.1	เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-6 มม.	กก.	32.760	23.99	4.40	28.39	930.05	
2.2	สีน้ำอะคลิลิค	ตร.ม.	115.000	46.56	35.00	81.56	9,378.94	
2.3	ตราสัญลักษณ์กรมทางหลวง ขนาด 0.40 เมตร	ชิ้น	24.000	3,200.00		3,200.00	76,800.00	
2.4	เหล็กกล่อง 2 x 2 x 1.5มม.	กก.	174.000	24.22	10.00	34.22	5,954.28	
1.13	เหล็กกล่อง 2 x 1 x 1.5มม.	กก.	820.000	23.85	10.00	33.85	27,757.00	
1.16	ทาสีกันสนิม + สีน้ำมัน 2 เทียว	ตร.ม.	291.000	56.44	35.00	91.44	26,608.70	
2.5	คอนกรีตทับหลัง	ม.	59.000	2.49	46.00	48.49	2,860.65	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							150,289.62	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาปรับปรุงรั้วบริเวณสำนักแขวงทางหลวงชุมพร ปรับปรุงป้อมยามสำนักงานแขวงทางหลวงชุมพร และประตูเปิด - ปิด ทางเข้าออกสำนักงานค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างสถานที่ก่อสร้าง แขวงทางหลวงชุมพร ๒๓๖ ถ.ไตรรัตน์ ต. ท่าตะเภา อ. เมือง จ.ชุมพร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงชุมพร สำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ กรมทางหลวง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงรั้วบริเวณสำนักงานแขวงทางหลวงชุมพร
ปรับปรุงป้อมยามสำนักงานแขวงทางหลวงชุมพร และประตูเปิด - ปิด
ทางเข้าออกสำนักงาน ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้าง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๔๙๙,๔๒๔.๖๒ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ ปรับปรุงป้อมยามสำนักงานแขวงทางหลวงชุมพร ปริมาณงาน ๑ แห่ง
 - ๕.๒ ปรับปรุงประตูเปิด - ปิดทางเข้าออกแขวงทางหลวง ปริมาณงาน ๑ ชุด
 - ๕.๓ ปรับปรุงรั้วบริเวณสำนักงานแขวงทางหลวง ปริมาณงาน ๑ ชุด
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายสหัส ด้วงชู รอ.ขท.ชุมพร (ว) ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายวีรศักดิ์ สกกุลเพชร วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ
 - ๖.๓ นายธวัชชัย เกตุพิมล นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ
 - ๖.๔ นายปฐมพร แซ่เหง่า นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ