

สรุปผลการประเมินราคา

โครงการ ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020
 ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง - ชมภู
 งานจ้างเหมาค่าแรงงาน RETAINING WALL TYPE 2A, (FOR SIDE WALK)
 H = 2.00 M. จำนวน 1 รายการ
 ระหว่าง กม.52+300 - กม.54+250
 วงเงินงบประมาณ 207,450.00 บาท

รวมระยะทาง 1.950 กม.
 อยู่ในอำนาจของ ผศ.สท.ลำปาง

ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
1	งานจ้างเหมาค่าแรง งาน RETAINING WALL TYPE 2A, (FOR SIDE WALK) H = 2.00 M.	150.00	เมตร	1,383.00	207,450.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 207,450.00
 (สองแสนเจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงนาม).....ประธานกรรมการ
 (นายสวัสดิ์ ปิงฟอง)

(ลงนาม).....กรรมการ
 (นายชาคร อินดวงค์)

(ลงนาม).....กรรมการ
 (นางสาวศุวภัทร เครือสอน)

(ลงนาม).....ผู้จัดทำ
 (นายสุรพรรณ วรรณแก้ว)

เห็นชอบ ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ 207,450.00 บาท

(ลงนาม).....
 (นายประเสริฐ อติภัทรากุล)

ผศ.สท.ลำปาง
 - ๑/ ก.ก. ๒๕๖๕

งานจ้างเหมาค่าแรงงาน RETAINING WALL TYPE 2A, (FOR SIDE WALK) H = 2.00 M.

สายทางหลวงหมายเลข 1020 ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง - ชมภู

ระหว่าง กม.52+300 - กม.54+250

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าแรงตามแผน (บาท/หน่วย)	ค่าแรง กรมบัญชีกลาง 2566 (บาท/หน่วย)	ขอตั้งค่าแรง (บาท/หน่วย)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วย	
1	งาน RETAINING WALL TYPE 2A, (FOR SIDE WALK) H = 2.00 M. คิดจากกำแพงยาว 10 เมตร								
	ขุดดิน	15.810	ลบ.ม.	56.00	56.00	56.00	885.36		
	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 6	1.581	ลบ.ม.	426.00	426.00	426.00	673.50		
	คอนกรีต CLASS D	7.875	ลบ.ม.	579.00	579.00	579.00	4,559.62		
	ไม้แบบ (1)	41.558	ตร.ม.	139.00	139.00	139.00	5,776.56		
	เหล็กเสริม DB 12 มม.	539.695	กก.	3.60	3.60	3.60	1,942.90		
	รวมค่างาน							13,837.94	

ค่างาน	=	13,837.94	
คิดเฉลี่ยความยาวต่อเมตร	$13,837.94 / 10$	=	1,383.79 บาท/เมตร
รวมค่างานต้นทุน	=	1,383.79	บาท/เมตร
ค่างานต้นทุน $F =$	1.2305	=	1,702.75 บาท/เมตร
ขอตั้งค่างานก่อสร้าง	=	<u>1,383.00</u>	บาท/เมตร

SS

Chuan

SM

25/11