

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ <u>แผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568</u>			
<u>งานอำนวยความสะดวกปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร</u>			
<u>ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0101 ตอน ห้วยมุ่น - น้ำป่าด</u>			
<u>ระหว่าง กม.28+525 - กม.34+700</u>			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	<u>แขวงทางหลวงอุดรดิศต์ที่ 2</u>	สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)	
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	<u>496,000.00</u>	บาท	
3. ลักษณะงาน			
โดยสังเขป	<u>จ้างเหมาทำการติดตั้งปรับปรุงป้ายจราจรข้างทางตามมาตรฐานกรมทางหลวง</u>		
	<u>ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0101 ตอน ห้วยมุ่น - น้ำป่าด ระหว่าง กม.28+525 - กม.34+700</u>		
4. ราคากลางคำนวณ	<u>ณ วันที่ 5 กันยายน 2568</u>	เป็นเงิน	<u>495,619.80</u> บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง			
5.1	<u>แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม</u>		
5.2	_____		
5.3	_____		
5.4	_____		
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
6.1	<u>นายสุรเชษฐ์ ขวตหริม</u>	<u>ร.ชท.อุดรดิศต์ที่ 2 (ว)</u>	<u>ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง</u>
6.2	<u>นายณรงค์ อินทร์ทอง</u>	<u>นายช่างโยธาปฏิบัติงาน</u>	<u>กรรมการกำหนดราคากลาง</u>
6.3	<u>นายเฉลิมชัย สุษะใหญ่</u>	<u>นายช่างโยธาปฏิบัติงาน</u>	<u>กรรมการกำหนดราคากลาง</u>

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) โทร (055) 302518 ต่อ 305

ที่ สทล.5.2 / วันที่ กันยายน 2568

เรื่อง การประมาณราคางานจ้างเหมา แผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนน ประจำปี

① เรียน ผอ.ขท.อุตรดิตถ์ที่ 2

ตามประกาศเรียกประกวดราคา / สอบราคา ที่ลงวันที่.....

สังกัด แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2

กิจกรรมอำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร

ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0101 ตอน ห้วยมุ่น - น้ำปาด ระหว่าง กม.28+525 - กม.34+700

งบประมาณ 496,000.00 บาท

คณะกรรมการ เห็นควรกำหนดราคาประมาณดังนี้

- 1 งาน SIGN PLATE ชนิด HIGH INTENSITY GRADE โดยวิธีการตัด - แปะ สติกเกอร์ กระจกใสแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ (เหลือง, เขียว, แดง, น้ำเงิน, ขาวๆ) และตัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ (ทึบแสง)ชนิดมีเฟรม

ปริมาณงาน 134.10 ตร.ม. ๆ ละ 3,565.36 บาท เป็นเงิน 478,114.78 บาท

- 2 งาน SIGN PLATE ชนิด HIGH INTENSITY GRADE โดยวิธีการตัด - แปะ สติกเกอร์ กระจกใสแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ (เหลือง, เขียว, แดง, น้ำเงิน, ขาวๆ) และตัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ (ทึบแสง)ชนิดไม่มีเฟรม

ปริมาณงาน 4.65 ตร.ม. ๆ ละ 3,359.89 บาท เป็นเงิน 15,623.49 บาท

- 3 งาน SIGN PLATE ชนิด HIGH INTENSITY GRADE โดยวิธีการตัด - แปะ สติกเกอร์ กระจกใสแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. สำหรับพื้น,ตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสะท้อนแสงสีต่างๆ (เหลือง, เขียว, แดง, น้ำเงิน, ขาวๆ) ชนิดไม่มีเฟรม

ปริมาณงาน 0.56 ตร.ม. ๆ ละ 3,359.89 บาท เป็นเงิน 1,881.54 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 495,619.80 บาท

(สิ้นเสนเก้าหมื่นห้าพันหกร้อยสิบเก้าบาทแปดสิบสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

..... นายสุรเชษฐ ขวตหริมร.ขท.อุตรดิตถ์ที่ 2 (ว)ประธานกรรมการ

..... นายณรงค์ อินทร์ทอง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

..... นายเฉลิมชัย สุษะใหญ่ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

หมายเหตุ การเบิกจ่ายให้เบิกจ่ายเป็นงวดเดียว เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %
เงินประกันผลงาน 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %

② เรียน คณะกรรมการฯ , รอ.ขท.(บ), ญัฐชา

- เห็นชอบ

- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายชาโณ พยงค์ศรี)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร

สังกัด แขวงทางหลวงอุดรดิตต์ที่ 2
สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)

ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0101 ตอน ห้วยมุ่น - น้ำป่าต
ระหว่าง กม.28+525 - กม.34+700

งบประมาณ 496,000.00 บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน		FACTOR F _n	ราคาต่อหน่วย x F _n (บาท)	ค่างานที่กำหนด	
				ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน (บาท)			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)
1	งาน SIGN PLATE ชนิด HIGH INTENSITY GRADE โดยวิธีการตัด - แปะ สติกเกอร์ กรณิใช้แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ (เหลือง, เขียว, แดง, น้ำเงิน, ขาว) และตัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีด้า (ทึบแสง)ชนิดมีเฟรม	134.10	ตร.ม.	2,620.63	351,426.48	1.3605	3,565.36	3,565.36	478,114.78
2	งาน SIGN PLATE ชนิด HIGH INTENSITY GRADE โดยวิธีการตัด - แปะ สติกเกอร์ กรณิใช้แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ (เหลือง, เขียว, แดง, น้ำเงิน, ขาว) และตัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีด้า (ทึบแสง)ชนิดไม่มีเฟรม	4.65	ตร.ม.	2,469.60	11,483.64	1.3605	3,359.89	3,359.89	15,623.49
3	งาน SIGN PLATE ชนิด HIGH INTENSITY GRADE โดยวิธีการตัด - แปะ สติกเกอร์ กรณิใช้แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. สำหรับพื้น,ตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสะท้อนแสงสีต่างๆ (เหลือง, เขียว, แดง, น้ำเงิน, ขาว) ชนิดไม่มีเฟรม	0.56	ตร.ม.	2,469.60	1,382.98	1.3605	3,359.89	3,359.89	1,881.54
				รวมค่างานต้นทุน				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	495,619.80

ราคาน้ำมันดีเซล 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร ณ วันที่ 5 กันยายน 2568

เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %
เงินประกันผลงาน 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %

(สิ้นแสนเก้าหมื่นห้าพันหกร้อยสิบเก้าบาทแปดสิบสองต่างค์)

- (1) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง =
- (2) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =
- (3) ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ =
- (4) ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง =
- (5) ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =
- (6) ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด = 1 + [(3) ÷ ((1) × (4) + (2) × (5))] =
- (7) ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_n) = ×
- (8) ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_n) = ×

364,293.0990
-
-
1.3605
1.2762
1.0000
1.3605
1.2762

การคำนวณค่า Factor F

งานทาง	5,000,000.00	1.3605	1.3605
	-	0	

งานสะพาน	5,000,000.00	1.2762	1.2762
	-	0.0000	


..... รอ.ชท.อุดรดิตต์ที่ 2 (ว)
(นายสุรเชษฐ์ ขวุดหริ่ม)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


..... นายช่างโยธาปฏิบัติงา
(นายณรงค์ อินทร์ทอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง


..... นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
(นายเฉลิมชัย สุษะใหญ่)
กรรมการกำหนดราคากลาง