



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม

ที่ สทล.๑๕ ขท.สมุทรสงคราม ๒/

เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลาง

โทร ๐-๓๕๗๖-๒๖๖๑

วันที่ กันยายน ๒๕๖๘

① เรียน ผอ.ขท.สมุทรสงคราม ผ่าน รอ.ขท.(บ)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางผู้มีรายนามข้างท้ายนี้ ได้ร่วมกันคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเสาธง แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ราคากลางที่คำนวณได้ เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินสองแสนบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพิพัฒน์ ละอองศรี) รอ.ขท.(บ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพัฒนา โกพล) รอ.ขท.(ว)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชาติชาย เพชรสวัสดิ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

② รอ.ขท.(บ) , คณะกรรมการกำหนดราคากลาง,คุณอัจฉริย์ฯ

-เห็นชอบตามเสนอ

-ดำเนินการตามระเบียบ ต่อไป

ก. รัตมิต

(นายโกวิท รัตมิต)

ผอ.ขท.สมุทรสงคราม



แขวง - รหัส :	สมุทรสงคราม	337
โครงการ - รหัส :	งานก่อสร้าง และ/ค่าปรับปรุง สิ่งประกอบ สาธารณูปโภค และปรับปรุงบริเวณ ที่ทำการ งานก่อสร้างเสาธง แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม	20560
สายทาง - หมายเลข :	นาโคก - แพรกหนามแดง	35
กม. - ระยะทางที่ทำ :	ที่ 65+880 LT.	0.060

สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบฯ)

เรียน ผอ.ขท.สมุทรสงคราม

เพื่อโปรดทราบราคาประเมินตามรายละเอียดข้างต้น

ราคาประเมิน 200,000.00 บาท

คณะกรรมการคำนวณราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ  
(นายพิพัฒน์ ละอองศรี) รอ.ขท.(ป.)

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
(นายพัฒนา โกพล) รอ.ขท.(ว.)

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
(นายชาติชาย เพชรสวัสดิ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

แขวงฯ พิจารณาแล้วเห็นชอบกำหนดราคารวมเป็น = 200,000.00 บาท

ลงชื่อ .....  
(นายโกวิท รัตมิตต์)  
ผอ.ขท.สมุทรสงคราม

ลงวันที่ ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๘

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

## 1. ชื่อโครงการ

งานก่อสร้างเสาธง

## 2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... 200,000.00 ..... บาท

## 4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานก่อสร้างเสาธง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 กันยายน 2568 เป็นเงิน 200,000.00 บาท

## 6. บัญชีประมาณการราคากลาง

## 7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายพิพัฒน์ ละอองศรี ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ป.)

7.2 นายพัฒนา โกพล กรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ว.)

7.3 นายชาติชาย เพชรสวัสดิ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน



แขวง - รหัส : สมุทรสงคราม 337  
 โครงการ - รหัส : งานก่อสร้าง และ/ หรือ ค่าปรับปรุง สิ่งประกอบ สาธารณูปโภค และปรับปรุงบริเวณที่ทำการ 20560  
 งานก่อสร้างเสาธง แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จำนวน 1 แห่ง  
 สายทาง - หมายเลข : นาโคก - แทรกหมามแดง 35  
 กม. - ระยะทางที่ทำการ : ที่ 65+880 LT. 0.06

สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจำบว)

พื้นที่ฝน ปกติ

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ต้นทุน (ค่าวัสดุและค่าแรงงาน)		ราคาประเมิน = ต้นทุน x Factor F Factor F = 1.3091		
		หน่วย	จำนวน	บาทต่อหน่วย	เป็นเงิน(บาท)	บาทต่อหน่วย	คิดให้	เป็นเงิน(บาท)
	งานก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์							
1	งานก่อสร้างเสาธง แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม	แห่ง	1	152,918.58	152,918.58	200,185.71	200,185.71	200,185.71
ราคาประเมินเมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2568					152,918.58	1.3091		200,185.71
								185.71
					รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		คิดเป็น	200,000.00
เป็นเงินรวมทั้งสิ้น = สองแสนบาทถ้วน								
ต้นทุนรวม งานอาคาร				152,918.58				

Factor F เงินกู้ธนาคารโลก 0% เงินงบประมาณ 100%

ใช้ตาราง Factor F	อาคาร	ตารางที่	1	คำนวณต้นทุน(ล้านบาท)	F จากตาราง	พื้นที่ฝน	Factor F
เงินล่วงหน้า	0%	ดอกเบี้ยเงินกู้	7%	0.5	1.3091	N	-
เงินประกันผลงาน	0%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%	0.15291858	1.3091	ใช้ Factor F	1.3091
ชื่อตาราง	'Ref. Table.xls'F_อาคาร_VAT7_2550_IR.7			1.0	1.3091	ปกติ	-



แขวง - รหัส : สมุทรสงคราม 337  
 โครงการ - รหัส : งานก่อสร้าง และ/ หรือปรับปรุง สิ่งประกอบ สาธารณูปโภค และปรับปรุงบริเวณ 20560  
 ที่ทำการงานก่อสร้างเสาธง แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จำนวน 1 แห่ง  
 สายทาง - หมายเลข : นาลึก - แพรกหนามแดง 35  
 ส่วนราชการตัวที่ 15 (นครพนม) กม. - ระยะทางที่ท่า : ที่ 65+880 LT. 0.060

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ+แรงงาน			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)	หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	วัสดุ	แรงงาน	รวม		
				บาทต่อหน่วย	บาทต่อหน่วย	บาท		
<b>งานก่อสร้างเสาธง แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จำนวน 1 แห่ง</b>								
1	งานก่อสร้างเสาธง							
1.1	งานเสาเข็ม ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ความยาว 9 เมตร	ค้ำ	4.00	2,000.00	410.00	2,410.00	9,640.00	
1.2	งานดินถมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	44.00	150.00	39.00	189.00	8,316.00	
1.3	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	4.00	479.50	104.00	583.50	2,334.00	
1.4	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	ลบ.ม.	3.00	1,720.00	419.00	2,139.00	6,417.00	
1.5	เหล็กเส้น RB 9 มม.	กก.	541.00	25.63	-	25.63	13,865.83	
1.6	เหล็กเส้น DB 12 มม.	กก.	85.00	24.93	-	24.93	2,119.05	
1.7	เหล็กเส้น DB 20 มม.	กก.	360.00	24.93	-	24.93	8,974.80	
1.8	ไม้แบบ	ตร.ม.	10.00	442.31	139.00	581.31	5,813.10	
1.9	ลวดผูกเหล็ก	กก.	30.00	28.96	-	28.96	868.80	
1.10	งานก่ออิฐฉาบปูน	ตร.ม.	30.00	225.00	89.00	314.00	9,420.00	
1.11	งานฉาบปูน	ตร.ม.	60.00	96.00	82.00	178.00	10,680.00	
1.12	งานทาสี	ตร.ม.	60.00	40.00	35.00	75.00	4,500.00	
1.13	งานพื้นกระเบื้อง 0.30 x 0.30 ม.	ตร.ม.	65.00	180.00	158.00	338.00	21,970.00	
1.14	งานพื้นทรายล้าง	ตร.ม.	12.00	380.00	120.00	500.00	6,000.00	
1.15	เสาธง ขนาด 12 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	1.00	40,000.00	-	40,000.00	40,000.00	
1.16	ธงชาติ ขนาด 3.00 x 4.50 ม.	ผืน	1.00	2,000.00	-	2,000.00	2,000.00	
รวมต้นทุน (i)							152,918.58	
<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>							<b>152,918.58</b>	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา  
ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง รหัสงาน 20560 ค่างานก่อสร้าง และ/ ค่าปรับปรุง สิ่งประกอบ สาธารณูปโภค และปรับปรุงบริเวณที่ทำการ งานก่อสร้างเสาธง แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จำนวน 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 35 ตอนควนคูม 0301 ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง ที่ กม.65+880 LT.

งานก่อสร้างเสาธง แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1	งานก่อสร้างเสาธง									
1.1	งานเสาเข็ม ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ความยาว 9 เมตร	4.00	ต้น	2,000.00	8,000.00	410.00	1,640.00	9,640.00		
1.2	งานดินถมบดอัดแน่น	44.00	ลบ.ม.	150.00	6,600.00	39.00	1,716.00	8,316.00		
1.3	ทรายหยาบรองพื้น	4.00	ลบ.ม.	479.50	1,918.00	104.00	416.00	2,334.00		
1.4	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	3.00	ลบ.ม.	1,720.00	5,160.00	419.00	1,257.00	6,417.00		
1.5	เหล็กเส้น RB 9 มม.	541.00	กก.	25.63	13,865.83	-	-	13,865.83		
1.6	เหล็กเส้น DB 12 มม.	85.00	กก.	24.93	2,119.05	-	-	2,119.05		
1.7	เหล็กเส้น DB 20 มม.	360.00	กก.	24.93	8,974.80	-	-	8,974.80		
1.8	ไม้แบบ	10.00	ตร.ม.	442.31	4,423.10	139.00	1,390.00	5,813.10		
1.9	ลวดผูกเหล็ก	30.00	กก.	28.96	868.80	-	-	868.80		
1.10	งานก่ออิฐฉาบปูน	30.00	ตร.ม.	225.00	6,750.00	89.00	2,670.00	9,420.00		
1.11	งานฉาบปูน	60.00	ตร.ม.	96.00	5,760.00	82.00	4,920.00	10,680.00		
1.12	งานหว่าตี	60.00	ตร.ม.	40.00	2,400.00	35.00	2,100.00	4,500.00		
1.13	งานหินกระเบื้อง 0.30 x 0.30 ม.	65.00	ตร.ม.	180.00	11,700.00	158.00	10,270.00	21,970.00		
1.14	งานหินทรายล้าง	12.00	ตร.ม.	380.00	4,560.00	120.00	1,440.00	6,000.00		
1.15	เสาธง ขนาด 12 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00		
1.16	ธงชาติ ขนาด 3.00 x 4.50 ม.	1.00	ผืน	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00		
รวมค่างานต้นทุน						125,099.58		27,819.00	152,918.58	

รายละเอียดค่างานต้นทุนต่อหน่วย

พื้นที่ฝน

ปกติ

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร

งานก่อสร้างเสาธง แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จำนวน 1 แห่ง

1	งานก่อสร้างเสาธง							
1.1	งานเสาเข็ม ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ความยาว 9 เมตร							
	ค่าวัสดุ							
	ค่าวัสดุ							
	งานเสาเข็ม ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ความยาว 9 เมตร	=	1.00	ตัน @	2,000.00	=	2,000.00	บาท/ตัน
	ต้นทุน	=	2,000.00	ตัน		=	2,000.00	บาท/ตัน
	ค่าแรงงาน							
	งานเสาเข็ม ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ความยาว 9 เมตร	=	1.00	ตัน @	410.00	=	410.00	บาท/ตัน
							410.00	บาท/ตัน
	ต้นทุน					=	2,410.00	บาท/ตัน
1.2	งานดินถมบดอัดแน่น							
	ค่าวัสดุ							
	ค่าวัสดุ							
	งานดินถมบดอัดแน่น	=	1.00	ลบ.ม. @	150.00	=	150.00	บาท/ลบ.ม.
	ต้นทุน	=	150.00	ลบ.ม.		=	150.00	บาท/ลบ.ม.
	ค่าแรงงาน							
	งานดินถมบดอัดแน่น	=	1.00	ลบ.ม. @	139.00	=	139.00	บาท/ลบ.ม.
							139.00	บาท/ลบ.ม.
	ต้นทุน					=	289.00	บาท/ลบ.ม.
1.3	ทรายหยาบรองพื้น							
	ค่าวัสดุ							
	ค่าวัสดุ							
	ทรายหยาบรองพื้น	=	1.00	ลบ.ม. @	479.50	=	479.50	บาท/ลบ.ม.
	ต้นทุน	=	479.50	ลบ.ม.		=	479.50	บาท/ลบ.ม.
	ค่าแรงงาน							
	ทรายหยาบรองพื้น	=	1.00	ลบ.ม. @	104.00	=	104.00	บาท/ลบ.ม.
							104.00	บาท/ลบ.ม.
	ต้นทุน					=	583.50	บาท/ลบ.ม.
1.4	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc							
	ค่าวัสดุ							
	ค่าวัสดุ							
	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	=	1.00	ลบ.ม. @	1,720.00	=	1,720.00	บาท/ลบ.ม.
	ต้นทุน	=	1,720.00	ลบ.ม.		=	1,720.00	บาท/ลบ.ม.
	ค่าแรงงาน							
	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	=	1.00	ลบ.ม. @	419.00	=	419.00	บาท/ลบ.ม.
							419.00	บาท/ลบ.ม.
	ต้นทุน					=	2,139.00	บาท/ลบ.ม.

รายละเอียดค่าจ้างต้นทุนต่อหน่วย

พื้นที่ฝน	ปกติ					ราคาน้ำมันเฉลี่ย	32.50 บาท/ลิตร
1.5	เหล็กเส้น RB 9 มม.						
	<u>ค่าวัสดุ</u>						
	<u>    ค่าวัสดุ</u>						
	เหล็กเส้น RB 9 มม.	=	1.00	กก.	@	25.63	= 25.63 บาท/กก.
	ต้นทุน	=	25.63	กก.			= 25.63 บาท/กก.
	<u>    ค่าแรงงาน</u>						
	เหล็กเส้น RB 9 มม.	=	1.00	กก.	@	0.00	= 0.00 บาท/กก.
	<u>    ต้นทุน</u>						= 0.00 บาท/กก.
	<u>    ต้นทุน</u>	=					= 25.63 บาท/กก.
1.6	เหล็กเส้น DB 12 มม.						
	<u>ค่าวัสดุ</u>						
	<u>    ค่าวัสดุ</u>						
	เหล็กเส้น DB 12 มม.	=	1.00	กก.	@	24.93	= 24.93 บาท/กก.
	ต้นทุน	=	24.93	กก.			= 24.93 บาท/กก.
	<u>    ค่าแรงงาน</u>						
	เหล็กเส้น DB 12 มม.	=	1.00	กก.	@	0.00	= 0.00 บาท/กก.
	<u>    ต้นทุน</u>						= 0.00 บาท/กก.
	<u>    ต้นทุน</u>	=					= 24.93 บาท/กก.
1.7	เหล็กเส้น DB 20 มม.						
	<u>ค่าวัสดุ</u>						
	<u>    ค่าวัสดุ</u>						
	เหล็กเส้น DB 20 มม.	=	1.00	กก.	@	24.93	= 24.93 บาท/กก.
	ต้นทุน	=	24.93	กก.			= 24.93 บาท/กก.
	<u>    ค่าแรงงาน</u>						
	เหล็กเส้น DB 20 มม.	=	1.00	กก.	@	0.00	= 0.00 บาท/กก.
	<u>    ต้นทุน</u>						= 0.00 บาท/กก.
	<u>    ต้นทุน</u>	=					= 24.93 บาท/กก.
1.8	ไม้แบบ						
	<u>ค่าวัสดุ</u>						
	<u>    ค่าวัสดุ</u>						
	ไม้แบบ	=	1.00	ตร.ม.	@	442.31	= 442.31 บาท/ตร.ม.
	ต้นทุน	=	442.31	ตร.ม.			= 442.31 บาท/ตร.ม.
	<u>    ค่าแรงงาน</u>						
	ไม้แบบ	=	1.00	ตร.ม.	@	139.00	= 139.00 บาท/ตร.ม.
	<u>    ต้นทุน</u>						= 139.00 บาท/ตร.ม.
	<u>    ต้นทุน</u>	=					= 581.31 บาท/ตร.ม.

รายละเอียดค่าจ้างต้นทุนต่อหน่วย

พื้นที่ฝน	ปกติ					ราคาน้ำมันเฉลี่ย	32.50	บาท/ลิตร
1.9	ลวดผูกเหล็ก							
	<u>ค่าวัสดุ</u>							
	<u>    ค่าวัสดุ</u>							
	ลวดผูกเหล็ก	=	1.00	กก. @	28.96	=	28.96	บาท/กก.
	ต้นทุน	=	28.96	กก.		=	28.96	บาท/กก.
	<u>    ค่าแรงงาน</u>							
	ลวดผูกเหล็ก	=	1.00	กก. @	0.00	=	0.00	บาท/กก.
							0.00	บาท/กก.
	<u>    ต้นทุน</u>					=	28.96	บาท/กก.
1.10	งานก่ออิฐฉอมปูน							
	<u>ค่าวัสดุ</u>							
	<u>    ค่าวัสดุ</u>							
	งานก่ออิฐฉอมปูน	=	1.00	ตร.ม. @	225.00	=	225.00	บาท/ตร.ม.
	ต้นทุน	=	225.00	ตร.ม.		=	225.00	บาท/ตร.ม.
	<u>    ค่าแรงงาน</u>							
	งานก่ออิฐฉอมปูน	=	1.00	ตร.ม. @	89.00	=	89.00	บาท/ตร.ม.
							89.00	บาท/ตร.ม.
	<u>    ต้นทุน</u>					=	314.00	บาท/ตร.ม.
1.11	งานฉาบปูน							
	<u>ค่าวัสดุ</u>							
	<u>    ค่าวัสดุ</u>							
	งานฉาบปูน	=	1.00	ตร.ม. @	96.00	=	96.00	บาท/ตร.ม.
	ต้นทุน	=	96.00	ตร.ม.		=	96.00	บาท/ตร.ม.
	<u>    ค่าแรงงาน</u>							
	งานฉาบปูน	=	1.00	ตร.ม. @	82.00	=	82.00	บาท/ตร.ม.
							82.00	บาท/ตร.ม.
	<u>    ต้นทุน</u>					=	178.00	บาท/ตร.ม.
1.12	งานทาสี							
	<u>ค่าวัสดุ</u>							
	<u>    ค่าวัสดุ</u>							
	งานทาสี	=	1.00	ตร.ม. @	40.00	=	40.00	บาท/ตร.ม.
	ต้นทุน	=	40.00	ตร.ม.		=	40.00	บาท/ตร.ม.
	<u>    ค่าแรงงาน</u>							
	งานทาสี	=	1.00	ตร.ม. @	35.00	=	35.00	บาท/ตร.ม.
							35.00	บาท/ตร.ม.
	<u>    ต้นทุน</u>					=	75.00	บาท/ตร.ม.

รายละเอียดค่างานต้นทุนต่อหน่วย

พื้นที่ฝน	ปกติ					ราคาน้ำมันเฉลี่ย	32.50 บาท/ลิตร
1.13	งานพื้นกระเบื้อง 0.30 x 0.30 ม.						
	<u>ค่าวัสดุ</u>						
	<u>ค่าวัสดุ</u>						
	งานพื้นกระเบื้อง 0.30 x 0.30 ม.	=	1.00	ตร.ม. @	180.00	=	180.00 บาท/ตร.ม.
	ต้นทุน	=	180.00	ตร.ม.		=	180.00 บาท/ตร.ม.
	<u>ค่าแรงงาน</u>						
	งานพื้นกระเบื้อง 0.30 x 0.30 ม.	=	1.00	ตร.ม. @	158.00	=	158.00 บาท/ตร.ม.
	ต้นทุน					=	158.00 บาท/ตร.ม.
						=	338.00 บาท/ตร.ม.
1.14	งานพื้นทรายล้าง						
	<u>ค่าวัสดุ</u>						
	<u>ค่าวัสดุ</u>						
	งานพื้นทรายล้าง	=	1.00	ตร.ม. @	380.00	=	380.00 บาท/ตร.ม.
	ต้นทุน	=	380.00	ตร.ม.		=	380.00 บาท/ตร.ม.
	<u>ค่าแรงงาน</u>						
	งานพื้นทรายล้าง	=	1.00	ตร.ม. @	120.00	=	120.00 บาท/ตร.ม.
	ต้นทุน					=	120.00 บาท/ตร.ม.
						=	500.00 บาท/ตร.ม.
1.15	เสาธง ขนาด 12 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด						
	<u>ค่าวัสดุ</u>						
	<u>ค่าวัสดุ</u>						
	เสาธง ขนาด 12 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	=	1.00	ชุด @	40,000.00	=	40,000.00 บาท/ชุด
	ต้นทุน	=	40,000.00	ชุด		=	40,000.00 บาท/ชุด
	<u>ค่าแรงงาน</u>						
	เสาธง ขนาด 12 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	=	1.00	ชุด @	0.00	=	0.00 บาท/ชุด
	ต้นทุน					=	0.00 บาท/ชุด
						=	40,000.00 บาท/ชุด
1.16	ธงชาติ ขนาด 3.00 x 4.50 ม.						
	<u>ค่าวัสดุ</u>						
	<u>ค่าวัสดุ</u>						
	ธงชาติ ขนาด 3.00 x 4.50 ม.	=	1.00	ผืน @	2,000.00	=	2,000.00 บาท/ผืน
	ต้นทุน	=	2,000.00	ผืน		=	2,000.00 บาท/ผืน
	<u>ค่าแรงงาน</u>						
	ธงชาติ ขนาด 3.00 x 4.50 ม.	=	1.00	ผืน @	0.00	=	0.00 บาท/ผืน
	ต้นทุน					=	0.00 บาท/ผืน
						=	2,000.00 บาท/ผืน